公开竞价采购公告

各报价单位：

因中国电建水电十四局机电安装公司福建木兰抽水蓄能电站机电安装项目部异型钢模板等采购项目需要，我单位拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2026年11月12日16时00分前将报价文件密封通过中国电建采购招标数智化平台上传递交。

一、拟采购货物一览表如下：

项目编号：PC-0114-26J6-FG2091

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置（mm）	计量单位	数量	备注1（mm）	备注2
1	机墩外圆弧模板	1500*500（弧长:1500，宽度：500）	吨	1.28325	R=7000	29块
2	机墩外圆弧模板	482*500（弧长:482，宽度：500）	吨	0.01416	R=7000	1块
3	机墩外圆弧模板	1500*600（弧长:1500，宽度：600）	吨	10.7793	R=7000	203块
4	机墩外圆弧模板	482*600（弧长:482，宽度：600）	吨	0.11977	R=7000	7块
5	机墩外圆弧模板	1500*650（弧长:1500，宽度：650）	吨	1.67678	R=7000	29块
6	机墩外圆弧模板	482*650（弧长:482，宽度：650）	吨	0.01829	R=7000	1块
7	风罩外圆弧模板	1500*500（弧长:1500，宽度：500）	吨	1.28325	R=7000	29块
8	风罩外圆弧模板	482*500（弧长:482，宽度：500）	吨	0.01416	R=7000	1块
9	风罩外圆弧模板	1500*600（弧长:1500，宽度：600）	吨	10.7793	R=7000	203块
10	风罩外圆弧模板	482*600（弧长:482，宽度：600）	吨	0.11977	R=7000	7块
11	风罩外圆弧模板	1500*550（弧长:1500，宽度：550）	吨	1.42013	R=7000	29块
12	风罩外圆弧模板	482*550（弧长:482，宽度：550）	吨	0.01593	R=7000	1块
13	内圆弧模板	500*660（弧长:500，宽度：660）	吨	0.03894	R=5800	2块

14	内圆弧模板	2995*660（弧长:2995，宽度：660）	吨	2.80368	R=5800	24 块
15	内圆弧模板	500*3000（弧长:500，宽度：3000）	吨	0.177	R=5800	2 块
16	内圆弧模板	2995*3000（弧长:2995，宽度：3000）	吨	12.72984	R=5800	24 块
17	圆弧工字钢	12#（120*74*5）	吨	15.5	R=7163（中心直径）	详见加工图
18	圆弧槽钢	8#（80*43*5）	吨	4.75	R=5705（中心直径）	详见加工图
合计			吨	63.52355		

注：

（1）机墩风罩外圆弧钢模加固工字钢、风罩内圆弧钢模加固槽钢和镀锌螺栓的规格型号、主要技术参数及标准配置详见附件 1，加工好的工字钢、槽钢应进行编号，以便于现场拼装。连接螺栓、螺母及垫片包含在报价中，不再单列（注意：要求全部螺栓等配套使用总量富余量为 5%）。

（2）圆弧钢模板厚度为 55mm，其中面板采用 5mm 厚钢板，法兰采用厚度 6mm 钢板，肋板采用厚度 5mm 钢板，连接螺栓、螺母及垫片包含在报价中，不再单列（注意：要求全部螺栓等配套使用总量富余量为 5%）。

（3）本次竞价采购数量为使用人预估采购数量，数量依据合同工程量清单，仅供参考，最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准；实际供货数量与采购理论数量发生偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔的依据。采购人不支持响应人采取不平衡报价。如果响应人采取不平衡报价，对其本身可能造成的商业压力或经济损失一概由响应人负责，采购人一律不承担任何责任。

二、采购要求

1、采购方式：本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍方式进行报价，竞价小组根据本次报价情况，选择性价比最优的报价人作为本采购项目的成交人，由中国水利水电第十四工程局有限公司福建木兰抽水蓄能电站机电安装项目部（以下简称：使用人）与成交人签订采购合同（合同模板详见采购文件附件）。

逆向竞拍方式注意事项：

（1）响应人在首轮报价时务必注意认真核价，严禁报出偏离市场行情，扰乱采购项目正常竞标的低价（含税总价）。否则，采购人将根据实际情况在供应商管理评价过程中给予差评，同时报上级供应链管理部门，由此导致的相关后果一律由供应商承担！

（2）响应人根据数智化平台上的最低价报价。报价截止时间之前可以多次报价。

（3）报价可以超过当前最低价，但是供应商的当次报价不能高于上次报价，请谨慎报价。

（4）报价仅支持小数点 2 位,小数点少于两位数或者多于两位数均无法报价。

（5）首轮报价响应人必须完整上传加盖自身有效公章的全套响应文件，包含**响应文件封面、正式报价表（如有报价汇总表和分项报价表，则均须上传）、商务偏差表、技术规格偏离表**。其中商务偏差表、技术规格偏离表为必填资料，必须如实填写有无偏离、是否完全响应采购要求，不得空白、漏填。如有偏离，可逐项予以说明。首轮报价后的后续多轮竞价，响应人仅需上传加盖自身有效公章的最新报价表即可。本次采购评审结果，以响应人首轮合格有效响应文件+最后一轮有效盖章报价表为唯一评审依据。若响应人后续多轮报价未上传报价表、或上传的报价表未加盖有效公章、报价文件无效的，其当次报价不予认可，则以该响应人最后一轮上传的有效报价为准核定最终报价，由此产生的一切评审风险、竞价失利、落选等全部责任，均由响应人自行承担。

2、交货期：根据买方供货要求,卖方收到成交通知后 5 个工作日内出具整体加工图，经买方确认无误后进行加工制作，并在厂内预拼装完成。合同签订后 15-20 天完成交货。遇有特殊紧急情况，卖方应予配合催、发货，确保提前供货，响应买方生产需求。

3、交货地点：福建省莆田市仙游县社硎乡湖洋村委会中国水电十四局机电安装项目部现场或采购人指定交货地点。

4、付款方式：所有货物及相对应的送货清单或材质证明书或检测报告、或合格证、或生产厂家资质文件等全部到齐，经买方验收合格后，开具全额增值税专用发票（13%税率），买方在两个月内以支票/汇款/银行转账/财务公司承兑汇票/银行承兑汇票/电建融信/建行 E 信通/中企云链/招行付款代理/平安银行付融通/

电建保/其他供应链债务凭证等方式支付合同95%货款，留5%作为质保金，质保期到期后一次性返还。本合同汇票、供应链债务凭证到期日为：签发汇票、供应链债务凭证日后6个月以内。采用汇票、供应链支付产生的贴息费用由供应商承担。

因业主方工程款滞后等原因导致货款支付延误，卖方不能以货款支付延误为理由延缓或拒绝向买方发货或拒绝提供相关服务，不能以此向买方提出经济赔偿，双方应友好协商解决。

5、质量标准或要求：请严格按采购文件中的材质、规格、数量、技术要求报价，所报产品须满足国家标准和采购文件中的主要技术参数及标准配置，如有不符项请在技术规格偏离表中详细注明。所供产品全部要求有完整的**送货清单或材质证明书或检测报告、或合格证、或生产厂家资质文件**等相关资料（均需提供3份并加盖鲜章）。若未携带资料或资料不全，将不予接收。

5.1 机墩风罩外圆弧钢模加固工字钢、风罩内圆弧钢模加固槽钢和镀锌螺栓的规格型号、主要技术参数及标准配置详见附件1，加工好的工字钢、槽钢应进行编号，以便于现场拼装。连接螺栓、螺母及垫片包含在报价中，不再单列（注意：要求全部螺栓等配套使用总量富余量为5%）。

5.2 钢模板与砼接触面需进行抛光处理，以保证钢模板表面光洁平整，除与混凝土接触面外，其它部位均刷防锈漆。

5.3 整套模板加工好后，先进行预拼装，实际加工宽度应根据预拼装情况调整，以保证模板整体尺寸符合设计要求。

5.4 圆弧钢模板的加工及制作参照GB/T50214-2013《组合钢模板技术规范》执行，模板连接采用M14螺栓，钢模法兰面连接孔采用腰子孔。圆弧钢模板厚度为55mm，其中面板采用厚度5mm钢板，法兰采用厚度6mm钢板，肋板采用厚度5mm钢板，连接螺栓、螺母及垫片包含在报价中，不再单列（注意：要求全部螺栓等配套使用总量富余量为5%）。

6、质保期：两年

7、响应人的资质要求：

（1）响应人为生产厂家的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

（2）响应人为代理商的，必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人。

（3）商业信誉：

具有良好的商业信誉，响应人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录；近三年内参加招投标活动中，响应人无不良记录。

（4）采购人不接受联营体或联合体的投标；响应人不能作为其他响应人的分包人同时参加投标；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加投标。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

三、联系方式

采购人：中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

地　址：云南省昆明市官渡区凉亭中路水电十四局科研大厦 B 幢 16—17 层

邮　编：650200

联系人：寸奋来/熊萌

电　话：13769140564/13347310125

电子邮箱：2926749709@qq.com

使用人：中国水利水电第十四工程局有限公司福建木兰抽水蓄能电站机电安装项目部

地　址：福建省仙游县社硎乡中国水电十四局福建木兰抽水蓄能电站机电安装项目部

联系人：李文才

电　话：18990455526

电子邮箱：578785749@qq.com

四、监督机构

监督机构：中国水利水电第十四工程局机电安装公司纪委办公室

监督电话：0871-63603424

中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装公司

（电子章）

2026-11-9