第十三师新星市盈科汇智(一期)50 万千瓦风电项目项目升压站土建及风机基础开挖等工程专业分包标段询比采购公告

（采购编号：　　）

1. 采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交第十三师新星市盈科汇智(一期)50 万千瓦风电项目，项目业主为新疆盈科汇智能源开发有限公司，资金已落实。其中第十三师新星市盈科汇智(一期)50 万千瓦风电项目包含的路升压站土建及风机基础开挖等工程标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行升压站土建及风机基础开挖等工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取第十三师新星市盈科汇智(一期)50 万千瓦风电升压站土建及风机基础开挖等工程采购文件参与本项目升压站土建及风机基础开挖等采购。

2. 项目概况与采购范围

2.1 建设地点:新疆生产建设兵团第十三师境内红山农场区域。

2.2 工程概况及标段概况

1.工程现状：本项目位于位于新疆哈密市第十三师境内红山农场区域境内，为大陆性冷凉干旱气候，四季不分明。年日照 2858-3373.4 小时，光照充足；年降水量 202-250 毫米，降水稀少。年平均气温 1° C，极端高温 42℃，极端低温 -43.6℃，气温年、日变化大，无霜期 98-104 天。

2. 工程地质

本工程场址位于新疆哈密市第十三师境内红山农场区域，本项目位于哈密西北 148km 处，天山以北，为戈壁丘陵地貌，地势开阔平坦，地表植被不发育，场地地形平坦，地势开阔，南高北低，东高西低，场地地面高度约在 1580～1780m，地面坡度约 3%左右。

场址所在区域的基本地震动峰值加速度值为 0.20g，对应的抗震设防烈度为 8 度，属抗震设防第二组。拟建场地属对建筑抗震一般的场地。场地内未发现滑坡、泥石流等其它不良地质作用和地质灾害，场地基本稳定，基本适宜工程建设

2.3 工期要求

计划开工日期为 2026 年 11 月 30 日，竣工日期为 2027 年 8 月 30 日，合同工期为 273 天，实际开工日期以采购人开工通知书记载时间为准。

2.4 质量要求

1、总目标

工程建设确保机组达标投产，主要技术经济指标达设计值，创同类机组先进水平，争创国家级优质工程奖。

（1）工程项目的质量达到或超过现行的国家标准和规程、规范要求；

（2）不发生质量事故，阶段性监检一次性通过率 100% ,机组调试的质量检验分项优良率100%以上；机组试运的质量检验整体优良率＞95%；

2、本工程除要求内在质量达到设计、规范要求外，施工工艺质量必须优良，具体要求：

建筑安装工程外观工艺质量均采用样版工程管理模式。

安装工程

1）阶段性监检一次通过率 100%；

2）以商业运行标准进入 240 小时试运行，期间主要仪表投入率 100%，保护投入率 100%，自动投入率 100%。

3、其它要求:

1）建设过程中杜绝重大质量事故，无质量隐患；

2.5 采购范围

1、升压站土建工程范围包括设计范围内及为保证本项目电站性能指标、正常运行的所有必需相关的土建工程施工，包括但不限于设备基础、升压站综合楼、辅助用房、危废暂存间、储能设备基础、电缆沟、主变防火墙、事故油池等建（构）筑物土石方工程、基础防腐工程、升压站建筑楼给排水、装饰装修工程、暖通工程、照明工程、升压站所有的模板租赁制作拆装及运输、脚手架租赁拆装及运输、室外照明、防雷接地（含一次电气接地）、消防、水保、绿化、临建设施及边坡防护设施等；

2、交通工程：升压站道路的道路施工准备、测量定位、道路清表及表土运输堆放、路基挖填、路面硬化、道路防护、安全及防护设施的修筑、冬雨季维护保通等; 风电场道路（其中场内新建道路 35.71km）包含但不限于：场内道路及弃土场工程:根据道路施工设计图纸，施工图上所有施工内容均包含在内，包括但不限于:道路施工准备、测量定位、道路清表及表土运输堆放、路基土石方工程、弃土运输、渣场治理、基层和路面施工、交通及安全标识标示牌、风机机位指示牌、防撞墩、反光锥(含施工及保修期补充)制作安装、工程移交前的道路维护工作等道路工程所有施工内容。

3、风机吊装平台：施工准备，施工测量，工作范围内的各种垃圾、植被及耕植土清除运输到指定位置，石方破碎、土石方开挖、场内外运输、回填、分层碾压及平整，挡墙砌筑，施工排水、水保、环保等。施工现场平整及完工清理，现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容，严格按照相关技术规范、政府审批手续文件、图纸要求进行施工，保证道路满足施工图和采购人下道工序施工要求；

4、风机基础施工：风机机位坐标复核、风机基础开挖、基槽清理、高强灌浆料、的采购施工、钢模板采购及吊装、风机平台及基础接地（包括基础内及基础外连接，直到电阻率满足设计要求为止,并提供检测报告）、土石方回填、换填、基础预埋管、基础施工完毕场地平整、基础防水防腐、配合风机调试、基础施工用水用电、沉降观测直至风机沉降趋于稳定（提供沉降观测报告）及施工相关各类检测报告等。

5、升压站建筑楼、设备基础的钢筋制作与安装、混凝土浇筑及养护、风机基础的钢筋制作与安装、混凝土浇筑及养护、钢模板支护、锚栓、锚板定位、安装工作内容不包含在本标段施工范围内，发包人必须严格按照采购人要求进行施工，若因为发包人原因导致其他标段出现窝工等情况，由此造成的损失由发包人负责。

6、风电机组及机组变压器接地工程：土石方开挖、场内外运输、回填、接地工程。

7、按照采购人要求完成施工期施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作（包含但不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等）。

8、响应人负责承担当地政府主管部门要求的“三通一平”（通给水、通电、通路、平整场地等）及临时设施建设等所有需要进行配套的土建工作以及施工期间的协调工作，且承担工程生产移交验收前响应人施工期间产生的施工及生活用电和用水等相关费用。

9、响应人负责配合各项内外部检查及验收工作（包括但不限于：林业、水土保持、环境保护、消防检查、职业健康、安全检查等），并承担相关费用；配合发包方完成质量监督检查等。

10、施工外部关系协调，响应人负责本标段施工外部关系协调。施工协调费包括不限于：由于本标段响应人提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；施工期间响应人原因造成的水土流失环保林业罚款费用；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；因响应人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用；；

11、响应人须负责甲供材料到场后的卸货、保管、转运、清点及成品保护，因响应人保管、施工不当造成甲供材料损坏、丢失、超量使用的，由响应人承担全部赔偿责任；响应人自行提供本工程施工所需除前述甲供材料之外的全部材料，包含预埋件、接地材料、电缆附件、防腐材料、封堵材料、警示标识、各类辅材等；分包范围为完成本工程达到竣工验收移交标准的全部工作，合同价款已综合考虑现场各类风险，除本条款明确约定甲方供应材料外，其余所有自购材料、施工机具、人工、措施费用均由响应人自行承担。

3. 响应人资格要求

3.1 企业要求

3.1.1 企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有电力总承包贰级或建筑总承包贰级及以上资质。

3.1.2 企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。

3.1.3 企业主要人员要求：

1)项目经理：具有相应专业一级建造师职业资格证书；

2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；

3)安全负责人：具有安全生产考核 C 证

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等。3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近 3 年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2 其他要求

3.2.1 本次采购不接受联合体响应。

4. 采购文件的获取

4.1 凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加投标者，请于 2026 年 11 月 14 日 12 时 00 分前（北京时间）通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5. 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2026 年 11 月 22 日 10 时 00 分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6. 开标时间、地点、方式

6.1 开标时间：2026 年 11 月 22 日 10 时 00 分，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号江西水电公司。

6.2 本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3 响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4 各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5 响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6 响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化

平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7 中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7. 发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/）上发布。

8. 成交人数量：

成交人数量：1 人。

9. 联系方式

采 购 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

地　　址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号江西水电公司

联 系 人：明玥娟

电　　话：13031211629

电子邮件：xnygccjj@126.com

10. 监督机构

监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司新能源工程公司综合管理部(监标)

监督电话：079188380700

11. 提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

中国电建集团江西省水电工程局有限公司

2026 年 11 月 10 日