竞价采购公告

各响应人：

因中国电建山东电建一公司国能泉州三期项目商品混凝土采购需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列物资的批量采购，请按以下要求于 2026 年 11 月 16 日 10 时 00 分前将响应文件提交至采购招标数智化平台。

一、拟采购物资一览表

以上采购数量为暂估量。实际结算数量以经采购人及业主单位等验收合格签字确认的数量为准。若因施工图纸、设计变更等原因，致使与本次采购数量较大偏差时，供应商应予接受，不得以此作为调价和索赔依据。

山东电力建设第一工程公司												
商品混凝土报价单												
工程项目：国能福建公司泉州电厂三期 2×660MW 扩建工程主体施工 A 标段公开招标								编号：HN-2026-004-KJCG-2026-000002 HN-2026-004-KJCG-2026-000003				
报价单位：								报价人及联系方式：				
序号	物资名称	型号	规格	材质	技术标准和质量要求	单位	采购数量	2026 年第七期-含税信息价	下浮比例/数值	下浮后单价	税率	总价
1	商品混凝土		C20	混凝土	GB/T 14902	立方米	7500	363			13%	
2	商品混凝土		C25	混凝土	GB/T 14902	立方米	4500	374			13%	
3	商品混凝土		C30	混凝土	GB/T 14902	立方米	30000	397			13%	

4	商品混凝土		C35	混凝土	GB/T 14902	立方米	30000	406			13%	
5	商品混凝土		C40	混凝土	GB/T 14902	立方米	30000	419			13%	
6	商品混凝土		C45	混凝土	GB/T 14902	立方米	22500	433			13%	
7	商品混凝土		C50	混凝土	GB/T 14902	立方米	7500	471			13%	
8	商品混凝土		C55	混凝土	GB/T 14902	立方米	4500	488			13%	
9	商混外加剂		膨胀 10%		GB/T 14902	立方米	4500				13%	
10	商混外加剂		膨胀 12%		GB/T 14902	立方米	4500				13%	
11	商混外加剂		细石		GB/T 14902	立方米	4500				13%	
12	商混外加剂		抗折 4.0		GB/T 14902	立方米	3000				13%	
13	商混外加剂		抗渗(P6)		GB/T 14902	立方米	7500				13%	
14	商混外加剂		抗折 4.5		GB/T 14902	立方米	3000				13%	
15	商混外加剂		早强 3 天		GB/T 14902	立方米	7500				13%	
16	商混外加剂		抗裂纤维		GB/T 14902	立方米	15000				13%	
17	商混外加剂		抗折 4.5		GB/T 14902	立方米	3000				13%	
18	水泥砂浆		1:1 混合		GB/T 14902	立方米	7500				13%	
19	商混外加剂		抗渗(P10)		GB/T 14902	立方米	7500				13%	

20	商混外加剂		膨胀 6%		GB/T 14902	立方米	4500				13%	
21	商混外加剂		清水		GB/T 14902	立方米	22500				13%	
22	商混外加剂	/	耐腐蚀	/	GB/T 14902	立方米	4500				13%	
23	商混外加剂		抗渗(P8)		GB/T 14902	立方米	7500				13%	
24	商混外加剂		膨胀 8%		GB/T 14902	立方米	4500				13%	
25	商混外加剂		早强 7 天		GB/T 14902	立方米	7500				13%	
26	汽车泵送费		无			立方米	136500				13%	
合计							391500					

二、竞价规则

1.本采购项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前响应人可多次通过数智化平台进行竞价（首次报价无限制，二次竞价起不得高于当前采购项目显示的最低报价），竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为5000元，竞价倒计时15分钟内,有人报价进入超时竞价，有一人超时竞价，竞价时间就延长15分钟。响应人最终轮次上传签字盖章的响应文件则为有效竞价。

2.本次招标选以入围式方式定标，预计选取3家供应商作为项目部商品混凝土的供货商（一主两备），招标计划方量以三家平分的方式签订合同。

三、采购要求

1.报价要求：

（1）浮动价格方式：综合单价=基准价+固定费用。

基准价：以2026年第7期泉州市材料综合价格（元/㎥）的商品混凝土市场参考价（预拌非泵送普通混凝土C40(42.5)碎石25mm塌落度120-160mm含税价）为基准进行报价。合同执行期间以泉州市住房与城乡建设局发布的供货当月价格为基准计算结算价格。

固定费用：包含但不限于：混凝土原材料、装卸费、税金、合理利润、保险费、运输费、过路过桥费，包括货物出厂前所需进行的试验、检验费用及其他运抵至需方指定交货地点前的一切费用。指报价人结合自身企业的实际情况及本竞标项目特点报价时在信息价基础上增加或减少的固定金额。增加则为正值，减少则为负值。在报价时固定费用作为报价人报价的基础数据；在合同执行期间作为买卖双方确定合同结算单价的基础数据，出现市场价格波动、实际数量增减、供应时间调整等情况固定费用在合同执行期间均不予调整。固定费用以元为单位，按四舍五入保留两位小数。

2.交货期：自本项目开工之日起至竣工之日止

3.交货地点：泉州市泉港区南埔镇柯厝村北侧国能泉州热电厂三期施工场地指定位置。

4.质量标准或要求：

产品质量要符合GB/T14902-2012《预拌混凝土》标准，并应满足清水混凝土的设计要求。

商品混凝土的各项技术指标和质量标准应符合国家或行业标准，混凝土的取样、试件制作、养护和试验必须符合现行国家标准:GB/T50080-2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》、GB/T50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》、GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》的有关规定；

混凝土强度的检验评定必须符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》（GB/T50107-2010）的有关规定；

混凝土拌合物的含气量、氯化物总含量等其他质量指标，应符合《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）的规定，其检验频率按合同规定执行。

5.质保期：本项目竣工验收时间从工程移交生产并完成工程竣工验收之日计算；质量保证期为 2 年，时间从竣工验收完成并取得竣工报告之日计算。

6.付款方式及付款周期

付款方式：包括但不限于电汇、承兑汇票、供应链金融，其中商业承兑汇票和供应链金融期限原则上不得超过[6]个月

付款周期：分笔支付价款。

（i） 到货款：材料到达合同指定交货地点，卖方向买方提供材料出厂检验合格证、材质证书、产品性能检验报告、交货清单、产品使用说明书等技术资料及单证资料，买方核实数量、名称、型号规格与合同完全一致，检查外表无损伤和缺陷后，卖方向买方开具符合国家规定且满足买方财务要求的增值税专用发票，买方审核无误后[60]日内支付实际结算总价的[85]%。

（ii） 验收款：项目部 168h 试运结束移交后[60]日内支付至已结算总价的[90]%

（iii）结算款：项目部整体结算完毕后[60]日内支付至已结算总价的[100]%。

若因项目业主原因，导致买方延误支付本合同约定应付款项，卖方同意给予买方[30]个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为买方违约，宽限期内不计利息。

7.结算方式：**先货后款，按月结算。结算周期为一个自然月。用于非工程实体的（无图纸要求），响应方凭采购方授权的现场验收人员签收的《物资到货单》，以检验合格的数量为结算数量；用于工程实体的（按正式图纸要求），**

响应方按照采购方出具的对应工程部位的图纸量为结算数量。于供货次月 5 日前完成双方核对供应区间签收量办理本期《材料结算单》并开具 13%增值税专用电子发票给采购方。

项目实施过程中，混凝土单价为非固定单价，是以泉州市住房和城乡建设局（https://zfjsj.quanzhou.gov.cn/xygl/zjzx/）管网发布的上月期商品混凝土价格信息价为基准价，结算单价即为上述“三.1.(1)综合单价=基准价+固定费用”。混凝土单价含 13%专用增值税税费；固定费用不调整，泵送费及外加剂费用不调整。

买方有权核查发货单的准确性，抽查误差允许范围为±2%。如果买方对卖方的供货数量有异议，须在本批混凝土供应过程中或供应完成后 24 小时内提供质疑依据，经双方核对后按实际数量计算。抽查方式为：买方每天有可能随机抽查车辆过磅称重（混凝土重量按容重 2350Kg/m³ 乘以立方数计），每月结算（执行非图纸量结算方式部分）时，按本月抽查重量最低的一车重量与按配合比设计理论重量的百分比进行结算，在允许范围内则不扣减。

8. 响应人的资质要求：

1）响应人为在中国境内注册的企业，并能独立承担民事责任能力。注册资金不低于 2000 万元，持有有效的建筑业企业预拌混凝土专业承包资质证书、有效的质量等相关体系认证证书。

1）响应人为在中国境内注册的企业，并能独立承担民事责任能力。注册资金不低于 2000 万元，持有有效的建筑业企业预拌混凝土专业承包资质证书、有效的质量等相关体系认证证书。

2）响应人未被列入政府采购失信名单、供应商暂停名单，未在采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单、行政处罚名单。

3）财务状况良好（须提供近三年的会计报表和财务审计报告）,未涉及税务纠纷及税务风险，应具有良好的银行资信和商业信誉，3 年内没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态,须提供有效的银行资信等级证明文。

4）本次采购不接受联合体参与。响应人具有独立法人资格，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本采购项目。

5）项目主要负责人资格要求：投标人不得存在下列情形（提供查询截图）：

a.被列入国家发展改革委《信用中国 http://www.creditchina.gov.cn）》失信黑名单。

b.被列入市场监管总局《国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）》企业异常名录或严重违法失信企业名单。

c.被列入最高人民法院《中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）》失信被执行人名单。

d.被列入国家应急管理部（查询网址为：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”。

e.被列入中国电力建设股份有限公司或子企业供应商黑名单,且仍未解除的。（查询网址为：https://ec.powerchina.cn/，首页-禁入供应商名录-更多，提供股份公司级和子企业级查询截图）。

6）预成交供应商须经过业主审核同意，未通过业主资质审核的，采购方将废除其成交资格。

9.竞价响应文件须提交报价表，其它要求根据具体采购项目由采购人决定。

10.评审原则：经评审的最低价法。质量和服务相等且报价最优，采购方不承诺将本次采购物资授予一家。

11.违约责任

11.1 成交人供应物资存在质量问题或所供物资与采购约定不符等违约情形的，采购人有权要求成交人按下述方式处理：

1）根据物资质量问题严重程度，在不影响正常使用的前提下，成交人同意降低物资价格。

2）修理或更换物资，以达到合同约定的规格、质量和性能，成交人承担相关费用并赔偿因此给采购人造成的损失。

3）部分或全部退货的，成交人应将退货部分相应货款以采购约定的同类货币退还给采购人；成交人承担退货过程中发生的费用，并赔偿因此给采购人造成的损失。

11.2 成交人迟延交货（合同约定的不可抗力除外），应按暂定合同总价10%/60 日向采购人支付违约金，并承担因物资延误给采购人造成的损失，且采购人有权按下述方式处理：

1）采购人同意延期交货的，成交人应按采购人约定期限内内及时交货；如成交人仍未按时交货，则采购人有权解除合同。

2）采购人选择解除合同，另行采购相关物资的，成交人承担相关费用并负责赔偿采购人。

12.澄清答疑：响应文件递交截止时间前，采购人可以根据潜在响应人提出的疑问或实际需要，对已发出的采购文件进行澄清或修改，并以公告或其他有效方式告知潜在响应人。采购过程的商务及技术澄清答疑均应在采购招标数智化平台完成，采购人不接受线下澄清答疑。

13.其他要求：

1）响应人对采购报价的物资拥有商标权、专利权等知识产权的，请在响应文件中注明，其商标权、专利权等知识产权的权属文件以附件形式上传；

2）响应文件需为清晰盖章的 PDF 文件或图片。未盖章或扫描件不清晰，采购方有权视为无效响应；

3）响应人需按要求填写产品信息，代理商若未按照采购方要求填写生产厂家的，采购方有权视为无效响应；报价物资需满足响应文件备注要求；

4）若因响应人原因主动放弃预成交资格的，采购方将根据公司《设备物资供应商管理办法》实施受限管理，包括但不限于暂停响应、限期整改、取消认证、永久禁入等方式。

5）卖方应向买方提交所有材料的技术资料，包括材质报告和生产合格检验报告，并按照工程所在地有关工程竣工验收资料的规定及买方要求，提供所有符合要求的相关资料。

6）其他需补充内容

四、联系方式

采购人：山东电建一公司华南公司国能泉州项目

地址：福建省泉州市泉港区南埔镇柯厝村北侧国能泉州热电厂三期施工场地指定位置

邮编：362804

联系人：刘山保

电话：18630178905

邮箱：lsb55058@sepco1.com

中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司

（电子章）

2026 年 11 月 11 日