谈判采购公告

项目编号：PC-0128-26J6-FG0589

1、采购项目

中国电建集团江西省水电工程局有限公司变电工程公司（以下简称“采购人”）以公开谈判方式采购鲁苏背靠背联网工程蒙山换流站土建施工B包项目所需污水泵，采购计划使用自有资金用于本次采购后所签订合同款项的支付。

2、项目概况与采购范围

2.1 项目概况：

2.1.1 工程名称:鲁苏背靠背联网工程蒙山换流站土建施工B包项目。

2.1.2.工程地点:山东省临沂市兰陵县长城镇二庙村鲁苏背靠背联网工程蒙山换流站工程指定地点。

2.1.3 工程概况:全站雨水集中收集至雨水泵站，经雨水泵站提升后排至站址南侧2.1公里外武河。潜水泵布置在雨水泵站内，自耦安装。**全站阀外冷排水集中收集至**阀冷废水总池，经废水加压泵站内加压提升泵，排至兰陵县第二污水处理厂。废水加压泵站内设置集水坑，将废水加压泵站内积水排至室外，潜水泵设置于集水坑内，固定安装。

2.2 采购数量（以下数量为预估数量，实际结算数量以实际使用量为准）

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	其它要求（如品牌、供方等，需要时注明）
1	潜水排污泵（自耦安装）	单泵流量2500m3/h，扬程25m	台	4	详见技术规范书附件9
2	潜水排污泵（自耦安装）	流量110m3/h，扬程30m	台	1	
3	电动机		台	5	
4	联轴器部件、机组出水口反法兰及其连接件		套	5	
5	安装底座及地脚螺栓		套	5	

6	PLC 控制柜	亚光 304 不锈钢材质，排水泵控制柜采用双回路 AC380V 三相四线电源供电，柜内装设双电源自动切换开关。所有水泵启动时应采用软启动，水泵启动电流不得超过额定电流。控制柜柜体尺寸采用全站统一标准尺寸，宽 800mm、深 600mm、高 2200mm（加防尘罩后高度为 2260mm）。	套	5	
7	仪器及仪表（含压力表、压力传感器、液位计等）等		套	1	
8	控制柜与水泵、液位计、压力变送器等之间的电缆、电缆管及附件（按需）		套	1	
9	安装用的特殊工具		套	1	
10	随机备品备件		套	1	
11	废水加压提升泵	单流量 120m3/h，扬程 120m	台	2	详见技术规范书附件 10

12	潜水排污泵（自耦安装）	单台流量 18m3/h，扬程 15m	台	2	
13	电动机		台	4	
14	联轴器部件、机组出水口反法兰及其连接件		套	4	
15	安装底座及地脚螺栓		套	4	
16	PLC 控制柜	亚光 304 不锈钢材质，控制柜采用双回路 AC380V 三相四线电源供电，柜内装设双电源自动切换开关。所有水泵启动时应采用软启动，水泵启动电流不得超过额定电流。其中潜水泵采用工频运行。控制柜柜体尺寸采用全站统一标准尺寸，宽 800mm、深 600mm、高 2200mm（加防尘罩后高度为 2260mm）。	套	2	
17	仪器及仪表（含压力表、压力传感器、液位计等）等		套	2	

18	控制柜与水泵、液位计、压力变送器等之间的电缆、电缆管及附件（**按需**）		套	2	
19	安装用的特殊工具		套	1	
20	随机备品备件		套	1	

2.3 最迟交货时间：分批供货，以项目部通知为准，首批最晚到货时间 2026 年 11 月 25 日。发货前必须与现场负责人提前沟通发货时间。

2.4 交货地点：山东省临沂市兰陵县长城镇二庙村鲁苏背靠背联网工程蒙山换流站工程指定地点。

3、供应商资格要求

本次谈判要求供应商具备以下条件：

3.1 响应人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

3.2 响应人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

3.3 本次采购不接受联合体报价。

3.4 与响应人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加，响应单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加报价。

4、谈判采购文件的获取

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加者，请于 2026 年 11 月 16 日 00:00（北京时间）前在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）回函确认是否参加本次谈判并获取采购文件，采购文件免费提供。

供应商应遵循“合理低价”原则进行报价，并承诺其报价是基于成本、市场

和合理利润的科学判断（附件：关于报价不低于成本的承诺函）。经查实，供应商的报价被评审认定为“恶意低价”（即明显低于成本、缺乏合理依据，旨在扰乱正常竞价秩序），将被列入公司（或集团）受限供应商名单。

本次采购将收取投标保证金

（1）形式：采用保函或保证金形式

（2）金额：人民币 7000 元整

（3）采用保函形式的请于开标当天（2026 年 11 月 17 日）11：30（北京时间）前送达开启现场（建议提前一个小时）。

（4）若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还），保证金收取方式：采用在线收取保证金，报名成功后，系统将自动分配保证金打款账号，可在获取文件处获取账号信息。

（5）供应商不按要求提交投标保证金的，评审小组将否决其响应文件。

（6）采购人与成交人签订合同 5 日内，向未成交的供应商和成交人退还投标保证金。

（7）有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

①供应商在有效期内撤销响应文件；

②成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件；

③经查实，供应商的报价被评审认定为“恶意低价”（即明显低于成本、缺乏合理依据，旨在扰乱正常竞价秩序）。

5、响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 11 月 17 日 11:30（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

办理方式 1）直接下载“中招互连”APP 自助办理数字证书，客服电话：4000809508；

办理方式 2)请登陆 https://ec.powerchina.cn/caHandle.html 联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线投标，因操作流程失误造成的投标失败将由投标人自行承担后果。

各响应人须登陆集采平台使用数字证书进行电子投标文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

5.2 响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

6、联系方式

采购人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司变电工程公司

技术联系人：项晨 15797861191

采购联系人：何新 18070512379，姚薇 18379154015

地　　址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号

邮　　编：330201

监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司变电公司纪委办电话 15070838211

2026 年 11 月 11 日