中国电建水电十四局华南工程公司

广东岑田抽水蓄能电站两洞标项目经理部零星杂项材料采购项目询比采购公告

项目编号：PC-0114-26J6-FG2118

一、采购条件

因中国水利水电第十四工程局有限公司广东岑田抽水蓄能电站两洞标项目经理部（以下简称“使用人”）需要，中国水利水电第十四工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司（以下简称“采购单位”）以询比采购方式采购项目所需的零星杂项材料，计划使用项目自有资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目名称：广东岑田抽水蓄能电站两洞标

2、项目概况：广东岑田抽水蓄能电站通风兼安全洞及进厂交通洞工程标（CT/Q1），主要内容包括：进厂交通洞及其附属洞室工程、通风兼安全洞及其附属洞室工程、接地装置埋设工程、下水库1、2号施工场地挡护及排水工程、下水库暂存料场挡护及排水工程、下水库表土堆存场挡护及排水工程、施工场地挡护及排水工程、Y1号公路工程、下水库进/出水口道路以上边坡开挖支护工程、两洞口场地平整及边坡开挖支护工程、安全监测工程、地下洞室临时废水处理系统工程、临时工程及相关施工辅助工程等。

3、采购范围：零星杂项材料一批

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	聚合氯化铝（污水设备使用）	PAC（氧化铝含量≥28%）	吨	50	固态
2	聚丙烯酰胺（污水设备使用）	PAM分子量1500万，含量≥90%	吨	30	固态

3	草酸 （污水设备使用）	含量≥99%	吨	5	固态
4	三维网	ZBW-EM4，宽 2m，长度 100m	m^2	20000	4 层/国标
5	防坠器	10 米	个	10	100 公斤
6	头灯		个	20	久量 7224
7	防滑手套		副	100	点胶手套
8	安全警示带		米	2000	
9	铁丝	8-14# 8kg	卷	20	
10	爆闪灯	太阳能、红蓝色，不含立柱	个	50	
11	防撞桶	40*70cm，壁厚 4mm	个	10	
12	水马	70*120cm，壁厚 4mm	个	20	
13	雨衣	分体式	个	30	生胶
14	水鞋		双	50	
15	救生衣		件	20	普通
16	电子警报器	DC24V	个	5	
17	编织袋	45*75cm	个	50000	
18	PVC 管	Φ63 壁厚 3mm，压力 10 公斤	米	500	
19	垃圾桶	240L	个	10	240L 绿色垃圾桶
20	PVC 管	Φ75 壁厚 3mm，压力 10 公斤	米	500	
21	螺栓	M20*70，全牙 4.8 级	套	5000	
22	PE 管	110mm*10mm*6m，压力 16 公斤	米	500	
23	钢筋连接套筒	Φ32mm	个	2000	
24	止浆塞	Φ28	个	100	

25	铁马护栏	1000*1500mm，4kg	个	100	30 管
26	钢筋连接套筒	Φ28mm	个	2000	
27	钢筋连接套筒	Φ25mm	个	2000	
28	货架	200*60*200，载重 200 公斤每层	个	10	4 层
29	联塑 PVC 排水管	Φ110mm，壁厚 10mm，压力 16 公斤	米	600	
30	联塑 PVC 排水管	Φ50mm，壁厚 2mm，压力 10 公斤	米	600	
31	联塑 PE 管	Φ50，壁厚 3mm，压力 10 公斤	米	400	
32	闭孔泡沫板	1000*2000*20mm，L-1100 型	㎡	500	
33	绝缘手套	12kv	双	100	
34	喊话喇叭	/	个	2	
35	黄油	3#，15 公斤	桶	10	
36	黄油	0#，15 公斤	桶	10	
37	钢丝软管	DN50，壁厚 3mm，压力 3 公斤	米	50	
38	柴油发电机	220V，10KW	个	2	
39	摄像头	DS-2DF6C4ABDG-CWX/WEFSL	个	8	海康威视防爆
40	铝芯电缆	BLVV-1*50	米	300	
41	法兰盘（国标）	DN75(8 孔），PN10	个	200	
42	螺栓	14mm*50mm,4.8 级	套	500	
43	电缆挂钩	80，3 连钩，单钩 160kg	个	1000	
44	膨胀螺栓	M10*100	个	800	
45	防尘口罩	带调节阀，KN95	个	500	
46	塑料吨桶	10t，白色	个	2	

47	法兰盘	DN200（8 孔），PN10	个	100	
48	螺栓	M18*70 8.8 级	套	500	
49	镀锌扁钢	40*4mm*6m，热镀锌	吨	2	
50	橡胶止水带	651 型 300×8	米	500	
51	无纺土工布	400g，100㎡/卷	㎡	2000	
52	铜芯电缆线	RVV2*1.5mm²	m	500	100 米/卷
53	波纹管	Φ16mm	m	500	电缆保护
54	钢丝管接头	DN100，鱼鳞扣，PN10	个	10	
55	电缆	YC3*6mm²+2*4	卷	5	100 米/卷
56	电缆	YC3*16mm²+2*6	卷	2	100 米/卷
57	波纹管	63mm，20 米/卷	卷	5	套线
58	波纹管	75mm，20 米/卷	卷	5	套线
59	消防水带	65mm	米	100	一条 20 米
60	电缆	RVV-3*2.5	卷	5	100 米/卷
61	波纹管	20mm	卷	5	50 米/卷
62	接地线（黄绿双色）	4mm²	卷	5	100 米/卷
63	移动开关箱	40*50*25	个	5	空箱
64	绝缘鞋		双	10	20KV 绝缘水鞋
65	帆布手套		双	200	
66	专用防汛沙袋	70*30cm	个	1000	
67	螺栓	M16*50 8.8 级 全牙	个	3000	
68	LED 投光灯	36V 200W	个	10	

69	钢板	Q235B，1500*6000*5mm	吨	2	
70	镀锌角钢	热镀锌 50*5mm 长度 6m	吨	2	
71	铜芯电缆	RVV3*2.5+1*1.5	卷	2	100 米/卷
72	膨胀螺栓	M12*150	套	1000	
73	药芯焊丝	金桥 1.2，15kg/盒	盒	20	
74	软铜芯电缆	单芯 10mm²，100m/卷	卷	2	
75	PVC 塑料软管	DN25，匹配污水泵出口	米	200	
76	防空报警器	220V 声压 120dB	台	2	
77	高压钢丝软管	Φ80，透明软管，PN16	m	50	
78	高压钢丝软管	Φ50，黑色软管，PN16	m	50	
79	膨胀螺栓弯头	M12mm*120	颗	1000	
80	膨胀螺栓	M14mmm*150	颗	1000	
81	齿轮油	150#，中负荷 14 公斤/桶	桶	5	
82	行灯变压器	380V/220V 变 36V,1KVA	个	20	
83	液位浮球阀	DN25	个	2	
84	安全带	区域限制类，五点式	条	30	国标
85	安全绳	D16*20m	条	10	
86	防爆灯	100W,36V,LED,IP66	个	20	
87	防爆灯	400W,36V,LED,IP66	个	10	
88	应急逃生照明灯	36V 有蓄电池 插电	个	50	
89	航空插头	125 型，公母头各一个，五孔	套	20	
90	槽钢	Q235B［14a*6m	支	50	

91	双壁波纹管	Φ100mm*6m	米	1000	
92	镀锌方管	热镀锌 100*100*5mm，长 6m	支	40	
93	镀锌方管	热镀锌 40*80*3mm，长 6m	支	35	
94	镀锌方管	热镀锌 30*30*3mm，长 6m	支	80	
95	镀锌方管	热镀锌 40*60*2mm，长 6m	支	40	
96	连接钢板	Q235B，200*200*14mm，打 4 个 Φ20 的孔。	块	500	
97	彩钢瓦	0.5mm*1.5m*6m	块	100	
98	膨胀螺栓弯头	M10*150	套	1000	
99	声光报警器	太阳能，磁吸	个	40	
100	焊条	Φ2.5*J422，20 公斤/箱	箱	20	
101	焊条	Φ3.2*J422，20 公斤/箱	箱	20	
102	浮球限位器	AC220V，4A；三芯线	个	5	
103	雨布	6*8m	张	30	蓝色
104	双向拉伸塑料土工格栅	TGSG30-30，4*50m	卷	30	纵横向抗拉强度≥30kN/m，断裂伸长率≤15%
105	醇酸调和漆	18L/桶，单组分、各色	桶	10	
106	塔吊灯	AC220V，50HZ，3KW，色温 6000K	个	10	
107	照明灯带	四线、36V\3030-180D 白光，亮度加强，IP65	m	8000	
108	灯带插头	配套照明灯带	个	200	
109	安心焊	4.0，焊接控制	个	20	
110	绿网	4 针	㎡	100000	1.8*5 米一张

4、以上材料数量为预估数量，仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的规格和数量为准；若因施工图、设计变更等原因，致使实际供货数量与报价数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

5、交货时间：2026 年 11 月至 2027 年 9 月。分批送货，接到订货通知后一周内送达指定交货地点。

6、交货地点：中国水利水电第十四工程局有限公司广东岑田抽水蓄能电站两洞标项目经理部或其它指定交货地点,确切地点由采购人派工程代表现场指定。

7、质量要求：报价人供应的零星材料应符合国家相关标准和规范，须为全新品，外观无破损、变形、划痕，功能完整，可正常投入使用。

8、结算支付条款：先货后款，结算月后次月向卖方支付本期结算款的 97%；剩余的 3%为质量保证金（每批次进场材料自验收合格之日起计算质量保证期，质量保证期为 6 个月），质保期满后扣除因材料质量问题而发生的相关费用后一次性支付。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商必须是在中国境内注册的企业法人

2、供应商能开具增值税专用发票。

3、供应商应具有类似的供货业绩，提供在近三年（2023 年 1 月 1 日至响应文件递交截止之日）内与标的物相同或相似的产品（安全类、劳保类、五金类、小型机电、工器具等）的供货业绩，至少一份合同金额不少于 50 万元，附合同扫描件。

4、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、本次采购不接受联合体。

四、采购文件的获取

1、凡有意参加报价者，请于 **2026 年 11 月 17 日 17:00 获取文件结束前（北京时间）**在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取

采购文件，采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年11月19日10时30分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）响应文件开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（ http://www.cebpubservice.com ）和中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司

地　　址：广东省广东市花都区新华街三东大道古风大厦

联 系 人：王先生

电　　话：19523160369

电子邮箱：812193112@qq.com

使 用 人：中国水利水电第十四工程局有限公司广东岑田抽水蓄能电站两洞标项目经理部

地　　址：广东省河源市东源县黄田镇绿溪村

联 系 人：赵龙

电　　话：18743508101

电子邮箱：526475332@qq.com

八、提出异议的渠道和方式

单位名称：中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司

电　　话：19523160369

电子邮箱：812193112@qq.com

九、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司纪委办公室（020-22987803）提出投诉。

中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司

2026 年 11 月 12 日


中国水利水电第十四工程局有限公司监理工程分公司