第一章　询比采购公告

项目编号：PC-0125-26J6-FG1389

（各单位名称）：

一、中国电建集团福建工程有限公司公司（以下简称“采购人”）以公开询比方式采购不锈钢钢材 材料，计划使用项目资金，已落实。资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：本期工程建设 2X660MW 超超临界热电联产燃煤机组，同步建设脱硫、脱硝设施。电厂二期工程扩建 2X650MW 超超临界热电联产燃煤机组(已核准)。一、二期工程统一规划，公用设施统筹考虑。厂址位于泉州市惠安县石化工业区的中部，泉兴路东南侧、惠润路西南侧、惠盛路东北侧的地块。厂址西距惠安县城约 12km，西南距泉州市区约 35km。工程总平面布置按一期 2X660MW 热电联产机组+二期 2X650MW 热电联产机组进行规划，厂区场地已按一、二期规划容量一次回填形成。

B 标段为#2 机组建筑安装工程，包含但不限于#2 机组脱硝系统（含精准喷氨系统）、#2 机组烟气余热利用装置、#2 机组除氧煤仓间建筑安装工程（不含输煤系统安装工程）、集控楼和主厂房电控楼建筑工程、集控楼和主厂房电控楼内#2 机组安装工程、集控楼和主厂房电控楼内#1、2 机组公用系统安装工程（含主厂房电控楼伸进汽机房 D 排区域的加药间及其内部的加药系统、汽水取样间及其内部的汽水取样系统）、机组排水槽、#2 机组加药系统、#2 机组汽水取样系统、#2 机组供热系统、#2 机组静电除尘器土建部分、从 D 排到烟囱区域属于#1、#2 机组共用的建筑安装工程等，不含#2 机组静电除尘器设备安装工程。

2、采购范围：不锈钢钢材

序号	设备/物资名称	规格参数	数量	单位	含税单价（元）	含税金额（元）	备注
1	不锈钢钢管	Φ12×2 06Cr19Ni10	20	米			GB/T 14976-2025 J2302
2	不锈钢钢管	Φ16×3 06Cr19Ni10	40	米			GB/T 14976-2025 J2302
3	不锈钢钢管	Φ21x2 06Cr19Ni10	20	米			GB/T 14976-2025 J1303
4	不锈钢钢管	Φ27x2 06Cr19Ni10	150	米			GB/T 14976-2025 J1303
5	不锈钢钢管	Φ28×4 06Cr19Ni10	40	米			GB/T 14976-2025 J2302
6	不锈钢钢管	Φ32×3.5 06Cr19Ni10	5	米			GB/T 14976-2025 J2202

7	不锈钢钢管	Φ34×2.5 06Cr19Ni10	165	米			GB/T 14976-2025 J2302
8	不锈钢钢管	Φ34×2.5 S22053	6	米			GB/T21833.2-2020 J1802
9	不锈钢钢管	Φ42×2.5 S22053	10	米			GB/T21833.2-2020 J1802
10	不锈钢钢管	Φ42x2.5 06Cr19Ni10	90	米			GB/T 14976-2025 J1303
11	不锈钢钢管	Φ48×2.5 S22053	16	米			GB/T21833.2-2020 J1802
12	不锈钢钢管	Φ57x4 06Cr19Ni10	62	米			GB/T 14976-2025 J1303
13	不锈钢钢管	Φ60×3 S22053	33	米			GB/T21833.2-2020 J1802
14	不锈钢钢管	Φ60×3 06Cr19Ni10	180	米			GB/T 14976-2025 J2302
15	不锈钢钢管	Φ76X3.5 S22053	5	米			GB/T 21833.2-2020 J1604
16	不锈钢钢管	Φ76x3.5 06Cr19Ni10	160	米			GB/T 14976-2025 J1303
17	不锈钢钢管	Φ89X4 S22053	6	米			GB/T 21833.2-2020 J1604
18	不锈钢钢管	Φ89x4 06Cr19Ni10	15.3	米			GB/T 14976-2025 J1303
19	不锈钢钢管	Φ114X4 S22053	11	米			GB/T 21833.2-2020 J1604
20	不锈钢钢管	Φ140x4.5 06Cr19Ni10	217	米			GB/T 14976-2025 J1303
21	不锈钢钢管	Φ140×4.5, 06Cr19Ni10	7	m			E2.5S11SON
22	不锈钢钢管	Φ168X5 S22053	11	米			GB/T 21833.2-2020 J1604
23	不锈钢钢管	Φ168x5 06Cr19Ni10	35	米			GB/T 14976-2025 J1303
24	不锈钢钢管	Φ219X6 S22053	64	米			GB/T 21833.2-2020 J1604
25	不锈钢钢管	Φ219×6, 06Cr19Ni10	24	m			P2.5S11SO
26	不锈钢钢管	Φ219x6.5 06Cr19Ni10	3.6	米			GB/T 14976-2025 J1303
27	不锈钢钢管	Φ273x6.5 06Cr19Ni10	49	米			GB/T 14976-2025 J1303

28	不锈钢钢管	Φ356x9 06Cr19Ni10	52	米			GB/T 14976-2025 J1303
29	不锈钢钢管	Φ356×9，06Cr19Ni10	51	m			P2.5S11SO
30	不锈钢钢管	Φ356×9 S22053	16	个			GB/T21833.2-2020 J1802
31	不锈钢钢板	δ=3mm 06Cr19Ni10	0.5	㎡			制作防雨罩 J2202
备注：1.付款方式：到货款95%（6个月银行承兑或供应链金融支付），质保金5%（电汇），质保期1年；支付方式：6个月银行承兑或供应链金融支付。付款方式不能修改（详见合同范本） 2招标保证金1.2万元。 3.实际供货数量以采购文件为准，不能修改。需提供材质的相应质量证明文件，检验报告、合格证等。 4.管材，板材短名单：武钢、宝钢、三钢、鞍钢、浙江康鑫、银利和泉州其申。							

3、采购数量： 详见招标范围

4、交货时间：2026年12月10日

5、交货地点： 福建省东桥热电有限责任公司

6、质量要求： 满足技术规范要求

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、供应商应是独立法人企业，具有独立承担民事责任的能力。

2、供应商没有被责令停业，财产未被托管、被冻结，未处于破产状态。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商，请于 2026年11月15日17:00 前在中国电建阳光采购网平台（https://bid.powerchina.cn/，以下简称“采购平台”）上回函确认是否参加本次询比。

2、有意参加询比并回函者需在线上传下列资料后方可下载采购文件：

经办人身份证和法定代表人签发的针对本采购项目的授权委托书或介绍信（加盖公章）扫描件（合并文件上传）。

3、采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为 2026 年 11 月 18 日 15 时 00 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的提交流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，请登陆 https://bid.powerchina.cn/联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线递交响应文件，因操作流程失误造成的响应文件递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）各供应商须登陆采购平台使用数字证书进行电子响应文件的编制和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（**电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成**）。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买采购文件的供应商。

3、递交响应文件前须在中电建集中采购电子平台向上海电力建设有限责任公司或股份公司申报认证供应商资格，成为合格供应商后方能进行响应文件递交和开标。因供应商自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成响应文件无法递交和开标的，由供应商承担其全部后果。

4、采购平台使用问题可咨询平台客服，客服电话：4006-27-4006，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服经理电话。

六、发布公告的媒介

本次询比公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)和采购平台（https://bid.powerchina.cn/）和上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国电建集团福建工程有限公司

地　　址：福建省福州市仓山区潘墩路 36 号物资装备部 502

邮　　编：350018

联 系 人：杨工

电　　话：0591-63033665

电子邮箱：yangay@powerchina.cn

八、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向0591-63033793 福建电建纪委办提出投诉。

上海电力建设有限责任公司中国电建集团福建工程有限公司

（电子公章）

2026-11-11