中国电建上海电建公司上海电力建筑工程有限公司外高桥一厂扩容替代项目钢材03采购项目竞价公告

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	角铁	63*63*6mm 6m/根 Q235B	吨	112.5	
2	角铁	40*40*4mm 6m/根 Q235B	吨	43.6	
3	角铁	50*50*4mm 6m/根 Q235B	吨	21.6	
4	焊接钢管	D60*3.5mm，6m/根 Q235B	吨	45.2	
5	扁钢	40*4mm 6m/根 Q235B	吨	12.4	
6	工字钢	#20a，12米/根 Q235B	吨	8.5	
7	钢板	30mm Q235B	吨	5.3	宽度2m
8	桩芯铁板	Φ400mm 4mm Q235B	块	869	
9	焊接钢管	D820*10mm 4m/根Q235B	吨	2.37	
10	焊接钢管	D114*4mm 4m/根 Q235B	吨	1.193	
11	止水钢板	厚3*宽300mm Q235B	米	750	
12	角钢	100*100*10mm 12m/根 Q235B	吨	26	
13	钢板	8mm Q235B	吨	3.769	宽度2m
14	钢板	18mm Q235B	吨	1.355	宽度2m
15	钢板	25mm Q235B	吨	1	宽度2m
16	钢板	10mm Q235B	吨	10.778	宽度2m
17	钢板	12mm Q235B	吨	9.597	宽度2m

18	钢板	14mm Q235B	吨	5	宽度 2m
19	钢板	16mm Q235B	吨	17.733	宽度 2m
20	钢板	20mm Q235B	吨	22.771	宽度 2m

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

2、交货期：2026 年 11 月 20 日至工程项目结束根据项目实际需求，分批供货）

3、交货地点：上海浦东新区港电路 128 号上海外高桥发电有限责任公司 5 号门

4、货物质量标准或主要技术性能指标：所有钢材牌号 Q235B，钢材的化学成分、力学性能（屈服强度、抗拉强度、伸长率、常温冲击试验）必须满足 GB/T700-2006《碳素结构钢》B 级质量等级要求。角铁、扁钢、工字钢：外形、截面尺寸、长度、理论重量允许偏差，执行 GB/T706-2016；不得短尺交货；截面厚度、肢宽负偏差在国标允许范围内。钢板（含桩芯铁板、止水钢板）：执行 GB/T709-2019、GB/T3274-2017；厚度、宽度、长度偏差符合国标热轧板公差；钢板板面平整，无翘曲、波浪变形；止水钢板采用整板开平，无拼接焊缝；桩芯圆铁板采用等离子切割，切口平整无毛刺、缺口。焊接钢管：执行 GB/T42664-2023；外径、长度公差符合国标，实际壁厚不小于规格型号中标注的尺寸；钢管焊缝平整，无气孔、裂纹、漏焊；内外表面无锈蚀、毛刺、凹陷；所有材料进场时须随货附带对应的产品质量证明文件。

5、计量方式：桩芯铁板按现场清点块数计量；止水钢板按现场实测米数计量；其余所有钢材均依据对应品类现行最新国家标准理论重量计重。

6、付款方式及质保金：到货验收合格之日起，45 天内支付 95%货款；剩余 5%作为质保金，质保期 12 个月（自验收合格日起算），质保期届满后 1 个月左右无息结清质保金。

7、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无产品质量类行政处罚，无经营异常，无严重违法失信记录

8、响应文件须提交附件内报价表。

9、成交确定原则：符合采购要求、质量和服务相等且报价最优。

10、未缴响应纳保证金的，按无效报价处理。

11、本项目报价以平台系统最终录入的报价为准。若供应商上传的附件内报价单总价与平台系统报价存在不一致，经采购人核实后有权作无效报价（废标）处理。

12、竞价截止后任何口头放弃均无效，必须以加盖公章的书面放弃函形式提交，拒签将没收保证金并追责。

13、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

14、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价 20%的违约赔付，同时对工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

采购人：（盖章）

2026 年 11 月 11 日

