谈判公告

中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司已中标吉西基地鲁固直流140万千瓦外送项目1-2风电和光伏场区设计采购施工总承包项目,项目业主为通榆中电建发电有限公司,资金已落实,中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司作为采购人,现以谈判采购(公开竞争性谈判)方式开展采购。

1.采购项目简介

1.1 采购项目名称:吉吉西基地鲁固直流140万千瓦外送项目1-2风电和光伏场区设计采购施工总承包项目集电线路杆塔移位施工标段采购项目

1.2 采购人:中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司

1.3 合同签订主体: 中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司

1.4 采购项目资金落实情况: 资金已落实,来源于项目业主施工进度结算款

1.5 采购项目概况:本项目位于吉林省白城市通榆县八面乡东侧,距离八面乡约2km处。项目厂址西南距离通榆县城约30km,西北距离白城市约57km。省道212从厂址中部穿过。风电场位于省道212南侧,光伏场区位于省道212北侧。

风电项目:规划装机容量200MW,与项目1-1风电场(风电200MW)共用一座220kV升压站。风电场部分规划建设容量200MW,拟配置40台5.0MW低温型风电机组,经8回35kV集电线路汇集至风电场共建220kV升压站,汇集后经由1回220kV线路接入新建500kV乾安变送至山东消纳。

规划建设光伏集电线路4回接入新建220kV升压站35kV侧母线,配套建设10MW/20MWh(10%2h)的储能系统的储能。

本工程光伏项目站址位于吉林省白城市通榆县八面乡东北5公里左右,站址地理中心坐标为东经 123° 17′ 40″,北纬 45° 6′ 6″,海拔141m～144m左右。利用未利用地进行光伏项目建设,用地主要为荒草地和盐碱地。场址南侧紧邻113县道交通便利。

1.6 采购方式:谈判采购(公开竞争性谈判)

2.采购范围及相关要求

2.1 采购范围:

本标段工程采购范围包含新建铁塔、原有铁塔拆除利旧移位、导线架设、接地装置安装、35kV 架空输电线路试运行等工作,具体包括但不限于以下内容:

（1）负责基础钻孔（粉质黏土，含光缆敷设点位）、C30 商品混凝土浇筑、原状土压实回填、余方外运；

（2）光缆敷设及光缆材料供应：光缆架空敷设、导引光缆套管直埋敷设，地面位置采用钢管作为光缆保护管；配套包含光缆接头、光缆成端、光缆封堵及测试，施工工器具转运、现场清理等；

（3）铁塔工程：角钢塔材料供应、铁塔组立（含材料装卸运输、构件组装防腐、吊装组立校正、塔身及附件安装校正、配套附件采购安装、螺栓紧固、标识牌安装、零星补漆、塔号及相序警示牌安装）、原有铁塔拆除及利旧移位；

（4）导线架设：含材料装卸运输、进场检验试验、牵张场布设、引绳展放、导线架设安装、弧垂观测、信号连接、护线及锚线杆塔监护、直线接头接续、调试及配套辅材安装；

（5）接地工程：粉质黏土开挖、镀锌圆钢环形接地体埋设、接地母线安装、接地沟槽回填压实及单体调试；

（6）开展 35kV 架空输电线路试运行，实施接地电阻测试、线路参数试验等国网规范要求的交接试验；

（7）大型机械设备进出场、工程征占地、设备及材料二次倒运，以及全过程检验、检测、单体调试、交接试验等配套工作。

工程量清单中未注明由采购人供或设备厂家供的设备及材料，均由响应人提供。

本项目以固定总价的方式完成标段范围内的全部工程，工程量清单仅供参考，属于本工程工作范围内但未在工程量清单中体现的未明确工作，工程量清单未单列该项费用，合同总价中也包含此费用。

2.2 计划工期：2026 年 11 月 30 日前竣工。

2.3 建设地点：吉林省白城市通榆县八面乡。

2.4 质量要求：

（1）本工程质量达到优良标准，实现工程达标投产；

（2）工程质量符合国家、行业现行规范、规程的标准要求；

（3）质量达到现行的国家标准和规程、规范标准要求。

3.响应人资格要求资格要求

3.1 企业要求

3.1.1 企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格；

（1）具备电力施工总承包三级及以上资质，承装（修、试）三级及以上资质；

（2）具备有效的安全生产许可证。

3.1.2 企业资产：具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；响应人在近 3 年（2023-2025）无违法、违纪事件、无重大质量和安全事故等发生。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：具备机电工程专业一级注册建造师注册证书，持有有效的安全生产考核合格证书（B 证），担任过 1 个及以上类似工程项目经理，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

（2）项目技术负责人的资格要求：具有中级及以上技术职称，5 年以上从事电力工程施工技术管理工作经历，担任过 1 个类似工程项目技术负责人职务。

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：现场专职安全人员的资格要求：专职安全负责人 1 人，具有效的建筑系统安全生产考核合格证书（C 证）。

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：现场专职质量人员的资格要求：专职质量负责人 1 人。

3.1.4 企业业绩要求：响应人具备独立施工类似经验，在近 3 年（2023-2025）具有不少于 1 个类似业绩及经验。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）没有处于行政主管部门或中国电建集团有限公司系统内单位相关文件确认的禁止响应的处罚期内；

（3）不是中国电力建设集团（股份）有限公司和中国电建吉林院的禁入承包商；

（4）近三年（2023-2025）没有骗取中标或严重违约，没有经鉴定部门认定的因其产品引起的重大质量事故；

（5）近三年（2023-2025）财务能力稳定、可靠，流动资金能满足本工程施工需要。响应人应提交最近三个会计年度经合法中介机构审计的财务报表（包括资产负债表、现金流量表、损益表）及银行出具的资信证明;;

（6）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

3.2 其他要求

3.2.1 本次采购不接受联合体响应。

3.3 本次采购资格审查采用资格后审方式，开启后由评标小组对响应人的资质进行审查，资格条件没有达到采购文件规定要求，评审小组将否决其响应响应资格。

4. 谈判采购文件的获取

1、满足本谈判公告规定的资格要求的供应商，请于2026年11月16日09:30前（北京时间）通过数智化平台在线按要求报名，审核通过后方可下载采购文件。本次谈判采购不收取任何费用。

5. 谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件递交的截止时间（谈判截止时间）为2026年11月19日09:30（北京时间），响应人应在截止时间前通过数智化平台在线递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。因操作流程失误造成的响应失败将由响应人自行承担后果。

（2）各响应人须登陆数智化平台进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。**电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成**）。

（3）谈判截止时间后，采购人通过数智化平台在线集中解密响应人递交的响应文件。

2、谈判截止时间及递交方式如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已购买采购文件的响应人。

3、**递交谈判响应文件前须在数智化平台向中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司（吉林院）或股份公司申报认证供应商资格，成为认证供应商后方能进行谈判响应文件的递交和开启。因谈判响应人自身原因导致认证供应商资格未能申报成功，造成谈判响应文件无法递交和开启的，由谈判响应人承担其全部后果。**

6. 联系方式

采购人：中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司

采购组织机构：中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司采购中心

地　址：吉林省长春市南关区人民大街3518号

邮　编：130022

联系人：贾先生 0431-80628787

项目联系人：张先生 0431-80628868

邮　箱：cgzb_jly@powerchina.cn

7. 纪检监督机构

监督机构：中国电建集团吉林省电力勘测设计院有限公司巡察办公室

监督电话：0431-80628701

2026 年 11 月 12 日