第一章　询比采购公告

项目编号：PC-0109-26J6-FG0473

一、采购条件

受水电九局西藏建设工程有限公司（以下简称“采购人”）委托，水电九局西藏建设工程有限公司工程管理部/军民融合管理部（以下简称“采购机构”）以公开询比方式采购西藏 JX 水电站大坝冲砂底孔、快速闸门等施工部位不锈钢钢爬梯制作及安装项目，计划使用工程结算资金资金及银行贷款用于本次询比采购后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：

西藏 JX 水电站位于西藏自治区山南市桑日县与加查县交界处，是雅鲁藏布江干流中游沃卡河口至朗县县城河段规划 8 级开发的第 3 级电站，上游距 DG 水电站约 7km，下游距 ZM 水电站约 8.7km。本工程坝址左岸有 S508 省道通过，往上游经 S508 省道至山南市行署泽当镇约 85km，至拉萨市约 226km；往下游经 S508 省道至林芝的距离为 336km。电站装机容量 600MW，安装 3 台 200MW 的混流式水轮发电机组。工程为 II 等工程，工程规模为大（2）型。枢纽主要建筑物由挡水建筑物、泄洪消能建筑物及引水发电系统等组成。JX 水电站砂石、混凝土及废水处理系统布置于坝址下游 1.9km 处。

项目气候：雅鲁藏布江位于青藏高原气候区，海拔 3400 米左右，基本特性为气温低、空气稀薄、大气干燥、太阳辐射异常强烈。本工程所在流域内气候季节变换表现为冬半年（即 11 月～次年 4 月）和夏半年（5 月～10 月）。冬半年境内受西风带控制，属风季，降雨少亦干旱；夏半年，受西南孟加拉湾暖湿气流影响，雨水稍多，又称湿季或雨季。

项目地理位置：本工程坝址左岸有新建的 S508 省道通过，沿新 S508 省道至桑日县城公路里程约 50km，至山南泽当镇约 85km，至拉萨市约 226km，至加查县城约 22.5km。新 S508 省道从坝址往上游经沃卡河河口、过桑日大桥与原 S306 省道相接，可直通泽当镇、贡嘎机场和拉萨市，其中坝址至桑日大桥段为新 S508 省道，桑日大桥至泽当镇段为原 S306 省道，泽当镇至拉萨河大桥段为 S101 省道，拉萨河大桥至拉萨市段为 G318 国道。坝址往下游经 ZM 坝址与原 S306 省道相接，往东可至加查县、林芝地区八一镇等，其中坝址至 ZM 水电站为新 S508 省道；ZM 水电站至八一镇为原 S306 省道；八一镇有国道 G318 线通过，从八一镇沿国道 G318 往东可至昌都、成都，交通较

便利。

2、采购范围：大坝冲砂底孔、快速闸门等施工部位钢爬梯制作及安装。报价包括原材料采购、制作、安装、运输、安装人员食宿、施工现场安装人员保险及高空施工安全用品投入等从原材料采购到钢爬梯安装验收合格完成的所有费用。

3、采购数量：

序号	施工部位	材料名称	长度(米)	备注
1	冲沙底孔检修爬梯	爬梯一	9.50m	包含扶手、栏杆、踏步、埋件等，详见《冲沙底孔检修爬梯设计图》，具体工程量已实际发生为准。（详见第七章技术规范）
		爬梯二	6.07m	
2	快速闸门	钢梯及平台	111.00m	包含扶手、栏杆、平台、踏步、埋件等，详见《快速闸门槽钢梯栏杆结构布置图》（H119J-5D7-2-48~53），具体工程量已实际发生为准。（详见第七章技术规范）
3	排沙廊道出口闸室	工作弧门室钢梯及栏杆	11.74m	包含扶手、栏杆、踏步、埋件等，详见《排沙廊道出口闸室钢梯及栏杆布置图》（H119J-5D7-4-36~38），具体工程量已实际发生为准。（详见第七章技术规范）
4	溢流表孔闸爬梯	爬梯一	64.00m	包含扶手、栏杆、踏步、埋件等，详见《溢流表孔闸墩检修爬梯设计图》，具体工程量已实际发生为准。（详见第七章技术规范）
		爬梯二	60.66m	
		爬梯三	31.00m	
		检修台	62m	

注：以上采购数量，仅供参考，最终以实际发生量为准。若因投资计划、设计变更等原因致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购数量及采购品种会做相应调整。致使某种材料取消或材料实际供货与采购规格、数量发生较大偏差时，供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

4、时间安排：

4.1、收到中标通知书后根据买方通知书在规定的时间内原材料到达第二款第5条指定地点；买方安排原材料及加工设备堆放及制作位置，现场原材料及加工设备由卖方保管。

4.2、**由于受施工现场进度影响，钢爬梯制作安装时段从2026年11月11日-2027年1月31日，卖方要合理安排安装人员，不得以人员窝工、设备闲置等理由向买方调整单价。**

5、交货地点：西藏JX水电站大坝土建及金属结构安装工程项目施工现场，具体交货地点以买方书面发货通知中明确的交货地点为准。卖方应充分认识买方收货地点偏远的特殊性，在合同签订后应预留生产加工、运输的合理时间，不得因交货地点偏远及运输困难为由推迟交货时间，买方将按照收货时间对卖方进行考核，具体违约金额以合同约定为准。

6、付款方式：买方采用现金支付或供应链金融产品（包含但不限于）：建行e信通、航信、中企云链（农行保理e融、工行云信、民生信融e）、招商银行（付款代理、招行云证）、平安银行付融通、电建保理（电建融信工行、电建融信农行、电建融信建行、保理公司）等支付，供应链金融产品时间不超过一年，贴息费用由卖方承担。

6.1 材料的交付款

卖方按规定的交货进度供完全部货物，并将下列单据提供给买方，买方审核无误后6个月内以电汇或银行承兑方式支付合同总价的90%材料交付款：

①交付合同材料发货清单一份；

②交付材料验收单一份；

③合同材料所需的资料质量证明文件一份；

④同等金额的财务收据一份；

⑤合同设备100%货值的增值税专用发票。

(注：采用一票制方式，发票材料款含所有发生的费用)

6.2 质量保证金：

合同材料保证期结束后，买方收到卖方提交的同等金额的财务收据一份且经审核无误后15日内将合同总价的10%，以电汇或银行承兑支付给卖方。(质量保证期：全部货物到达指定交货地点验收合格后6个月)

6.3、如买方出现资金困难，卖方同意给予6个月的付款宽限期，在此宽限期间内不视为买方违约，卖方不得以此为由中断本项目的货物供应。

7、本次询比采购完成后，由中国水利水电第九工程局有限公司西藏JX水电站施工局与中标单位签订采购合同。

8、质量要求：产品质量须满足询比文件中技术要求，同时满足国家相关现行有效标准。

9、其他

9.1、供应商的产品须满足该项目所在地的环境要求，如气候、海拔高度等。

9.2、供应商能完全满足询价文件提出的各项要求，提供技术性能优良、产品质量上乘可靠、价格合理、交货准时、服务周到的产品。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商**必须是在中国境内/外注册的企业法人，提供有效的营业执照。

2、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

3、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4、本次采购不接受联合体。

5、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目。

四、采购文件的获取

凡有意参加的供应商，请于2026年11月17日17:00前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件。

供应商注册在“中国电建阳光采购网”（网址为https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行供应商注册。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为2026年11月20日17时00分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，响应文件的加密、提交、解密等流程须各响应供应商在线进行操作。响应供应商可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线响应，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应供应商自行承担后果。

（2）平台注册等相关问题可咨询平台客服，具体联系方式请根据网站首页“联系电话”列表中查找相应客服经理电话。

3.平台在线签到：本次采购在平台集中解密，各供应商无须在线签到。

4.响应文件在线解密：响应文件递交截止时间后，由平台统一进行集中解密。

5.响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通过采购平台通知所有已获取采购文件的响应供应商。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

七、联系方式

采购单位：水电九局西藏建设工程有限公司

地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道与团结路交汇处长兴大厦9层4-16

联系人：何先生

联系电话：18302533512

技术联系人：周先生

联系电话：18300864663

八、监督机构

水电九局西藏建设工程有限公司纪检监察部

监督电话：17784552347

2026 年 11 月 13 日