竞价采购公告

因_[PC-0130-26J4-FG0367]贵州能源水城2x66万千瓦燃煤发电项目Ⅱ标段采购管道安装等材料的需要，我司拟采用竞价采购采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于 2026 年 11 月 17 日 10：00 前将报价文件（报价文件可编辑版+盖章扫描版）提交至采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn）。

一、拟采购货物一览表

本次采购划分为 3 个包件：包件一特种件材料、包件二标准件材料、包件三通用件材料。响应人可选择参与全部包件报价，也可选择任意一个或多个包件进行报价。各包件独立评审，采购人有权按包件分别确定成交人，也可将多个包件统一授予同一家响应人。

（清单详见九、响应人上传的报价文件格式）

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用多轮报价方式，竞 价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为[2]万元、超时竞价时间为[30]分钟（即竞价倒计时[30]分钟内，有人报价进入超时竞价，有一人超时竞价，竞价时间就延长[30]分钟），供应商在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的报价文件（除报价文件外其他响应文件内容不变的可不用重复上传，若有变化需在竞价时上传），才算有效竞价。

2、竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，计价方式为[固定综合单价]，该单价/总价含货物供货与成套服务，包含[货物的运输、包装、保险、税费、技术指导、备品备件、专用工具、文件和服务等；对于供应商为实现竞价货物的性能和为保证竞价货物的完整性和成套性所必须发生却没有单独列项和报价的费用，以及为完成合同责任与义务所需的所有费用等，均已包含在单价/总价中，确定成交供应商不再增补任何费用]。

2、交货期：2026 年 11 月 30 日交付完成，批次不晚于接排产通知后三天内货到现场，具体交货时间以甲方书面通知为准。

3、交货地点：贵州省六盘水市水城区老鹰山街道

4、质量标准或要求：

（1）产品符合国家最高最新标准和技术规范书（若有）要求，材质符合国家标准和技术规范书要求。

（2）规格、型号严格按照清单要求供货。

5、质保期：通过现场开箱验收后 12 个月

6、响应人的资质要求：

包件一：

1、供应商为制造企业的，应具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证证书；须提供有效期内的《特种设备生产许可证》；须提供有效期内的《特种设备型式试验证书》或型式试验报告。

2、供应商为制造企业的，必须是在中国境内/外注册的生产制造企业，具有独立承担民事责任的能力。

3、供应商为代理商的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，需提供所代理的制造企业第 1 条中要求的相关文件，并具有生产制造企业出具的针对本采购项目的授权书。制造企业及其代理商不得同时参加。

4、不是中国电力建设集团（股份）有限公司、中国电建集团贵州工程有限公司的受限供应商。

包件二及包件三：

1、供应商为制造企业的，必须是在中国境内/外注册的生产制造企业，具有独立承担民事责任的能力。

2、供应商为代理商的，必须是在中国境内/外注册的企业法人，所代理的制造企业满足第 1 条中相关要求，并具有生产制造企业出具的针对本采购项目的授权书。制造企业及其代理商不得同时参加。

3、不是中国电力建设集团（股份）有限公司、中国电建集团贵州工程有限公司的受限供应商。

7、货物验收、结算、付款方式：

（1）本次竞价采购最终合同标的物的费用结算按供应商实际验收合格数量/

及合同固定综合单价结算。

（2）凭买方排产通知书和到货实物清点，按国家标准及技术规范书要求进行验收。

（3）付款比例：全部货到现场验收合格后，供方持支付申请单、货物验收签证、结算清单及相关资料，并开具实际结算到货款全额发票（13%增值税专用发票），需方收到以上资料后，90 个工作日支付结算到货款 97%（累计支付到货款 97%），留到货结算款 3%作为质保金，通过现场开箱验收后 12 个月，无质量问题，供方持支付申请单及相关资料，需方收到以上资料后 30 个工作日一次性无息退回质保金。

（4）本合同支付方式为：✡电汇/✡银行转账/✡6 个月期银行承兑汇票/✡电建融信/✡电子支付凭证/✡银行金融产品等双方协商一致的付款方式。

三、重要声明

1、报价有效期[90]天。

2、响应人扫描上传的报价单必须由响应人代表人签字和加盖公章（支持平台电子签章），上传的报价单严格按统一格式要求。

3、报价评审及修正规则：

最终报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

（4）响应人报价存在漏报（采购项缺失）、少报采购内容（采购数量不符）时，对于漏报，按照其他响应人最高价修正响应人总报价；对于少报，依据其报价和采购内容修正响应人报价；对漏报、少报的加价仅用于评审价，若响应人中标，中标后的合同价格按响应人原报价签订，不计入这些加价。响应人不接受修正加价以及按原报价签订合同的，采购人将否决其报价。

（5）响应人报价存在超出采购内容（或数量）多报的，按照采购范围依据其单项报价扣减、剔除多报项及/或数量，对其总报价进行修正。若响应人中标，中标后的合同价格按修正后的报价签订。响应人不接受修正扣减价的，采购人将否决其报价。

四、报价文件符合性审查

对报价文件进行审查，有以下情形之一的，为重大偏差，其响应文件将被视为无效，不再进行详细评审：

1、资格审查资料不满足采购文件要求；

2、没有按照采购文件要求提供响应保证金或者所提供的响应保证金有瑕疵不被采购人所接受的。

3、响应人上传的报价单格式经澄清后，仍不符合“六、响应人上传电子版报价单统一格式”要求的。

4、响应人上传的报价单未盖章、上传的报价单无授权代表人签字；

5、响应人未上传报价单；

6、响应人技术质量、交货期、付款方式及付款比例等存在偏离或明显错误的情况，视为无效响应，采购人有权否决该竞价；

7、响应人报价单有缺项、漏项或错报、多报，且不按采购文件要求接受报价修正的；

8、有违反法律法规、弄虚作假行为的，包括但不限于不同响应人存在联系人、联系方式、电子响应文件制作及上传的 IP 地址、计算机硬件信息（网卡 MAC 地址、CPU 序列号、硬盘序列号）相同，或从同一虚拟账号汇入投标保证金，或从同一 IP 段批量上传等足以认定围标串标的情形。

9、若响应人存在异常报价或不平衡报价等可能影响诚信履约的情况的，评审小组有权要求该响应人在规定时限内提供报价合理性的书面说明和履约担保承诺，若响应人未能按要求在限定时间内提供书面说明以及履约担保承诺，或者评审小组认为其说明的内容或提供的履约担保承诺不能或不足以证明其报价的合理性及

履约可行性的，评审小组有权认定其报价为异常及无效报价，并对其响应作否决处理。异常报价或不平衡报价的情况包括但不限于以下情况：

（1）响应人最终有效响应总价明显低于所有有效响应报价算术平均值；

（2)响应人某一项单价或多项单价明显低于或高于所有有效响应人该项报价算术平均值；

（3）响应人的响应总价为最低或次低，但主要分项单价明显高于总价次低（或平均价）响应人的对应单价。

五、成交确定原则

满足采购文件交货期、技术质量等采购要求，资质要求及符合性评审通过并实质性响应竞价采购需求的前提下，选择报价最优者。

六、其他说明

1、采购单位对未中标单位的未中标原因不予解释，采购项目业主方、设计施工变更原因，或项目推迟取消原因，或报价超出预算，或竞价采购过程存在违法现象等原因，采购单位有权否决所有响应文件。

2、供应商中标后不按采购要求签订合同及技术协议（若有），或在合同执行中存在严重的技术质量、交货服务等问题的，且由此造成采购单位经济损失的，采购单位有权通过法律手段进行损失追究，供应商无条件赔偿。

3、供应商提交报价后，视为已完全理解接受竞价文件要求，视为已完全理解接受采购单位的采购技术质量要求。

4、供应商应在上传的报价单中应注明技术质量指标、标准号或品牌或生产厂家及其它技术质量说明，以供采购单位评议选择。

5、供应商在提交报价前，如对竞价文件技术质量等要求有疑问的，请在2026年11月16日17：00前内提交书面澄清问题并上传至招标数智化平台。

6、在报价截止前，采购人有权以书面形式修改采购文件，修改内容为采购文件的组成部分，如影响报价编制需相应顺延报价截止时间；标前澄清回复较晚影响报价编制需相应顺延报价截止时间。

7、根据集团供应链管理要求，凡与中国电建集团贵州工程有限公司签订采购

合同的供应商，都须成为中国电建集团贵州工程有限公司或股份公司认证供应商。若成交人非认证供应商，应及时在中电建招标数智化平台办理认证。若因成交人未及时办理认证而造成合同未在规定时间完成签订，则由成交人承担全部后果。

七、响应保证金

1、形式：采用保函（含保险保函）或保证金形式。

2、金额：包件一[3]万元；包件二[3]万元；包件三[3]万元

3、采用保函形式的，在报价截止时间前将保函扫描件上传至平台，原件在成交后 5 个工作日内补交（未按时补交的，采购人有权取消响应人成交资格且不退还响应保证金）。

4、若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还），保证金收取方式：采用在线收取保证金，由数智化平台收取到统一账户，响应人人报名后，系统自动分配保证金收款虚拟账号，采购人无须提供账号；

5、保证金在响应截止时间前完成线上缴纳。

6、所有响应人的保证金在采购人与成交人签订合同 5 个工作日内退还。

7、有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）响应人在响应有效期内撤销响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由或超过 30 日不与采购人订立合同或技术协议(若有)，或在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按采购文件规定提交履约保证金。

8、其他说明，本次采购人为中国电建集团贵州工程有限公司，若响应人中标后，需与中国电建集团新能源电力有限公司签署采购合同。

九、响应人上传的报价文件格式

1、 包件一特种件材料报价表

报价日期：　　年　　月　　日						采购编号：				
报价单位（盖章）：						授权联系人（签字）：				
联系电话：						报价有效期：				
序号	名称	规格	材质	单位	数量	单价(元)	总价(元)	到货时间响应情况	品牌	备注
1	无缝钢管	Φ194×22	12Cr1MoVG	米	12					
2	钢管焊制大小头	DN200×150 PN1.6	Q235B	个	8					
3	预埋角钢	L75(*)		根	2					每根长 3.6 米
4	无缝钢管	PN25 接管Φ60×4	06Cr19Ni10	米	150					
5	无缝钢管	PN25 接管Φ32×3	06Cr19Ni10	米	400					
6	无缝钢管	PN25 接管Φ22×2.5	06Cr19Ni10	米	300					
7	无缝钢管	PN40 接管Φ18×2	20	米	380					
8	90° 热压弯头	PN25 接管Φ60×4	06Cr19Ni10	个	70					
9	90° 热压弯头	PN25 接管Φ32×3	06Cr19Ni10	个	110					
10	90° 热压弯头	PN25 接管Φ22×2.5	06Cr19Ni10	个	150					
11	无缝钢管	Φ25x2	20	米	21					
12	无缝钢管	Φ273x7	20	米	52					
13	无缝钢管	Φ159x4.5	20	米	53					
14	无缝钢管	Φ108x4	20	米	60					
15	90° 热压弯头	R=381 PN4.0 DN=250 接管Φ273x7	20	件	5					
16	90° 热压弯头	R=152 PN4.0 DN=100 接管Φ108x4	20	件	12					
17	45° 热压弯头	R=381 PN4.0 DN=250	20	件	3					

		接管Φ273x7								
18	45° 热压弯头	R=229 PN4.0 DN=150 接管Φ159x4.5	20	件	4					
19	45° 热压弯头	R=152 PN4.0 DN=100 接管Φ108x4	20	件	3					
20	接管座	PN4.0 接管Φ273x7	20	件	1					
21	接管座	PN4.0 接管Φ108x4	20	件	2					
22	90° 热压弯头	Φ76×20	A335P92	个	5					
23	等径三通	LXH=248X124/125X120 PN16	06Cr19Ni10	个	1					
24	异径接头	接管 325X219 PN16	06Cr19Ni10	个	1					
25	视流器	DN25 PN40	20	个	2					Φ45x3.5 反法兰及附件随阀门供货 该材料需求计划费用由建筑六队负责(丢失）材料按一台机用量开列，本期工程共两台机。管道材料需用数量已包括 5%的用量损耗。
26	视流器	DN25 PN40	20	个	2					Φ32x2.5 反法兰及附件随阀门供货 该材料需求计划费用由建筑六队负责(丢失）材料按一台机用量开列，本期工程共两台机。管道材料需用数量已包括 5%的用量损耗。
27	视流器	DN25 PN40	20	个	2					Φ18x2 反法兰及附件随阀门供货 该材料需求计划费用由建筑六队负责(丢失）材料按一台机用量开列，本期工程共两台机。管道材料

										需用数量已包括 5%的用量损耗。
28	HG5 玻璃管式液位计	L=800mm 接管 168×3.5		个	2					外加金属护管 该材料需求计划费用由建筑六队负责（丢失） 材料按一台机用量开列，本期工程共两台机。管道材料需用数量已包括5%的用量损耗。
29	无缝钢管	Φ133×5	12Cr1MoVG	米	53					P=0.2Mpa T=500
30	Y 形三通	L1xL2xL3=125x250x250	12Cr1MoVG	个	1					P=0.2Mpa T=500
31	90° 带直管热压弯头	R=190 接管 Φ133×5	12Cr1MoVG	个	5					P=0.2Mpa T=500
32	45° 带直管热压弯头	190 接管 Φ133×5	12Cr1MoVG	个	2					P=0.2Mpa T=500
33	90° 热压弯头	Φ76×20	A335P92	个	1					东管电力供货
34	90° 弯头	Φ89x10 PN125	12Cr IMoVG	个	10					
35	90° 弯头	Φ89x4.5 PN40	12Cr IMoVG	个	2					
36	90° 弯头	Φ89x4.5 PN40	12Cr IMoVG	个	1					
37	90° 热压弯头	DN40 PN4.0MPa	20	个	1200					有改造，PN1.6 即可满足要求
38	等径三通	DN40*40*40 PN4.0MPa	20	个	200					有改造，PN1.6 即可满足要求
39	法兰	接管Φ32×4	06Cr19Ni10	片	12					附件配套螺栓垫片
40	金属软管	两头接管Φ32×4	06Cr19Ni10	根	2					
41	异经三通	DN450/DN300 接管 Ø480×15/Ø325×10	20#钢	个	1					PN4.0
42	90° 热压弯头	R410 PN=10 Φ426×5.5	Q235-B	个	3					设计更新更改备料
43	不锈钢管	Φ114×5	06Cr19Ni10	米	54					

44	无缝钢管	Φ32×3	20G	米	100					
45	无缝钢管	Φ32×4	15CrMoG	米	24					
46	无缝钢管	Φ18×2.5	15CrMoG	米	210					
47	等径三通	DN25 PN25 接管Φ32×4	15CrMoG	个	2					
48	等径三通	DN15 PN25 接管Φ21×3	15CrMoG	个	2					
49	90° 弯头	DN25 PN25 接管Φ32×3	20G	个	30					
50	接管座	PN40 DN25 接管Φ32×3	碳钢	个	2					
51	接管座	PN40 DN15 接管Φ18×2.5	碳钢	个	2					
52	90° 弯头	DN400 PN25	20	个	2					E2.5C12SONA90
53	90° 弯头	DN450 PN40 480*15	20	个	1					E40.C12SOA90
54	手动风门	接管Φ14x2	组合件	件	24					不出图小管道图纸更新 管道材料需用数量已包括5%的用量损耗
55	手动风门	接管Φ38x2.5	组合件	件	6					不出图小管道图纸更新 管道材料需用数量已包括5%的用量损耗
56	手动风门	接管Φ57x3	组合件	件	12					不出图小管道图纸更新 管道材料需用数量已包括5%的用量损耗
57	无缝钢管	Φ14x2	Q235-A	米	32					不出图小管道图纸更新 管道材料需用数量已包括5%的用量损耗。
58	无缝钢管	Φ38x2.5	Q235-A	米	53					不出图小管道图纸更新 管道材料需用数量已包括5%的用量损耗。

59	无缝钢管	Φ57x3	Q235-A	米	16					不出图小管道图纸更新 管道材料需用数量已包括 5%的用量损耗。
60	无缝钢管	Φ76x3.5	Q235-A	米	105					不出图小管道图纸更新 管道材料需用数量已包括 5%的用量损耗。
61	热压弯头	DN32 接管Φ38x2.5	Q235-A	件	5					不出图小管道图纸更新 管道材料需用数量已包括 5%的用量损耗。
62	热压弯头	DN50 接管Φ57x3	Q235-A	件	10					不出图小管道图纸更新 管道材料需用数量已包括 5%的用量损耗。
63	热压弯头	DN65Φ接管 76x3.5	Q235-A	件	25					不出图小管道图纸更新 管道材料需用数量已包括 5%的用量损耗。
64	异径管	接管Φ114x3.5/Φ60x3.5	20	个	1					
65	90° 热压弯头	Φ114x3.5	20	个	8					
66	90° 热压弯头	Φ60x3.5	20	个	10					
67	法兰	DN40 PN16	20	个	3					
68	90° 弯头	DN80 PN16 89*4.5	20	个	20					
69	钢板焊制异径管	接管Φ219*6/Φ168*5 PN16	20	个	8					
70	无缝钢管	Φ22*2.5	06Cr19N110	米	200					
71	圆形防爆门	DN1000	Q235-A	件	12					启爆压力为 20KPa
72	圆形防爆门	DN300	Q235-A	件	12					启爆压力为 20KPa
73	钻花	M14		颗	4					
74	无缝钢管	Φ57x3	Q235-A	米	100					
75	90° 热压弯头	DN50 接管Φ57x3	Q235-A	件	100					
76	90° 热压弯头	DN65Φ接管 76x3.5	Q235-A	件	100					

77	法兰	Φ76	AGR	个	1					DN65 PN1.0
78	90° 带直段弯头	Φ325×25	12Cr1Movg	个	10					漏备 R=457 P=9.81Mpal
79	45° 带直段弯头	Φ325×25	12Cr1Movg	个	1					漏备 R=457 P=9.81Mpal
80	30° 带直段弯头	Φ325×25	12Cr1Movg	个	1					漏备 R=457 P=9.81Mpal
81	无缝钢管	Φ325*13	20	米	12					GB/T3087-2022
82	水平吊盖带颈平焊法兰人孔	RF450-1.0	Q235B	套	4					
83	90° 无缝热压弯头	Φ219X8.5	20	个	2					
84	钢管模压异径管	DN100x80	20	件	6					Φ114x4/Φ89x4 PN25
85	钢管模压异径管	DN80x50	20	件	6					Φ89 x4/Φ60 x4 PN25
86	无缝钢管	Φ500x25	12Cr1MoVG	米	2					
87	无缝钢管	Φ159x4.5	20	米	60					60 米管
88	90° 热压弯头	DN20 Φ25	20	个	60					PN16
89	金属缠绕垫片	DN40 PN1.0	CS	片	180					
90	90° 不锈钢弯头	DN65×3.5 PN4.0MPa	06Cr19Ni10	个	20					
91	金属法兰垫片	DN65		个	20					
92	无缝钢管	Φ426x5.5	Q235-B	米	20					
93	无缝钢管	Φ377x16	20G	米	13					
94	热压三通	Φ377x16/Φ219x9	20G	件	1					LXH=424*257 PN63
95	无缝钢管	Φ245x22	20G	米	5					
96	90° 无直管段无缝热压弯头	Φ273x8.5	20	件	8					R=381
97	30° 无直管段	Φ273x8.5	20	件	1					R=381

	无缝热压弯头									
98	无缝钢管	Φ168x7	20	米	33					
99	90° 无直管段无缝热压弯头	Φ168x7	20	件	7					R=229
100	圆形直管	Φ325x4	Q235-A	m	55					
101	圆形直管	Φ1220x5	Q235-A	m	15					
102	圆形直管	Φ900x4	Q235-A	m	16					
103	圆形直管	Φ650x4	Q235-A	m	75					
104	90° 圆形弯头	Φ900x4	Q235-A	件	6					
105	Y 型滤网	P=1.23Mpa(g),T=180℃,40 目 ，接管Φ219×6	20	套	1					自带排污阀及 20 米管道附件，所有 Y 型滤网 40 目，壳体与管道同材质 ，滤芯 304 不锈钢,焊接连接， 阻力≤3kpa
106	法兰	DN50 PN25 接管Φ32X3	铬镍钛不锈钢	片	10					螺栓随设备供货
107	无缝钢管	Φ325x13	12Cr1MoVG	米	10					(60-F23451S-0807)
108	无缝钢管	Φ219x11	12Cr1MoVG	米	11					(60-F23451S-0807)
109	无缝钢管	Φ219x8	12Cr1MoVG	米	6					(60-F23451S-0807)
110	无缝钢管	Φ168x6	12Cr1MoVG	米	19					(60-F23451S0807+1306)
111	无缝钢管	Φ133x5	12Cr1MoVG	米	10					(60-F23451S-1403)
112	无缝钢管	Φ42x2.8	12Cr1MoVG	米	60					(60-F23451S-908+0807)
113	无缝钢管	Φ60x3.5	12Cr1MoVG	米	30					(60-F23451S0908+0807)
114	无缝钢管	Φ38x3.5	12Cr1MoVG	米	60					(60-F23451S0908+0807)
115	无缝钢管	Φ48x4.5	12Cr1MoVG	米	30					(60-F23451S0908+0807)
116	无缝钢管	Φ32x3	12Cr1MoVG	米	100					(60-F23451S0908+0807)
117	无缝钢管	Φ25x2.8	12Cr1MoVG	米	100					(60-F23451S0908+0807)
118	无缝钢管	Φ114x10	20G	米	25					(60-F23451S-1304)
119	无缝钢管	Φ377x16	20G	米	12					(60-F23451S-1302)

120	无缝钢管	Φ114x16	20G	米	70					(60-F23451S-1106)
121	无缝钢管	Φ25x2	20	米	200					(60-F23451S2002+2003)
122	无缝钢管	Φ32x2.5	20	米	300					(60-F23451S1306+1302)
123	无缝钢管	Φ38x3	20	米	200					(60-F23451S1306+1302)
124	无缝钢管	Φ42x3	20	米	200					(60-F23451S1306+1302)
125	无缝钢管	Φ45x3	20	米	200					(60-F23451S1306+1302)
126	无缝钢管	Φ57x3	20	米	200					(60-F23451S1306+1302)
127	无缝钢管	Φ60x2.8	20	米	150					(60-F23451S2002+2003)
128	无缝钢管	Φ76x3.5	20	米	200					(60-F23451S1306+1302)
129	无缝钢管	Φ48x10	20	米	50					(60-F23451S-1107)
130	无缝钢管	Φ273x8.5	20	米	80					(60-F23451S-1308)
131	无缝钢管	Φ273x6.5	20	米	24					(60-F23451S-1308)
132	无缝钢管	Φ325x7.5	20	米	60					(60-F23451S-0605)
133	90° 带直管段无缝热压 弯头	Φ114x10 R=152	20G	件	5					(60-F23451S-J1302)
134	90° 弯头	Φ45x3 PN40	20G	个	50					(60-F23451S-J2002+2003)
135	90° 弯头	Φ42x10 PN40	20G	个	20					(60-F23451S-J2002+2003)
136	90° 弯头	Φ60x5 PN40	20G	个	40					(60-F23451S-J2002+2003)
137	钢管模压异径管	DN225x150	20G	件	1					(60-F23451S-J0605)
138	90° 无直管段无缝热压 弯头	Φ325x7.7 R=457	20	件	20					(60-F23451S-J0605)
139	90° 弯头	Φ32x2.5 PN16	20	个	200					(60-F23451S-J2002+2003)
140	90° 弯头	Φ57x3 PN16	20	个	150					(60-F23451S-J2002+2003)
141	90° 弯头	Φ60x2.8 PN25	20	个	60					(60-F23451S-J2002+2003)
142	90° 弯头	Φ76x3.5 PN16	20	个	120					(60-F23451SJ1202+1103)
143	90° 弯头	Φ89x4 PN16	20	个	100					(60-F23451S-J2002+2003)

144	90° 弯头	Φ42x3 PN40	20	个	50					(60-F23451SJ1202+1103)
145	90° 弯头	Φ38x3 PN16	20	个	50					(60-F23451S-J2002+2003)
146	90° 弯头	Φ48x10 PN16	20	个	20					(60-F23451S-J1107)
147	钢板焊制异径管	DN225x150	20	件	1					(60-F23451S-J0605)
148	热压三通	Φ273x6.5/Φ219x6	20	件	1					(60-F23451S-J0605)
149	钢管模压异径管	Φ273x6.5/Φ219x6	20	件	1					(60-F23451S-J0605)
150	90° 热压弯头	Φ42x2.8 PN40	12Cr1MoVG	件	30					(60-F23451S-J0807+0908)
151	90° 热压弯头	Φ60x3.5 PN40	12Cr1MoVG	件	15					(60-F23451S-J0807+0908)
152	90° 热压弯头	Φ38x3.5 PN25	12Cr1MoVG	件	30					(60-F23451S-J0807+0908)
153	90° 热压弯头	Φ48x4.5 PN25	12Cr1MoVG	件	15					(60-F23451S-J0807+0908)
154	90° 热压弯头	Φ32x3 PN25	12Cr1MoVG	件	30					(60-F23451S-J0807+0908)
155	90° 带直管段无缝热压 弯头	Φ168x6 R=229	12Cr1MoVG	件	6					(60-F23451S-J1306)
156	90° 带直管段无缝热压 弯头	Φ325x13 R=457	12Cr1MoVG	件	1					(60-F23451S-J0807)
157	90° 带直管段无缝热压 弯头	Φ168x9	12Cr1MoVG	件	3					(60-F23451S-J1106)
158	90° 带直管段无缝热压 弯头	Φ133x5 R=190	12Cr1MoVG	件	5					（60-F23451S-J1403)
159	90° 带直管段无缝热压 弯头	Φ219x11R=305	12Cr1MoVG	件	3					(60-F23451S-J0807)
160	45° 带直管段无缝热压 弯	Φ133x5R=190	12Cr1MoVG	件	2					（60-F23451S-J1403)

	头									
161	钢管模压异径管	Φ133x18/Φ114x16	12Cr1MoVG	件	1					(60-F23451S-J1106)
162	钢管模压异径管	DN400x300	12Cr1MoVG	件	1					(60-F23451S-J0807)
163	钢管模压异径管	DN250x200Φ219x11/Φ273x14	12Cr1MoVG	件	1					(60-F23451S-J0807)
164	热压三通	DN400x200 LxH=435x278	12Cr1MoVG	件	1					(60-F23451S-J0807)
165	法兰	DN65 PN10	AGR	片	1					管径为Φ76
166	法兰	DN100 PN10	AGR	片	1					管径为Φ114
167	金属缠绕垫	DN400 PN10	复合	片	2					管径为Φ406
168	金属缠绕垫	DN350 PN10	复合	片	1					管径为Φ350
169	金属缠绕垫	DN65 PN10	复合	片	1					管径为中76
170	金属缠绕垫	DN100 PN10	复合	片	1					管径为Φ114
171	无缝钢管	Φ273x6	20	米	30					
172	90°无直管段无缝热压弯头(R=381)	Φ273x6	20	件	2					补备料漏备
173	90°无直管段有缝热压弯头(R=610)	Φ426x5.5	Q235-B	件	6					补备料漏备
174	45°无直管段有缝热压弯头(R=610)	Φ426x5.5	Q235-B	件	3					补备料漏备
175	30°无直管段有缝热压	Φ426x5.5	Q235-B	件	3					补备料漏备

	弯头 (R=610)									
176	钢板焊制异径管	DN400x250	Q235-B	件	1					补备料漏备
177	钢板焊制异径管	DN250x150	20	件	1					补备料漏备
178	法兰	DN32 PN64	碳钢	片	4					需配螺栓螺母及密封垫片
179	法兰	DN50 PN16	碳钢	片	47					需配螺栓螺母及密封垫片
180	法兰	DN40 PN16	碳钢	片	29					需配螺栓螺母及密封垫片
181	法兰	PN16 DN25	碳钢	片	6					需配螺栓螺母及密封垫片
182	法兰	DN16 PN20	304	片	24					需配螺栓螺母及密封垫片
183	无缝钢管	Φ45×2.5	20	米	1050					
184	无缝钢管	Φ27×4.5	20	米	50					
185	无缝钢管	Φ42×10	20	米	30					
186	无缝钢管	Φ32×2.8	12Cr1MoVG	米	60					
187	无缝钢管	Φ168×6	12Cr1MoVG	米	35					
188	无缝钢管	Φ114×16	12Cr1MoVG	米	7					
189	无缝钢管	Φ32×4	12Cr1MoVG	米	90					
190	无缝钢管	Φ28×3.5	12Cr1MoVG	米	70					
191	无缝钢管	Φ76×3.5	06Cr19Ni10	米	250					
192	无缝钢管	Φ57×3	06Cr19Ni10	米	350					
193	无缝钢管	Φ25×2	06Cr19Ni10	米	400					
194	45° 无缝弯头	Φ168×6 PN40	12Cr1MoVG	个	6					
195	45° 带直管段弯头	Φ168×6 PN40	12Cr1MoVG	个	1					
196	90° 无缝弯头	Φ32×2.8 PN40	12Cr1MoVG	个	30					
197	90° 无缝弯头	Φ32×4 PN40	12Cr1MoVG	个	30					
198	90° 无缝弯头	Φ114×10 PN40	12Cr1MoVG	个	5					
199	90° 无缝弯头	Φ28×3.5 PN40	12Cr1MoVG	个	30					

200	90° 无缝弯头	Φ114×16 PN40	20	个	2					
201	90° 无缝弯头	Φ45×2.5 PN40	20	个	450					
202	90° 无缝弯头	Φ27×4.5 PN40	20	个	20					
203	90° 无缝弯头	Φ42×10 PN40	20	个	10					
204	90° 无缝弯头	Φ38×2.5 PN40	20	个	80					
205	90° 无缝弯头	Φ60×4 PN40	20	个	300					
206	90° 无缝弯头	Φ159×4.5 PN40	06Cr19Ni10	个	3					
207	90° 无缝弯头	Φ76×3.5 PN40	06Cr19Ni10	个	120					
208	90° 无缝弯头	Φ57×3 PN40	06Cr19Ni10	个	150					
209	外接丝牙头	Φ60×3	碳钢	个	12					
210	外接丝牙头	Φ32×2.5	碳钢	个	24					
211	活接头	Φ57×3	碳钢	个	12					
212	不锈钢带	宽=100mm,厚=0.1mm	304	米	100					用于隔离支吊架和不锈钢管接触
213	等径三通	Φ45×2.5 PN40	20	件	3					
214	等径三通	Φ38×2.5 PN40	20	件	4					
215	等径三通	Φ114×16/Φ114×16 PN40	20	件	1					
216	热压三通	DN250×DN200 PN40	20	件	1					Φ273×6.5/Φ219×6
217	异径管	DN200×DN150 PN40	12Cr1MoVG	件	2					Φ219×9/Φ168×6
218	钢管模压异径管	DN80×DN65 PN40	20	个	2					Φ89×4/Φ76×3
219	钢管模压异径管	DN250×DN200 PN40	20	个	1					Φ273×6.5/Φ219×6
220	球形接头金属软管	Φ45×2.5 PN40	20	套	2					L=3m,带金属接头
221	球形接头金属软管	Φ25×2 PN40	20	套	26					L=3m,带金属接头
222	焊接堵头	DN50 PN40(Φ57×3)	20	个	4					

223	焊接堵头	DN50 PN40(Φ57×3)	06Cr19Ni10	个	6					
224	焊接堵头	DN65 PN40(Φ76×3.5)	06Cr19Ni10	个	4					
225	接管座	Φ168×6/Φ32×2.8 PN40	12Cr1MoVG	件	1					
226	接管座	Φ325×13/Φ25×2.8 PN40	12Cr1MoVG	件	2					
227	接管座	Φ325×13/Φ38×3.5 PN40	12Cr1MoVG	件	2					
228	自动疏水器	DN25 PN40		台	1					
229	石墨金属缠绕垫	DN300	PN40	片	5					内外圈
230	石墨金属缠绕垫	DN250 PN40	PN40	片	2					内外圈
231	堵板	Φ1219×30	12Cr1MoVG	件	1					背面有加强筋
232	堵板	Φ819×49	12Cr1MoVG	件	1					背面有加强筋
233	堵板	Φ108×9	12Cr1MoVG	件	2					
234	堵板	Φ219×20	12Cr1MoVG	件	1					
235	堵板	Φ807×35	12Cr1MoVG	件	1					背面有加强筋
236	堵板	Φ273×10	12Cr1MoVG	件	1					
237	堵板	Φ273×14	12Cr1MoVG	件	1					
238	堵板	Φ377×13	12Cr1MoVG	件	1					
239	无缝钢管	Φ114*16	12Cr IMoVG	米	7					
240	无缝钢管	Φ60*5	20G	米	200					
241	90° 无缝热压弯头	Φ60*5PN664	20G	个	80					
242	异径管	Φ133*18/Φ114*16	12Cr IMoVG	个	1					
243	90° 热压弯头	DN200 PN4.0MPA	20	个	14					
244	90° 热压弯头	DN80 PN4.0MPA	20	个	40					

245	90° 热压弯头	DN65PN4.0MPA	20	个	50					
246	90° 热压弯头	DN250 PN4.0MPA	20	个	2					
247	无缝钢管	Φ219*6	20	m	24					
248	单头螺栓	M20*80		套	250					含平垫螺母
合计										

2、 包件二标准件材料报价表

报价日期：　　年　　月　　日						采购编号：				
报价单位（盖章）：						授权联系人（签字）：				
联系电话：						报价有效期：				
序号	名称	规格	材质	单位	数量	单价(元)	总价(元)	到货时间 响应情况	品牌	备注
1	预埋钢管	Φ920*10	Q235B	根	17					加工长度见注释
2	预埋钢管	Φ89*4	Q235B	根	166					加工长度见注释
3	预埋件	Q20(140)A	Q235B	个	31					加工详图见图集 60-BS-FS5A2017 -0000-TG-0001 第 51 页
4	预埋件	Q15(140)A	Q235B	个	48					加工详图见图集 60-BS-FS5A2017 -0000-TG-0001 第 51 页
5	埋件	Q20(140)A	Q235B	个	4					
6	预埋件	D-60(*)A	见翻样表	块	100					见埋件翻样表
7	预埋件	Φ45*3	钢套管	根	4					附图一
8	预埋件	Φ45*3	钢套管	根	1					附图二
9	预埋件	Φ57*3	钢套管	根	5					附图三
10	预埋件	D265*6	钢套管	根	12					附图七
11	预埋件	T8040	附图一	块	24					附图一
12	预埋件	Φ133*4*1400	钢套管	根	24					附图二
13	预埋套管	Φ530X10	Q235B	个	2					壁厚 300
14	预埋管	DN150	Q235B	m	8					镀锌钢管

15	直角弯头	DN150	Q235B	个	1					镀锌
16	扁铁	D-50(*)A	Q235B	m	200					
17	预埋角钢	L160*100*10	Q235B	m	1.2					见图集 TC-001
18	槽钢	[20a	Q235B	m	34.5					
19	槽钢	[12	Q235B	m	5.6					
20	槽钢	[20a	Q235B	m	23.8					
21	槽钢	[12	Q235B	m	20					
22	槽钢	[20a	Q235B	米	1.85					
23	槽钢	[12	Q235B	米	21.8					
24	圆钢	ø16	Q235B	m	96					151.68KG
25	钢板	δ 10	Q235B	㎡	4.81					377.585KG
26	钢板	δ5	Q235B	㎡	0.78					30.615KG
27	焊接钢管	DN100φ114×6	Q235-B	米	100					PN=10 变更新增
28	角铁	L50*4	Q235B	m	650					
29	钢板	厚 16	Q235-B	Kg	5700					45 平方米
30	预埋角钢	L75(*)		根	4					每根长 3.6 米
31	钢板(焊制管道)	9000*1500*18	Q235-B	张	5					漏备
32	工字钢	I32a	Q235-B	m	29					
33	工字钢	I45c	Q235-B	m	10					
34	H 型钢	HW250×250X9X14	Q355B	m	6.27					
35	角钢	∠100X100X10	Q235-B	m	2					
36	钢板	16	Q235-B	kg	392					
37	钢板	18	Q235-B	kg	47					
38	钢板	10	Q235-B	kg	122					
39	钢板	22	Q235-B	kg	41.3					
40	钢板	12	Q235-B	kg	3.77					
41	钢板	1500*6000*5	Q235-B	㎡	990					110 张 9㎡实际缺少
42	工字钢	I14	Q235-A	m	108					12 根 9 米实际缺少

43	工字钢	I20a	Q235-A	m	45					5 根 9 米实际缺少
44	槽钢	【16	Q235-A	m	420					70 根 6 米实际缺少
45	角钢	L63X6	Q235-B	米	75					不出图小管道图纸更新 管道材料需用数量已包括 5%的用量损耗。
46	角钢	L63X6	Q235-B	米	75					不出图小管道支吊架 管道材料需用数量已包括 5%的用量损耗。
47	镀锌角钢	6000mm*50mm*5mm		米	80					
48	钢板	5	Q235-B	㎡	90					
49	槽钢	[20	Q235-B	米	100					2#机临冲管临时支架用
50	槽钢	[10	Q235-B	米	120					2#机临冲管临时支架用
51	工字钢	工 25	Q235-B	米	50					2#机临冲管临时支架用
52	槽钢	I16# [16a	碳钢 Q235-B	米	270					
53	槽钢	I10# [10	碳钢 Q235-B	米	90					
54	圆钢	Φ16	碳钢 Q235-B	米	170					
55	钢管	Φ33.5x3.25	碳钢 Q235-B	米	110					
56	角钢	L50x5	碳钢 Q235-B	米	100					
57	扁铁	一 40 x 3	碳钢 Q235-B	米	220					爬梯护挡
58	护脚板	—120x3	碳钢 Q235-B	米	138					
59	钢格栅板	800×1250	镀锌 高 20mm	块	1					
60	钢格栅板	900×1250	镀锌 高 20mm	块	1					
61	钢格栅板	800×500	镀锌 高 20mm	块	1					
62	钢格栅板	1000×500	镀锌 高 20mm	块	23					
63	钢格栅板	800×800	镀锌 高 20mm	块	1					
64	钢格栅板	1000×800	镀锌 高 20mm	块	1					
65	钢格栅板	500×500	镀锌 高 20mm	块	2					
66	钢格栅板	500×700	镀锌 高 20mm	块	1					
67	钢格栅板	700×1000	镀锌 高 20mm	块	2					
68	钢格栅板	900×1000	镀锌 高 20mm	块	2					
69	钢格栅板	1000×1000	镀锌 高 20mm	块	57					

70	钢格栅板	800×800	镀锌 高20mm	块	1					
71	钢格栅板	800×900	镀锌 高20mm	块	1					
72	钢格栅板	800×700	镀锌 高20mm	块	1					
73	预埋件	G-100(*)B	见翻样表	块	280					
74	预埋件	G-150(*)B	见翻样表	块	4					
75	预埋件	G60（50）B	见翻样表	块	8					
76	预埋件	G40(50)B	见翻样表	块	1					
77	预埋件	G30(50)B	见翻样表	块	120					
78	预埋件	G50(50)b	见翻样表	块	2					
79	预埋件	G4080D	见翻样表	块	2					
80	预埋件	G8040D	见翻样表	块	2					
81	预埋件	G8050D	见翻样表	块	2					
82	预埋件	G5060D	见翻样表	块	10					
83	预埋件	G4060D	见翻样表	块	11					
84	预埋件	G4852D	见翻样表	块	2					
85	预埋件	G5065D	见翻样表	块	4					
86	预埋件	G4040D	见翻样表	块	4					
87	预埋件	G5040D	见翻样表	块	2					
88	预埋件	GL50(S)A	见翻样表	块	88					
89	预埋件	M-4	/	块	2					
90	预埋件	水准观测点	/	个	22					
91	预埋件	Z1	/	块	20					
92	预埋件	Z2	/	块	16					
93	预埋件	G-100(*)B	见翻样表	块	300					
94	预埋件	G40(50)B	见翻样表	块	50					
95	预埋件	G30(50)B	见翻样表	块	76					
96	预埋件	G50(50)B	见翻样表	块	35					
97	预埋件	G3030D	见翻样表	块	5					
98	预埋件	T7050F	见翻样表	块	20					

99	预埋件	T5050F	见翻样表	块	2					
100	预埋件	Q-200(*)B	见附图	块	6					
101	预埋件	T4030C	见翻样表	块	3					
102	预埋件	T4035C	见翻样表	块	2					
103	预埋件	Q2015B	见翻样表	块	12					
104	预埋件	G3050C	见翻样表	块	3					
105	预埋件	G3535C	见翻样表	块	1					
106	预埋件	G3540C	见翻样表	块	8					
107	预埋件	G4030C	见翻样表	块	147					
108	预埋件	G4035C	见翻样表	块	1					
109	预埋件	G4040D	见翻样表	块	30					
110	预埋件	G4040F	见翻样表	块	6					
111	预埋件	G5035C	见翻样表	块	3					
112	预埋件	Q5035E	见翻样表	块	8					
113	预埋件	G5040C	见翻样表	块	15					
114	预埋件	Q6035E	见翻样表	块	8					
115	预埋件	G30(60)B	见翻样表	块	1					
116	预埋件	G30(80)B	见翻样表	块	3					
117	预埋件	G40(80)C	见翻样表	块	6					
118	预埋件	G40(110)C	见翻样表	块	4					
119	预埋件	G40(160)C	见翻样表	块	1					
120	预埋件	G40(180)C	见翻样表	块	18					
121	预埋件	G40(160)D	见翻样表	块	2					
122	预埋件	G50(110)C	见翻样表	块	5					
123	预埋件	G50(130)D	见翻样表	块	1					
124	预埋件	G50(150)D	见翻样表	块	3					
125	预埋件	G50(160)D	见翻样表	块	2					
126	预埋件	G60(160)D	见翻样表	块	1					
127	预埋件	T-60(*)A	见翻样表	块	90					

128	预埋件	Φ65*3.75 钢管	见翻样表	根	30					
129	预埋件	Φ460 孔埋件	见附图	块	6					
130	预埋件	Φ550 孔埋件	见附图	块	1					
131	预埋件	Φ600 孔埋件	见附图	块	13					
132	预埋件	700 孔埋件	见附图	块	6					
133	预埋件	730 孔埋件	见附图	块	2					
134	预埋件	800 孔埋件	见附图	块	8					
135	预埋件	1000 孔埋件	见附图	块	2					
136	预埋件	M-（400*400）	见附图	块	2					
137	预埋管 GG-01	Φ440mm*5mm*6000mm	Q235B	棵	1					
138	预埋管 GG-02	①640mm*5mm*5400mm	Q235B	棵	1					
139	预埋管 GG-03	Φ540mm*5mm*5400mm	Q235B	棵	1					
140	预埋管 GG-04	①620mm*5mm*5400mm	Q235B	棵	1					
141	预埋管 GG-05	Φ620mm*5mm*5400mm	Q235B	棵	1					
142	预埋管 GG-06	①附图 mm*8mm*6000mm	Q235B	棵	1					
143	预埋管 GG-07	Φ附图 mm*8mm*5400mm	Q235B	棵	1					
144	T5040F	500*400*25	钢板 Q235B 钢筋 HRB400	块	48					
145	沉降观测标	Φ38*181*6	不锈钢	个	22					
146	预埋件	Q2525C	Q235B	个	12					
147	预埋件	Q3030C	Q235B	个	39					
148	预埋件	Q2040C	Q235B	个	10					

149	预埋件	Q2525C	Q235B	个	12					
150	预埋件	Q4040C	Q235B	个	2					
151	预埋件	D1010B	见翻样表	块	135					
152	预埋件	T2020C	见翻样表	块	104					
153	预埋件	G2020E	见翻样表	块	2					
154	预埋件	T2525B	见翻样表	块	8					
155	预埋件	G2525C	见翻样表	块	8					
156	预埋件	G3015C	见翻样表	块	1					
157	预埋件	G4025C	见翻样表	块	1					
158	预埋件	G4030F	见翻样表	块	12					
159	预埋件	G4040F	见翻样表	块	1					
160	预埋件	G4040F	见翻样表	块	20					
161	预埋件	T4050D	见翻样表	块	18					
162	预埋件	G4070C	见翻样表	块	4					
163	预埋件	G4545C	见翻样表	块	1					
164	预埋件	G5040C	见翻样表	块	2					
165	预埋件	T5070E	见翻样表	块	50					
166	预埋件	T5080E	见翻样表	块	10					
167	预埋件	G7050D	见翻样表	块	6					
168	预埋件	G8040C	见翻样表	块	5					
169	预埋件	T8040F	见翻样表	块	24					
170	预埋件	G15(40)B	见翻样表	块	1					
171	预埋件	G30(60)B	见翻样表	块	3					
172	预埋件	G30(90)B	见翻样表	块	5					
173	预埋件	G30(100)B	见翻样表	块	11					
174	预埋件	G30(110)B	见翻样表	块	1					
175	预埋件	G30(130)B	见翻样表	块	6					
176	预埋件	G30(140)B	见翻样表	块	1					
177	预埋件	G40(80)C	见翻样表	块	1					

178	预埋件	G40(90)C	见翻样表	块	1					
179	预埋件	G40(110)C	见翻样表	块	1					
180	预埋件	G50(90)D	见翻样表	块	1					
181	预埋件	G5040(90)D	见翻样表	块	2					
182	预埋件	G6040(70)D	见翻样表	块	6					
183	预埋件	T-60(*)A	见翻样表	块	90					
184	预埋件	D-150(*)B	见翻样表	块	4					
185	预埋件	D-200(*)B	见翻样表	块	30					
186	预埋件	TL50(S)B	见翻样表	块	60					
187	预埋件	M604018(25C)	见翻样表	块	14					
188	预埋件	Φ65*3.75 钢管	见翻样表	根	50					
189	预埋件	1 号高加支座埋件	见翻样表	块	1					
190	预埋件	轴封加热器埋件	见翻样表	块	1					
191	预埋件	钢支墩 1 埋件	见翻样表	块	2					
192	预埋件	Φ350 孔埋件	见附图	块	5					
193	预埋件	Φ400 孔埋件	见附图	块	2					
194	预埋件	Φ450 孔埋件	见附图	块	2					
195	预埋件	Φ500 孔埋件	见附图	块	5					
196	预埋件	Φ550 孔埋件	见附图	块	1					
197	预埋件	Φ600 孔埋件	见附图	块	3					
198	预埋件	Φ650 孔埋件	见附图	块	2					
199	预埋件	Φ700 孔埋件	见附图	块	2					
200	预埋件	Φ800 孔埋件	见附图	块	9					
201	预埋件	Φ850 孔埋件	见附图	块	1					
202	预埋件	Φ1000 孔埋件	见附图	块	1					
203	预埋件	Φ1100 孔埋件	见附图	块	3					
204	预埋件	Φ1200 孔埋件	见附图	块	1					
205	预埋件	Φ1300 孔埋件	见附图	块	2					
206	预埋件	①1500 孔埋件	见附图	块	3					

207	预埋件	Φ1600 孔埋件	见附图	块	1					
208	预埋件	Φ1650 孔埋件	见附图	块	2					
209	预埋件	Φ1680 孔埋件	见附图	块	1					
210	预埋件	Φ1700 孔埋件	见附图	块	2					
211	预埋件	Φ1800 孔埋件	见附图	块	3					
212	预埋件	Φ1900 孔埋件	见附图	块	3					
213	预埋件	Φ2020 孔埋件	见附图	块	1					
214	预埋件	Φ2100 孔埋件	见附图	块	1					
215	预埋件	Φ2120 孔埋件	见附图	块	1					
216	预埋件	T4050F	见翻样表	块	12					
217	预埋件	T5040F	见翻样表	块	36					
218	预埋件	T2525B	见翻样表	块	4					
219	预埋件	G4040F	见翻样表	块	60					
220	预埋件	G4070F	见翻样表	块	31					
221	预埋件	TL150(S)B	见翻样表	块	10					
222	预埋件	G4040B	见翻样表	块	1					
223	预埋件	G40(100)C	见翻样表	块	3					
224	预埋件	G50(130)C	见翻样表	块	1					
225	预埋件	Q-80(40)A	见翻样表	块	32					
226	预埋件	Φ100	钢管套	根	3					
227	预埋螺栓	M30	Q355B	棵	32					
228	螺母及垫片	M30	Q355B	套	64					
229	预埋螺栓固定板	①677*10	Q235B	块	4					
230	预埋件	Q2020D	见翻样表	块	1					
231	预埋件	Q2020E	见翻样表	块	3					
232	预埋件	Q3030C	见翻样表	块	7					
233	预埋件	Q3525C	见翻样表	块	2					
234	预埋件	Q3535D	见翻样表	块	48					

235	预埋件	QL50(S)A	见翻样表	块	130					
236	预埋件	Q-100(*)A	见翻样表	块	7					
237	预埋件	Q-150(45)D	见翻样表	块	1					
238	预埋件	Q-150(265)D	见翻样表	块	1					
239	预埋件	Q-150(340)D	见翻样表	块	1					
240	镀锌钢板	300*3		米	16					
241	预埋螺栓	M24	Q355B	颗	80					
242	预埋螺栓固定板	650*900*10	Q355B	块	10					
243	螺母及垫片	M42	Q355B	套	160					
244	预埋件	Q-100(*)B	见翻样表	块	70					
245	预埋件	Q-150(*)B	见翻样表	块	15					
246	预埋件	D-200(*)B	见翻样表	块	4					
247	预埋件	D1010B	见翻样表	块	40					
248	预埋件	D1515B	见翻样表	块	10					
249	预埋件	Φ50	见附图	根	2					
250	预埋件	D1515B	《预埋铁件图集》BS-FS5A2017-0000-TG-0001	块	186					
251	预埋件	D-200(70)B		块	2					
252	预埋件	D-80(15)A		块	8					
253	预埋件	D-60(*)A		块	80					
254	预埋件	D2020B		块	16					
255	预埋件	D-60(*)A	Q235B	块	12					
256	预埋件	G4040F	Q235B	块	123					
257	预埋件	G7040F	Q235B	块	53					
258	预埋件	T50(120)C	Q355B	块	16					

259	预埋螺栓	M24	Q355B	根	128					
260	对拉预埋件	2T5060F*400 宽	Q355B	个	30					
261	对拉预埋件	2T5060F*300 宽	Q355B	个	4					
262	螺母及垫片	M24	Q355B	套	256					
263	预埋钢管	Φ 80*4	Q235B	个	4					
264	预埋件	T6030C	Q235B	个	50					
265	预埋件	T3020D	Q235B	个	9					
266	预埋件	T4520D	Q235B	个	21					
267	预埋件	T4020D	Q235B	个	9					
268	预埋件	T4030D	Q235B	个	14					
269	预埋件	T5030D	Q235B	个	13					
270	预埋件	T4020C	Q235B	个	15					
271	预埋件	T4030C	Q235B	个	2					
272	预埋件	T3020C	Q235B	个	2					
273	预埋件	T2520C	Q235B	个	13					
274	预埋件	T5030C	Q235B	个	1					
275	预埋件	T4520C	Q235B	个	1					
276	预埋件	T1010C	Q235B	个	16					
277	预埋件	Q1515C	Q235B	个	24					
278	预埋件	Q2040C	Q235B	个	12					
279	预埋件	Q2515C	Q235B	个	42					
280	预埋件	G2030D	见翻样表	块	5					
281	预埋件	G2050C	见翻样表	块	10					
282	预埋件	G3030D	见翻样表	块	35					
283	预埋件	G3535D	见翻样表	块	12					
284	预埋件	G4040D	见翻样表	块	71					
285	预埋件	G8080F	见翻样表	块	17					
286	预埋件	D-50(*)A	见翻样表	块	100					
287	预埋件	DN300	见翻样表	颗	8					

288	预埋件	G2030D	见翻样表	块	5					
289	预埋件	G2050C	见翻样表	块	10					
290	预埋件	G3030D	见翻样表	块	35					
291	预埋件	G3535D	见翻样表	块	12					
292	预埋件	G4040D	见翻样表	块	71					
293	预埋件	G8080F	见翻样表	块	17					
294	预埋件	DN300	见翻样表	颗	8					
295	预埋件	700*350*10	Q235B	块	14					
296	预埋件	Q2020D	见翻样表	块	720					
297	预埋钢管	Φ920*10	Q235B	根	17					加工长度见注释
298	预埋钢管	Φ89*4	Q235B	根	166					加工长度见注释
299	预埋件	Q20(140)A	Q235B	个	31					加工详图见图集 60-BS-FS5A2017-0000-TG-0001 第 51 页
300	预埋件	Q15(140)A	Q235B	个	48					加工详图见图集 60-BS-FS5A2017-0000-TG-0001 第 51 页
301	预埋件	T4030D	Q235B	个	14					钢楼梯支架
302	埋件	Q20(140)A	Q235	个	4					
303	预埋件	T4030D	Q235B	个	14					钢楼梯支架
304	彩条布	8*15		床	30					
305	预埋件	T1010A	Q235B	个	118					
合计										

3、 包件三通用件材料报价表

报价日期： 年 月 日						采购编号：				
报价单位（盖章）：						授权联系人（签字）：				
联系电话：						报价有效期：				
序号	名称	规格	材质	单位	数量	单价(元)	总价(元)	到货时间响应情况	品牌	备注
1	热浸锌直通槽式桥架	200X150(WxH)mm,2米/件		件	770					附带桥架盖板及连接件
2	复合盖板	1200*500	树脂	块	280					
3	U 型抱箍	接管Φ20	Q235B	个	200					
4	U 型抱箍	接管Φ25	Q235B	个	350					
5	U 型抱箍	接管中 32	Q235B	个	150					
6	U 型抱箍	接管Φ48	Q235B	个	100					
7	U 型抱箍	接管Φ60	Q235B	个	100					
8	不锈钢垫片	宽 0.15 米、厚 0.10mm L=200 米	06Cr19Ni10	米	200					
9	干粉石膏	/	石膏	t	50					/磷石膏先用材料库剩余
10	U 型管夹	Φ60	Q235-B	个	100					疏水排气
11	U 型管夹	Φ 48	Q235-B	个	100					疏水排气
12	U 型管夹	Φ38	Q235-B	个	100					疏水排气
13	U 型管夹	Φ32	Q235-B	个	100					疏水排气
14	U 型管夹	Φ25	Q235-B	个	100					疏水排气
15	复合盖板	1800*500*45	树脂	块	110					
16	复合盖板	1100*500*45	树脂	块	196					
17	复合盖板	900*500*45	树脂	块	64					
18	复合盖板	600*500*45	树脂	块	17					

19	复合盖板	750*500*45	树脂	块	82					
20	复合盖板	400*500*45	树脂	块	50					
21	成品钢格栅	400*300*50		块	170					
22	防腐玻璃钢格栅	400*300*30		块	215					
23	石墨法兰垫片	DN2200		个	10					
24	六角头螺栓	M20X110	Q275	个	38					
25	六角螺母	M20	Q235-B	个	38					
26	六角薄螺母	M20	Q235-B	个	38					
27	六角头螺栓	M18X150	Q275	个	24					
28	六角螺母	M18	Q235-B	个	24					
29	六角薄螺母	M18	Q235-B	个	24					
30	六角头螺栓	M22X130	Q275	个	40					
31	六角螺母	M22	Q235-B	个	40					
32	六角薄螺母	M22	Q235-B	个	40					
33	工字钢方斜垫圈	D=20	Q235-B	个	76					
34	工字钢方斜垫圈	D=22	Q235-B	个	80					
35	橡胶块	150X100X100		个	8					缓冲块
36	橡胶块	200X100X100		个	4					缓冲块
37	墙体变形缝盖板	212 宽	不锈钢	m	40					见详图墙体03,盖板材质改为不 锈钢
38	90° 墙体变形缝 盖板	156 宽	不锈钢	m	40					见详图墙体04,盖板材质改为不 锈钢
39	U 型抱箍	M6×DN25	镀锌	个	200					
40	U 型抱箍	M6×DN20	镀锌	个	400					

41	U 型抱箍	M6×DN15	镀锌	个	200					
42	石棉布	3mm(1 米×20 米)		卷	15					
43	热电偶	δ=600mm		根	30					WRNK-191(K型 铠装热电偶)
44	热电偶	δ=800mm		根	30					WRNK-191(K型 铠装热电偶)
45	防火陶瓷硅胶带	2.5 厘米宽×30 米		卷	10					耐高温 1000 度
46	电工胶布	(黑、红、蓝、黄各 100 圈)		圈	400					品牌: 九头鸟、正泰等
47	铁丝	16#		公斤	500					
48	U 型管卡	DN25	304	个	60					Φ32
49	U 型管卡	DN50	304	个	60					Φ60
50	U 型管卡	DN100	304	个	200					Φ114
51	U 型管卡	DN150	304	个	100					Φ168
52	U 型管卡	DN250	Q235-B	个	100					Φ273
53	六角扁螺母 M10		Q235-B	件	300					不出图小管道图纸更新 管道材料需用数量已包括5%的用量损耗。
54	六角螺母 M10		Q235-B	件	300					不出图小管道图纸更新 管道材料需用数量已包括5%的用量损耗。
55	短管卡	Φ14x2	Q235-B	件	20					不出图小管道图纸更新 管道材料需用数量已包括5%的用量损耗。
56	短管卡	Φ38x2.5	Q235-B	件	26					不出图小管道图纸更新 管道材料

										需用数量已包括5%的用量损耗。
57	短管卡	Φ57x3	Q235-B	件	10					不出图小管道图纸更新 管道材料需用数量已包括5%的用量损耗。
58	短管卡	Φ76x3.5	Q235-B	件	50					不出图小管道图纸更新 管道材料需用数量已包括5%的用量损耗。
59	六角扁螺母M10		Q235-B	件	150					不出图小管道支吊架 管道材料需用数量已包括5%的用量损耗。
60	六角螺母M10		Q235-B	件	150					不出图小管道支吊架 管道材料需用数量已包括5%的用量损耗。
61	短管卡	Φ38	Q235-B	件	75					不出图小管道支吊架 管道材料需用数量已包括5%的用量损耗。
62	双导线0°设备线夹	SSY-1440N/400A		套	8					(融冰刀闸)耐热，端子板axh=180x150
63	钻花	M16		颗	4					
64	钻花	M18		颗	4					
65	钻花	M22		颗	4					
66	钻花	M24		颗	4					
67	钻花	M28		颗	4					

68	钻花	M32		颗	4					
69	焊机	ZX7-315XD II		台	3					
70	液压弯管机	SWG-3 Φ22-Φ89		台	1					
71	电动弯管机	SWG-4 21T Φ21.3-Φ108		台	1					
72	铜焊线	50 平方		米	350					
73	橡套电缆	RVV-3*2.5		米	450					
74	电缆保护软管直接头	DPJ Φ20(金属软管)-M20*1.5(设备螺纹)		套	4500					
75	靶板	1120*85*10	铝块	块	23					
76	靶板	428*32*6	铝块	块	13					
77	内径开孔器	DN28		个	100					红色
78	内径开孔器	DN32		个	80					红色
79	内径开孔器	DN35		个	60					红色
80	复合沟盖板	600mm*500mm*50mm		块	15					
81	复合沟盖板	850mm*500mm*50mm		块	80					
82	复合沟盖板	1200mm*500mm*50mm		块	55					
83	美工刀片	SK4 0.6mm		盒	100					
84	便携气瓶	东元牌		个	100					
85	OT 冷压接线端子	4_6		包	5					
86	OT 冷压接线端子	6_8		包	80					
87	OT 冷压接线端子	6_10		包	10					
88	针型鼻子	1.0		包	5					
89	针型鼻子	1.5		包	3					

90	针型鼻子	2.5		包	2					
91	扎带	5*300		包	500					
92	紫铜镀锡铜鼻子	DT-95		个	275					
93	镀锌圆钢	Φ6mm		米	360					
94	热镀锌花角钢	∠40X40X4		米	1200					安装杂用钢材
95	钨针	2.4mm,150		盒	10					一盒 10 支辅材
96	镀锌十字盘头螺栓	M6*30 全牙		颗	15000					含螺帽
97	镀锌仪表管固定卡	Φ 14		m	250					镀锌仪表管固定卡
98	镀锌仪表管固定卡	Φ 16		m	80					镀锌仪表管固定卡
99	镀锌仪表管固定卡	Φ 21		m	150					镀锌仪表管固定卡
100	气源管直通卡套接头	Φ8-Φ8	304 不锈钢	个	500					
101	气源管变径卡套接头	Φ14-Φ8	304 不锈钢	个	300					
102	气源管直通卡套接头	Φ8-1/4NPT	304 不锈钢	个	500					
103	防爆插头	32A 220-380V		个	20					四孔
104	防爆插头	16A 0-220V		个	20					三孔
105	防爆插头	32A-220-380V		个	20					三孔
106	防爆插头	32A-220-380V		个	20					五孔
107	麻花钻	M8		个	20					
108	麻花钻	M10		个	30					
109	银粉漆			公斤	300					
110	凝汽器人孔门胶皮垫子	680x620x5(mm)	橡胶	个	7					

111	凝汽器人孔门胶皮垫子	670x610x5(mm)	橡胶	个	5					
112	紫铜镀锡铜鼻子	DT-185		个	486					
113	紫铜镀锡铜鼻子	DT-150		个	180					
114	高压冷缩电缆终端	26/35kV 户内 1*50		套	4					长沙长缆
115	高压冷缩电缆终端	8.7/10kV 3*120		套	2					长沙长缆(励磁变临时实验用2套)
116	镀锌单头螺栓	M39(L=200)	Q235-B	套	144					需配套螺母、平垫圈、弹簧垫圈
117	镀锌单头螺栓	M39(L=200)	Q235-B	套	60					需配套螺母、平垫圈、弹簧垫圈
118	六角钻尾螺丝	5.5*25		盒	10					一盒 325 支
119	电气胶带	20yd*18mm		个	1000					PVC无铅阻燃九头鸟牌
120	电缆牌	32*68mm		张	15000					
121	热浸锌直通式电缆槽盒	400*150(W*H)mm		米	340					国标
122	热浸锌直通式电缆槽盒	100*100(W*H)mm		米	220					国标
123	热浸锌直通式电缆槽盒	200*150(W*H)mm		米	220					国标
124	2#极压锂基脂			Kg	45					净含量
125	膨胀螺栓	M20×120	Q235-B	套	500					2#机临冲管临时支架用
126	金属软管	DN20		米	6000					
127	管接头	DN20		个	3500					与 DN20 金属软管配套

128	箱接头	DN20		个	3500					与 DN20 金属软管配套
129	扎带	8*400		包	300					黑色
130	扎带	5*400		包	600					黑色
131	扎带	4*300		包	500					黑色
132	扎带	3*150		包	200					黑色
133	热缩管	Φ12		卷	2					黑色
134	热缩管	Φ14		卷	2					黑色
135	热缩管	Φ16		卷	2					黑色
136	热缩管	Φ18		卷	2					黑色
137	热缩管	Φ20		卷	1					黑色
138	热缩管	Φ22		卷	1					黑色
139	热缩管	Φ25		卷	1					黑色
140	透明胶布	得力牌大卷		卷	30					
141	高压冷缩电缆终端头	8.7/15kV 3*120		套	20					
142	高压冷缩电缆终端头	8.7/15kV 3*70		套	13					
143	紫铜镀锡铜鼻子	DT-70		个	150					
144	行程开关	Honeywell SZL-VL--S-J-N		个	10					
145	行程开关	XCKN2145P20C		个	5					
146	气力除灰电磁阀 箱前过滤器	(亚德客)GFR300-15 进气 1/2-出 气 1/2 接口		个	8					
147	气动疏水阀过滤器	SMC AW20-02C-A 0.05~0.7MPa		个	20					(带压力表)
148	过滤器压力表	Y-40Z 气孔螺纹 PT1/8 螺纹		个	15					

149	气缸接近开关	SLCGQ CS1-U		个	26					
150	汽机进口疏水阀 电磁阀	SMC SY7120-4DD-02 0.05~0.7MPa		套	16					另配线卷 10 套
151	灰库电磁阀	SMC SY9220-4G-030.05 ~0.7MPa		套	4					另配电磁阀线圈 4 套
152	防水卷材	4.0mm	SBS 改性沥青聚酯胎	m2	800					
153	单头螺栓	M39×240	碳钢	套	45					需配套螺母、垫片
154	单头螺栓	M16×80	碳钢	套	390					需配套螺母、垫片
155	单头螺栓	M36×210	碳钢	套	23					需配套螺母、垫片
156	单头螺栓	M38×26	碳钢	套	5					需配套螺母、垫片
157	密封垫	DN40 PN16	复合	片	40					
158	密封垫	DN25 PN16	复合	片	20					
159	二类灌浆料	C80	\	吨	32					
160	蒸压加气混凝土砌块	600*200*200	\	m^3	1056.04					
161	蒸压加气混凝土砌块	600*300*300	\	m^3	21					
162	蒸压加气混凝土砌块	600*300*200	\	m^3	42.336					
163	橡胶板	δ4	橡胶	卷	1					
164	高压石墨复合板	δ5	复合	平方米	20					
165	鹅卵石	粒径 50-80mm		m^3	80					
166	事故型体荧光灯	JHYL1-2XLED20W-G		套	2					
167	型体荧光灯	JHYL1-2X20W-G		套	9					
168	嵌入式方格栅 LED 灯	JHYK5-3x10W		套	253					

169	事故型嵌入式方格栅 LED 灯	JHYK5-3x10W		套	9					
170	电井壁灯	XXXXLED-20W		套	4					
171	人体感应式平圆吸顶灯	JHSD3-20W		套	14					
172	防水防尘吸顶灯	JHSD3-20W		套	5					
173	嵌入式筒灯	JHTD6-LED20W-D		套	49					
174	防爆灯	CBD4-6-50W-G		套	6					
175	应急照明灯	L-ZFZD-E 2X5W		套	45					
176	应急出口指示牌 小型	SG-BLZD-I 1LRE1W-B11		套	15					
177	应急楼层指示牌	SG-BLZD-I1LRE1W-B11 /L		套	6					
178	应急疏散方向标志灯(右)小型	SG-BLZD-I2LRE1W-Q11 /Y		套	14					
179	应急疏散方向标志灯(左)小型	SG-BLZD-I2LRE1W-Q11 /Z		套	6					
180	单联单控暗装防水开关	250V 10A		只	9					
181	单联单控暗装开关	250V 10A		只	35					
182	单联双控开关	250V 10A		只	20					
183	卫生间插座	250V 10A		只	4					
184	单相两孔三孔插座	250V 10A		只	39					
185	低压热缩电缆终端头	0.6/1kV 3*120+1*70		套	85					
186	紫铜镀锡铜鼻子	DT-70		个	220					

187	金属软管	DN20		米	1200					
188	六角钻尾螺丝	5.5*25		盒	10					
189	导线	BV-500V-4mm²		米	7050					
190	导线	BV-500V-4mm²		米	7050					
191	接地线	BV-500V-2.5mm²		米	1550					
192	电缆保护软管直接头	DPJ Φ20(金属软管)-M25*1.5(设备螺纹)		套	1500					
193	金属软管	DN25		米	2000					
194	管接头	\		个	1500					
合计										

2、响应人满足资质要求及符合性评审的证明文件

［响应人应提供满足竞价公告中采购要求“响应人的资质要求” 的相关文件以及符合性审相关文件。］

响 应 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年　　月　　日

九、联系方式

采购人：中国电建贵州工程公司

地址：贵州省贵阳市花溪大道中段 1 号

邮编： 550000

联系人：谭明睿

联系人电话：15185077762

联系人电子邮箱：tanmr-gzgc@powerchina.cn

监督机构： 纪委办 电子邮箱:jiancsjb-gzgc@powerchina.cn

中国电建集团贵州工程有限公司

2026 年 11 月 13 日