谈判采购公告

项目编号：PC-0106-26J5-FG1029

一、采购项目

受中国水利水电第六工程局有限公司西南公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部（以下简称“采购机构”）以公开谈判方式采购南漳抽水蓄能电站工程项目所需的超深竖井专用提升系统设备，采购设备计划使用项目结算资金用于本次谈判后所签订合同的支付。

二、项目概况与采购范围

1、项目概况：南漳抽水蓄能电站位于湖北省襄阳市南漳县李庙镇境内，供电范围为湖北电网，电站建成后主要发挥调峰填谷、调频、调相等作用的同时，亦可作为区外来电的保安电源，有效平抑大规模区外来电的波动，为电网提供重要的动态支撑。

上水库位于南漳县李庙镇张家坪，上水库坝址经上库进场公路（长约2.64km）接省道S275后向东南至南漳县城、向西北至谷城县城，公路里程分别约为61.50、80.50km。南漳县、谷城县往东方向分别经省道S305、省道S303可至襄阳市，公路里程分别约为42.00、64.00km，且县城均已接入高速路网。襄阳至武汉公路里程约为313.00km。

电站总装机1800MW，安装6台300MW立轴单级可逆混流式水轮发电机组，上水库正常蓄水位960.00m，相应总库容1015.20万m^3，死水位932.00m，相应库容56.50万m^3，调节库容958.80万m^3；下水库正常蓄水位446.00m，相应库容1054.70万m^3，死水位406.00m，相应库容107.30万m^3，调节库容947.40万m^3。

本工程属一等大（1）型工程，永久性水工建筑物级别为1级，永久性次要水工筑物级别为3级；临时建筑物按4级建筑物设计。电站枢纽建筑物主要由上水库、输水系统、发电厂房、下水库4部分组成。引水系统工程主要由三条引水主洞和6条引水岔管组成平行布置，①～③引水竖井段长度593.454m,分为上弯段（29.819m）、竖井段（532.229m）、下弯段（31.416m）

2、采购范围：本次采购范围是超深竖井专用提升系统设备及其附属设施的**功能设计、制造、工厂试验、工厂检验、包装、发运、现场安装和拆除、调试、试运行、验收、操作培训、报检取证**（提升系统设备取得当地市场监督局颁发的特种设备使用证书）、**设计图纸和售后服务**等。

3、采购数量：

序号	名称	规格型号	单位	数量	备注
1	超深竖井专用提升系统设备	设计要求：1、吊物主钩最大吊重为 60 吨，运行速度满载不小于 15m/min，空载不小于 25m/min。 2、载人吊笼副钩吊重 3 吨，运行速度不小于 20m/min，每次限载 7 人以下。 3、主起升工作级别不低于 M5，副起升不低于 M6。 4、要求主钩在吊内径 5.4 米的压力钢管在直径 6.9 米引水竖井内安装时，副钩（载人吊笼）能运行进入压力钢管内的作业平台上。当主钩不吊物时，副钩（载人吊笼）可独立在井内上下运载作业人员，两钩不会相互干扰，确保运行安全。 5、设备安装于洞室内。岩台跨度 8.1-13.06 米， 岩台距离洞室顶部最高点 7.172 米，岩台长度 36.95 米。最大井内提升高度 580 米+地面高度 10—15 米。	套	2	1、开发超深竖井专用提升系统设备近井有线控制主、副钩绞车操作运行及井内无线视频监控、无线通话、无人自动脱、插对接平台销钩、无人自动压力钢管接缝焊接、吊物下降触碰预警自动停机、无人自动灭火、自动检测及故障反馈等智能化功能。 2、开发高端、现代化、智能化综合操作控制系统及全面、灵敏、实用、有效的操作界面技术，集成配置在高档、结实耐用的移动式独立操控房内，方便快速转移装配。 3、配套开发深井主、副钩牵引钢丝绳防缠绕旋转、抗摆动、物件始终保持水平上下运行、井道气流变化吊速自动控制等安全防护设施与技术。 4、控制室内设置操作人员无故离岗、注意力不集中面部及行动识别提醒和自动报警技术。 5、控制室操作界面实时视频画面、操作室内操作员操控视频画面及竖井门架式提升机机况运行视频画面等监控信息实时全部对接项目部工程施工安全监控室。 6、操作控制室、控制柜及动力电缆由供方提供，全部辅助材料（含轨道及附件、预埋件、压块、电缆连接件、润滑油等）等由供方提供。具有机械及电气保护等功能，防水等级 IP68。

备注：

3.1、本次采购数量仅为估算量，最终采购量以采购人实际工程需求量为准，由于图纸深化工程变更导致实际供应数量减少或取消时，采购人不对供应商进行任何补偿。

3.2、供应方需提供设备设计文件原件（包括全套图纸原件），所提供的型号规格和技术参数若有任何与图纸有冲突的地方，以设计图纸为准。后期设备设计图纸可能存在因施工调整而发生变化，最终以施工图为准，供应商不得以设计图纸调整而进行索赔。

3.3、上述设备包括但不限于为完成检修工作的装置和工具。

3.4、供应方负责设备的设计及设备在工地现场的安装与调试、检测检验(包括荷载试验)、试运行、现场验收、**报检取证（属地市场监督管理部门核发的特种设备使用登记证、特种设备使用标志，以及特种设备检验机构出具的设备定期检验报告、载人系统专项第三方检测检验报告）等相关工作，**包括负责编制安装设备所需的安装专项施工方案及其它相关技术文件。

3.5、设备登记备案完成后，具备运行条件，供应方负责对采购人操作人员进行培训。培训时长不低于48小时，且需派遣至少1名技术人员在施工现场(出勤不低于30天)提供设备的安全运行、维护保养、检修及现场技术指导服务。

3.6、成交人应采用采购文件“第四章合同条款内容”签订，同时应配合在中国电建供应链云服务平台（https://scm.powerchina.cn/web/index）进行合同签约等一系列交易行为。

4、交货时间: 第1套设备2027年1月15日前安装完成并投入使用。第2套设备2027年3月30日前安装完成并投入使用。具体交货时间收到采购人下发的排产通知单50天内安装完成并投入使用。

5、交货地点：湖北省襄阳市南漳县李庙镇张家坪水电六局施工现场（具体地址以合同为准）。

6、质量要求：符合国家质量标准和采购文件要求，在执行过程中若有国内标准、国际标准、行业标准、用户需求书、技术规格书、设计图纸等不一致之处，按最高标准执行。在供货期间如有最新国家或行业标准,则产品应符合新标准要求。**相关技术要求详见第七章技术规范。**

7、设备费付款: 采取电汇/承兑汇票/建行E信通/电建保理等方式向供应方方支付货款。采购方使用汇票等非现金支付方式的付款额度不超过合同总结算金额的20%，银行承兑汇票或供应链金融产品的期限不超过6个月，提前取现的贴息费及手续费由供应商承担。

原则上按每台设备单独进行结算支付货款，采购合同签订，制作技术方案双方确定，采购方在20个工作日内向供应方支付当批次设备总金额的25%作为预付款。

设备制造完成，经检验达到出厂条件，并收到供应方开具符合国家规定且满足采购任财务要求的增值税专用发票后，采购方在20个工作日内向供应方支付当批次设备总

金额的15%。

所供应设备运抵工地后，采购方在20个工作日内向供应方支付当批次设备总金额的25%。

经产权备案、安装调试、安全技术检验合格，经采购方现场验收合格，采购方在20个工作日内向供应方支付当批次设备总金额的25%。

经操作培训设备在采购方施工现场安全运行满60日后，采购方在20个工作日内向供应方支付当批次设备总金额的5%。剩余5%作为质量保证金，质保期12个月，最终验收证书的签署日期为质保期的起算日期，质保期满后且无质量瑕疵的正常返还。

8、其他要求：

8.1、供应商需根据采购人现场实际情况，提前向采购人提供安装施工方案（包括但不限于：现场基础图、吊装受力计算书、安装顺序、所需人员资质、辅助材料设备、工期计划等）。设备安装所需设备、材料、工器具、安全防护用品等由供应商负责配置（包括货物到达现场卸车）。

8.2、每次拆除前供应商需将方案提交给采购人审核，审批后方可执行。第1套设备需进行安拆2次，首次安装在①引水隧洞桥机室后，完成第一阶段施工任务后，供应商负责将设备拆除、转运至③引水隧洞桥机室进行安装。第2套设备需进行安拆1次，安装在②引水隧洞桥机室内。全部施工任务完成后，由供应商将2套全部拆除。第1套设备拆除至重新安装，安装所需的设备、材料、工器具、安全防护用品任由供应商自行配置，其检验、调试、报审备案、验收取证等均由供应商负责，与新设备安装、调试、检测、验收等要求一致。供应商安拆方案须严格控制成本，不得暴力拆装，野蛮施工，安拆过程中若因供应商原因导致货物重要电气元件受损或受力钢构件变形等质量问题，由供应商承担其损失。

8.3、设备安装拆除共涉及6次作业，每次作业相对独立，所以安装拆除服务费设置为单独计费报价。支付条件为：每次安装调试完成具备通电使用条件后一次性付款，每次拆除的主体结构全部落地后一次性付款。付款前，供应商需提供服务费发票，增值税税率9%。

8.4、安全责任划分：制造、运输、现场安装拆除、载荷试验等施工期间，一切人员伤亡、设备损毁等责任由供应商承担；设备移交取证完成后日常使用安全由采购人负

责，但设备先天设计缺陷引发质量安全事故采购人将依法要供应商追责。

三、供应商资格要求

本次谈判要求供应商具备以下条件：

1、供应商必须为生产厂家，必须是在中国境内注册的企业法人，具有有效期内的质量管理体系认证证书、特种设备生产许可证。具有设计、生产、制造、安装及调试起重设备的能力，并提供相关证明资料。

2、供应商提供2023年至2025年度的经审计的财务报告及附件，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，（如响应人公司成立于2023年之后的，应提供成立以来的财务报表）。

3、供应商具有良好的商业信誉，具有较强的履约能力，在《国家企业信用信息公示系统》（http://www.gsxt.gov.cn）或其他国家信用平台中近三年内无严重的违法失信、产品质量问题或不良行为记录等信息，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4、法定代表人为同一人的公司不得同时参加本次采购项目；母公司与其全资子公司及其控股公司不得同时参加本次采购项目；联合体不得参加本次采购项目；代理商不得参加本次采购项目；被中国电力建设股份有限公司或中国水利水电第六工程局有限公司列入受限供应商的企业，不得参加本次采购项目。

5、供应商必须为一般纳税人，具有开具增值税专用发票的能力。提供证明文件或样票。

6、供应商应具有类似设备的供货业绩。提供近3年内（2023年11月-2026年10月），额定起重量不小于60吨且最大提升高度不少于 580m 的竖井提升设备产品供货业绩至少1份。有效业绩证明材料须包含合同、增值税发票（若发票数量太多，可只提供一张）。

四、谈判采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加者，请于2026年11月17日17:00前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件。供应商可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中国电建采购招标数智化平台”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

2、本次谈判采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应开始时间，下同）为 2026 年 11 月 19 日 13 时 30 分（北京时间），供应商应在截止时间前通过阳光采购网递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。

2、本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。

供应商须提前办理数字证书用于在线投标。供应商登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中国电建采购招标数智化平台”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由供应商自行承担后果。

3、各供应商须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子投标文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

4、响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

5、投标截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取谈判文件的供应商。

6、 中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7、谈判时间：另行通知

谈判地点：另行通知

六、发布公告的媒介

本次采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)、中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/）和中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

七、联系方式

采购机构：中国水利水电第六工程局有限公司资产管理部

地　　址：辽宁省沈阳市浑南区智慧二街178号

邮　　编：110000

联 系 人：姚先生

电　　话：024-26209396

电子邮箱：6jzichanguanlibu@powerchina.cn

采购人：中国水利水电第六工程局有限公司西南公司

地　　址：成都市天府新区崇德一路611号中电建西部科创中心

邮　　编：610093

联 系 人：兰先生

电　　话：13887024567

电子邮箱：478432474@qq.com

现场联系人：黄先生 18864480911

中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

八、提出异议的渠道和方式

单位名称：中国水利水电第六工程局有限公司设备物资招标采购办公室

电子邮箱：6jzcbjd@powerchina.cn

九、监督机构

监督机构：中国水利水电第六工程局有限公司纪委办公室

监督邮箱：mengling@powerchina.cn

中国电建招标采购数智化平台注册、投标、申报认证、CA 证书办理等问题，请登录中国电建阳光采购网首页—服务中心联系客服咨询；

相关异议以及保证金退还问题请联系采购机构姚先生；

技术咨询请联系采购人黄先生。

2026 年 11 月 13 日