中国电建水电十四局华南工程公司广西项目部设备安装预埋件材料采购项目询比采购公告

项目编号：PC-0114-26J6-FG2145

一、采购条件

因中国水利水电第十四工程局有限公司广西项目部（以下简称“使用人”）需要，中国水利水电第十四工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司（以下简称“采购单位”）以询比采购方式采购项目所需的设备安装预埋件材料，计划使用自有资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目名称：中国水利水电第十四工程局有限公司广西项目

2、项目概况：广西项目地点位于广西玉林市以及钦州市。

3、采购范围：中国水利水电第十四工程局有限公司广西项目部施工所需设备安装预埋件以及相关服务。

4、采购数量

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	备注
1	预埋钢管	Q235,DN40*200mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
2	预埋钢管	Q235,DN40*250mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
3	预埋钢管	Q235,DN40*350mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
4	预埋钢管	Q235,DN40*450mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
5	预埋钢管	Q235,DN40*550mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
6	预埋钢管	Q235,DN50*200mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚	个	15	单管

		圆形钢板，高度 100mm			
7	预埋钢管	Q235,DN50*200mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	36	2 管，详见附图
8	预埋钢管	Q235,DN50*200mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	9	4 管，详见附图
9	预埋钢管	Q235,DN50*200mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	9	6 管，详见附图
10	预埋钢管	Q235,DN50*200mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	6	7 管，详见附图
11	预埋钢管	Q235,DN50*200mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	3	8 管，详见附图
12	预埋钢管	Q235,DN50*250mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
13	预埋钢管	Q235,DN50*250mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	3	2 管，详见附图
14	预埋钢管	Q235,DN50*250mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	3	6 管，详见附图
15	预埋钢管	Q235,DN50*250mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	3	10 管，详见附图
16	预埋钢管	Q235,DN50*300mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	12	2 管，详见附图
17	预埋钢管	Q235,DN50*350mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
18	预埋钢管	Q235,DN50*350mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	18	2 管，详见附图
19	预埋钢管	Q235,DN50*350mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	3	3 管，详见附图
20	预埋钢管	Q235,DN50*350mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	3	4 管，详见附图

21	预埋钢管	Q235,DN50*450mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
22	预埋钢管	Q235,DN50*450mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	12	2 管，详见附图
23	预埋钢管	Q235,DN50*450mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	6	6 管，详见附图
24	预埋钢管	Q235,DN50*500mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	6	2 管，详见附图
25	预埋钢管	Q235,DN50*500mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	3	10 管 2 排，5 根一排，管壁上下左右间距 50mm，详见附图
26	预埋钢管	Q235,DN50*550mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	3	10 管 2 排，5 根一排，管壁上下左右间距 50mm，详见附图
27	预埋钢管	Q235,DN50*800mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	15	2 管，详见附图
28	预埋钢管	Q235,DN50*800mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	6	3 管，详见附图
29	预埋钢管	Q235,DN50*800mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	3	4 管，详见附图
30	预埋钢管	Q235,DN50*1500mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	3	2 管，详见附图
31	预埋钢管	Q235,DN50*1500mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	3	10 管 2 排，5 根一排，管壁上下左右间距 50mm，详见附图
32	预埋钢管	Q235,DN50*2200mm（长度）,钢管壁厚 2mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	3	2 管，详见附图
33	预埋钢管	Q235,DN80*200mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
34	预埋钢管	Q235,DN80*250mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
35	预埋钢管	Q235,DN80*350mm（长度），钢管	个	3	单管

		壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm			
36	预埋钢管	Q235,DN80*450mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
37	预埋钢管	Q235,DN80*600mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
38	预埋钢管	Q235,DN100*200mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
39	预埋钢管	Q235,DN100*200mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	9	2 管，详见附图
40	预埋钢管	Q235,DN100*200mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	6	3 管，详见附图
41	预埋钢管	Q235,DN100*250mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	9	单管
42	预埋钢管	Q235,DN100*250mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	6	2 管，详见附图
43	预埋钢管	Q235,DN100*350mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	3	2 管，详见附图
44	预埋钢管	Q235,DN100*450mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	6	2 管，详见附图
45	预埋钢管	Q235,DN100*500mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
46	预埋钢管	Q235,DN100*500mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	3	2 管，详见附图
47	预埋钢管	Q235,DN100*550mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
48	预埋钢管	Q235,DN100*800mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
49	预埋钢管	Q235,DN100*1500mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm	个	3	单管

		厚圆形钢板，高度 100mm			
50	预埋钢管	Q235,DN100*1500mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚钢板，高度 100mm	个	3	2 管，详见附图
51	预埋钢管	Q235,DN150*200mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	15	单管
52	预埋钢管	Q235,DN150*250mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	39	单管
53	预埋钢管	Q235,DN150*350mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	18	单管
54	预埋钢管	Q235,DN150*450mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	9	单管
55	预埋钢管	Q235,DN150*600mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	15	单管
56	预埋钢管	Q235,DN200*350mm（长度），钢管壁厚 3mm,L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
57	预埋钢管	Q235,DN320*200mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
58	预埋钢管	Q235,DN420*200mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
59	预埋钢管	Q235,D450*200mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
60	预埋钢管	Q235,D450*650mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
61	预埋钢管	Q235,D450*1000mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
62	预埋钢管	Q235,D460*200mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
63	预埋钢管	Q235,D500*200mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管

64	预埋钢管	Q235,D500*450mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
65	预埋钢管	Q235,D500*650mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
66	预埋钢管	Q235,D500*800mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	12	单管
67	预埋钢管	Q235,D550*200mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	12	单管
68	预埋钢管	Q235,D550*250mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
69	预埋钢管	Q235,D550*450mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
70	预埋钢管	Q235,D630*1000mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
71	预埋钢管	Q235,D700*1000mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
72	预埋钢管	Q235,D730*200mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
73	预埋钢管	Q235,D730*450mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
74	预埋钢管	Q235,D900*600mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
75	预埋钢管	Q235,D900*900mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	12	单管
76	预埋钢管	Q235,D900*100mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
77	预埋钢管	Q235,D1000*1000mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	9	单管
78	预埋钢管	Q235,D1100*200mm（长度），钢	个	9	单管

		管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm			
79	预埋钢管	Q235,D1100*450mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	9	单管
80	预埋钢管	Q235,D1120*1000mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
81	预埋钢管	Q235,D1250*300mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
82	预埋钢管	Q235,D1250*1500mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
83	预埋钢管	Q235,D1250*2200mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
84	预埋钢管	Q235,D1300*2000mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
85	预埋钢管	Q235,D1220*200mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
86	预埋钢管	Q235,D1220*450mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
87	预埋钢管	Q235,D1350*200mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	12	单管
88	预埋钢管	Q235,D1350*250mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	6	单管
89	预埋钢管	Q235,D1350*450mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	3	单管
90	预埋钢管	Q235,D1800*2000mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	10	单管
91	预埋钢管	Q235,D1800*2200mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	10	单管
92	预埋钢管	Q235,D1850*2200mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm	个	10	单管

		厚圆形钢板，高度 100mm			
93	预埋钢管	Q235,D1850*2000mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚圆形钢板，高度 100mm	个	10	单管
94	预埋钢管	Q235,D1350*950mm（长度），钢管壁厚 5mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	6	单管
95	预埋方管	Q235,220mm（截面边长）*120mm（截面边长）*200mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	18	单管
96	预埋方管	Q235,220mm（截面边长）*120mm（截面边长）*250mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	6	单管
97	预埋方管	Q235,220mm（截面边长）*120mm（截面边长）*300mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	3	单管
98	预埋方管	Q235,220mm（截面边长）*120mm（截面边长）*450mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	6	单管
99	预埋方管	Q235,220mm（截面边长）*120mm（截面边长）*550mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	6	单管
100	预埋方管	Q235,220mm（截面边长）*120mm（截面边长）*600mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	6	单管
101	预埋方管	Q235,220mm（截面边长）*120mm（截面边长）*800mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	6	单管
102	预埋方管	Q235,250mm（截面边长）*250mm（截面边长）*800mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	9	单管
103	预埋方管	Q235,350mm（截面边长）*250mm（截面边长）*250mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	3	单管

104	预埋方管	Q235,450mm（截面边长）*250mm（截面边长）*600mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	3	单管
105	预埋方管	Q235,450mm（截面边长）*450mm（截面边长）*250mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	6	单管
106	预埋方管	Q235,450mm（截面边长）*450mm（截面边长）*350mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	6	单管
107	预埋方管	Q235,500mm（截面边长）*500mm（截面边长）*1000mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	3	单管
108	预埋方管	Q235,650mm（截面边长）*250mm（截面边长）*450mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	3	单管
109	预埋方管	Q235,800mm（截面边长）*630mm（截面边长）*350mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	12	单管
110	预埋方管	Q235,1080mm（截面边长）*1150mm（截面边长）*200mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	3	单管
111	预埋方管	Q235,1100mm（截面边长）*3100mm（截面边长）*200mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	3	单管
112	预埋方管	Q235,1900mm（截面边长）*1450mm（截面边长）*200mm（长度）壁厚 6mm；L/2 处环焊一圈 6mm 厚方形钢板，高度 100mm	个	3	单管
113	不锈钢方管	80*80.长度 L=3400mm，材质不锈钢	个	120	
114	钢板	150*150mm，厚度 6mm，Q235 材质	块	180	
115	钢板	90*90mm，厚度 6mm，Q235 材质	块	360	
116	镀锌钢板	1800mm*2030mm，厚度 5mm，Q235B	块	12	
117	钢板	Q235，200*80*6mm	块	213	
118	钢板	Q235，6000*300*8mm	块	2	

119	钢板	Q235，14283*350*8mm	块	1	允许拼接，见附图
120	钢板	Q235，15273*300*8mm	块	1	允许拼接，见附图
121	钢板	Q235，15955*450*8mm	块	2	允许拼接，见附图
122	钢板	Q235，16255*300*8mm	块	2	允许拼接，见附图
123	钢板	Q235，16425*400*8mm	块	1	允许拼接，见附图
124	钢板	Q235，17000*300*8mm	块	1	允许拼接，见附图
125	钢板	Q235，19955*300*8mm	块	4	允许拼接，见附图
126	钢板	Q235，19955*450*8mm	块	1	允许拼接，见附图
127	钢板	Q235，200*280*12mm	块	411	
128	钢板	100mm*100mm，厚度 5mm，Q235B	块	600	
129	预埋钢板	1219*3048*10.0mm，双相钢	张	120	
130	钢板	2000*3000*30mm，Q235	块	160	
131	钢板	2000*2000*30mm，Q235	块	80	
132	钢板	2000*1500*30mm，Q235	块	90	
133	钢板	200*150*10mm，Q235	块	96	
134	钢板	300*180*10mm，Q235	块	450	
135	预埋钢板 M1	12100*440*25mm，Q235B，方形	块	6	允许拼接,拼接部位 45°坡口
136	预埋钢板 M2	400*150*25mm，Q235B	块	24	
137	预埋钢板 M3	220*220*20mm，Q235B	块	12	
138	预埋钢板 M4	1000*470*25mm，Q235B	块	48	
139	预埋钢板 M5	13040*900*6mm，Q235B	块	6	允许拼接,拼接部位 45°坡口
140	预埋钢板 M5	12500*760*6mm，Q235B	块	6	允许拼接,拼接部位 45°坡口
141	预埋钢板 M6	12500*120*6mm，Q235B	块	27	允许拼接,拼接部位 45°坡口
142	预埋钢板	6m*0.5m*25mm，Q235B	块	46	
143	预埋钢板	3500*1200*5mm，Q235B	块	20	
144	预埋钢板	2800*1200*5mm，Q235B	块	21	
145	预埋钢板	3000*1200*5mm，Q235B	块	10	
146	预埋钢板	120*50*6mm，Q235B	块	200	两端开孔孔径 2×Φ12.5，定位：长边距边 30mm，短边距边 25mm
147	预埋钢板 M-1	12500*440*25mm，Q235B	块	6	开孔孔径 M20，定位：短边距边 80mm，长边距边 100mm，孔间距 280mm 均匀布置。允许拼接，拼接部位 45°坡口
148	不锈钢爬梯	高 6.5m，L50*5，材质不锈钢	套	12	见附图
149	不锈钢爬梯	Φ20 圆钢	个	90	见附图
150	桥式吊车安	高 8m	套	6	见附图

	全扶手				
151	不锈钢栏杆（带门）	总长 250mm+门（900mm）+650mm，高 1300mm	套	3	见附图，4 个护栏立柱下沿加 200mm 直腿与 140*140mm 垫板焊接
152	工字钢井盖	HM 400*300，长度 L=1400mm	套	48	见附图铁红防锈底漆 2 遍，军绿色面漆 2 遍，军绿色面漆色号（7.5GY55/6.8）
153	镀锌方卡	Φ10 圆钢	套	120	见附图
154	工字钢井盖	HM 200*200，长度 L=1200mm	套	24	见附图
155	1t 吊环	Φ12 HPB300 钢筋	个	30	见附图
156	5t 吊环	Φ28 圆钢 Q235B	个	18	见附图
157	10t 吊环	Φ36 圆钢 Q235B	个	6	见附图
158	20t 吊环	Φ36 圆钢 Q235B	组	18	见附图
159	地埋式静电接地端子、盒	150*150*100mm	个	72	不锈钢，见附图
160	槽钢	18#，Q235，L=1762mm	根	3	
161	角钢	140*90*8mm，Q235，L=1762mm	根	3	
162	角钢	140*90*8mm，Q235，L=2445mm	根	6	
163	槽钢	18#，Q235，L=1962mm	根	3	
164	角钢	140*90*8mm，Q235，L=1962mm	根	3	
165	角钢	140*90*8mm，Q235，L=2845mm	根	6	
166	槽钢	20#*75，Q235，L=3380mm	根	12	
167	钢板	长*宽*厚 3380*210*16mm，Q420	块	12	
168	钢板	长*宽*厚 3380*200*16mm，Q420	块	6	
169	槽钢	20#*75mm，Q235，L=3673mm	根	12	
170	槽钢	20#*75mm，Q235，L=5510mm	根	6	
171	钢板	长*宽*厚 5510*210*16mm，Q420	块	6	
172	钢板	长*宽*厚 5510*200*16mm，Q420	块	3	
173	槽钢	20#*75mm，Q235，L=4973mm	根	6	
174	预埋钢板	470mm*110mm，厚度 16mm，Q235B	块	12	
175	槽钢	25#*85mm，L=2290mm，Q235	根	12	
176	槽钢	25#*85mm，L=2630mm，Q235	根	12	
177	槽钢	25#*85mm，L=3290mm，Q235	根	6	
178	槽钢	25#*85mm，L=3430mm，Q235	根	6	
179	槽钢	25#*85mm，L=5290mm，Q235	根	6	
180	槽钢	25#*85mm，L=4830mm，Q235	根	6	
181	角钢	L40*4，Q235	m	720	
182	角钢	L63*4mm，Q235	m	5130	
183	热镀锌角钢	L50*5，Q235	m	162	
184	隔震基础箱	3000*3000*1980mm，Q235B	套	3	5mm 厚钢板四周满焊，内配Φ8 圆钢@300 焊接钢

					筋网片（双向），钢筋网片两端与钢板焊接牢固
185	无缝钢管同心大小头	D325*219，Q235	个	6	
186	热镀锌钢管焊接弯头	DN100*90°，Q235	个	12	
187	无缝钢管焊接弯头	D121*9*90°，Q235	个	12	
188	无缝钢管焊接弯头	D76*5*90°，Q235	个	12	
合计			/	/	

注：以上询比数量，仅供参考。最终结算量为根据工程需要经验收合格的实际供货品种和数量为准,若因投资计划、征地拆迁、设计变更等原因，使与询比材料实际供货数量与询比数量发生较大偏差时，供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

5、交货时间：预计 2026 年 11 月至 2027 年 5 月，以实际供货完成进度为准。

6、交货地点：中国水利水电第十四工程局有限公司广西项目部施工现场或其它指定交货地点。

7、质量要求：

7.1 加工件需满足《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）。

7.2 需提供完整的材质证明文件。

7.3 尺寸允许偏差≤±1mm。

7.4 构件需标准清晰编号、定位中心线等。

8、结算支付条款：先货后款，按月结算（结算周期：上月 16 日-当月 15 日）办理结算单，到货后，经双方验收合格后，供方及时开具增值税专用发票，需方收到该批次货款 100%增值税专用发票次月向供方支付本月结算款的 80%、第三个月支付 17%，剩余 3%作为质量保金，在质量保证期（每批材料验收合格后 6 个月）满后 30 天内扣除因材料质量问题等发生的相关费用后，一次性支付。

9、货款支付方式：采购人采用现汇支付或供应链金融产品（包含但不限于）：建行 e 信通、中企云链（农行保理 e 融、工行云信、民生信融 e）、招商银行（付款代理、招行云证）、平安银行付融通、电建保理（电建融信工行、电建融信农行、电建融信建行、保理公司）等支付，供应链金融产品金额不超合同金

额30%,时间不超过六个月，贴息费用由卖方承担。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为产品制造厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，且无港澳台及外资入股或控股。**

2、供应商为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，**且无港澳台及外资入股或控股。必须具有制造厂家的授权代理书（格式详见采购文件第五章响应文件格式及内容)**，且其代理的制造厂家须满足第1条制造厂家资格条件的要求。

制造厂家及其代理商不得同时参加本项目，如同时参与，该制造厂家及其授权代理商的响应文件均作否决处理；同一制造厂家针对本项目允许同时授权多家代理商参与，但不得超过两家，超过两家的，该制造厂家授权的所有代理商的响应文件均作否决处理。

3、供应商具备开具增值税专用发票的能力。

4、供应商应在响应文件中提供近年（2023年1月1日-至今）与标的物相同或相似材料的工程供货业绩和相应的供货合同书（附合同扫描件，至少一份，单项合同金额不低于200万元)。业绩合同同时满足以下要求视为有效：（1）合同签订时间在2023年1月1日及以后；（2）合同销售货物包含与本次采购清单中的相同或相似的预埋类或金属加工类材料（如预埋钢管、钢板、型钢等)；（3）单份合同中上述材料合同金额合计不低于150万元。

5、供应商（含所代理的制造厂家）及其法定代表人未被列入以下平台公示的严重失信主体名单、黑名单或失信被执行人名单：

（1）全国建筑市场监管公共服务平台；（2）信用中国网站；（3）中国政府采购网；（4）国家企业信用信息公示系统。

信用信息查询以采购人在各官方平台查询结果为准；查询结果显示被任一平台列入失信名单的，视为不满足本资格条件，其响应无效。

6、本次采购不接受联合体响应。

四、采购文件的获取

1、凡有意参加报价者，请于2026年11月19日17:00获取文件结束前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2026年11月23日15时00分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）响应文件开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开启结果。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的供应商。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）和中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)上发布。

七、联系方式

采购单位：中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司

地　　址：广东省广州市花都区三东大道古风商务大厦8楼

联 系 人：胡工

电　　话：15073072261

电子邮箱：2931342749@qq.com

使 用 人：中国水利水电第十四工程局有限公司广西项目部

地　　址：广西壮族自治区玉林市

联 系 人：王建祥

电　　话：13593505467

电子邮箱：1941872663@qq.com

八、提出异议的渠道和方式

单位名称：中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司

电　　话：15073072261

电子邮箱：2931342749@qq.com

九、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司纪委办公室（020-22987803）提出投诉。

中国水利水电第十四工程局有限公司华南工程公司

2026 年 11 月 14 日

