海港区杭州长昊新能实业有限公司 200MW/400MWh 独立储能电站项目升压站全站调试工程劳务分包采购公示

（项目编号：PC-1113-2026B0376）

本项目已具备采购条件，拟向各潜在供应商以询比邀请方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：海港区杭州长昊新能实业有限公司 200MW/400MWh 独立储能电站项目升压站全站调试工程劳务分包

1.2 采购人：中国水利水电第一工程局有限公司

1.3 采购代理机构（如有）：_____/_____

1.4 项目概况：完成升压站分系统调试、整套启动调试、特殊调试、通信系统中保护通道调试等相关工作

1.5 采购方式：邀请询比采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：完成升压站分系统调试、整套启动调试、特殊调试、通信系统中保护通道调试等相关工作

拟采购 工程 分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
1	**通信系统**				
1.1	保护通道调试费		项	1	
2	**分系统试**				
2.1	电力变压器分系统试 三相 180000kVA以下		系统	1	
2.2	电力变压器分系统试 三相 3200kVA以下		系统	1	
2.3	电力变压器分系统试 三相 800kVA以下		系统	1	
2.4	送配电设备分系统试 交流供电 220kV		系统	1	

2.5	送配电设备分系统试 交流供电 35kV		系统	1	
2.6	送配电设备分系统试 交流供电 35kV		系统	1	
2.7	母线分系统试 母线电压 220kV		段	1	
2.8	母线分系统试 母线电压 35kV		段	1	
2.9	变电站微机监控分系统试 变电站 220kV		站	1	
2.10	变电站"五防"分系统试 变电站 220kV		站	1	
2.11	变电站故障录波分系统试 变电站 220kV		站	1	
2.12	信息一体化平台试 变电站 220kV		站	1	
2.13	变电站时钟同步分系统试 变电站 220kV以下		站	1	
2.14	电网度自动化分系统试 主站（县、地、省）接入220kV等级站		站	1	
2.15	二次系统安全防护分系统试 主站（省、地、县） 接入220kV等级及以上站		站	1	
2.16	二次系统安全防护分系统试 主站（省、地、县） 继电保护和故障录波信息管理系统		站	1	
2.17	二次系统安全防护分系统试 变电站 220kV		站	1	
2.18	信息安全测评分系统（等级保护测评）试 主站（省、地、县） 接入220kV等级及以上站		站	1	
2.19	信息安全测评分系统（等级保护测评）试 变电站自动化系统信息安全测评系统 220kV		站	1	
2.20	智能辅助系统试 变电站 220kV		站	1	
2.21	状态监测系统试 变电站 220kV		站	1	
2.22	交直流电源一体化系统试 变电站 220kV		站	1	
2.23	保护故障信息主站分系统试 省 接入220kV等级及以上站		站	1	
2.24	变电站保护故障信息子（分）站分系统试 变电站 220kV		站	1	
2.25	变电站同期分系统试 变电站 220kV		站	1	

3	**整套启动调试**				
3.1	变电站（升压站）试运 变电站 220kV		站	1	
3.2	变电站监控系统试 变电站 220kV		站	1	
3.3	电网度自动化系统试 县、地、省 接入220kV等级站		站	1	
3.4	二次系统安全防护试 变电站（子站）		站	1	
4	**特殊调试**				
4.1	变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 220kV		台（三相）	1	
4.2	变压器绕组连同套管的交流耐压试验 220kV		台（三相）	1	
4.3	变压器绕组变形试验 220kV		台（三相）	1	
4.4	绝缘油综合试验 三相电力变压器 240000kVA以下		台	1	
4.5	互感器局部放电试验 220kV		台	1	
4.6	金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 220kV		组	1	
4.7	GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 220kV		间隔	1	
4.8	GIS（HGIS、PASS)局部放电带电检测 220kV		间隔	1	
4.9	接地网阻抗测试 变电站 220kV		站	1	
4.10	接地引下线及接地网导通测试 变电站 220kV		站	1	
4.11	接地网阻抗测试 独立避雷针接地		基	2	
4.12	GIS（HGIS、PASS）SF_6气体试验 带断路器		间隔	1	
4.13	GIS（HGIS、PASS）SF_6气体试验 不带断路器		间隔	1	
4.14	GIS母线SF_6气体试验		段	1	
4.15	SF_6气体全分析		站	1	

4.16	相关表计校验 关口电能表误差校验		块	9	
4.17	相关表计校验 SF_6密度继电器		块	5	
4.18	互感器误差测试 电流互感器 220kV		组	7	
4.19	并网前涉网试验		项	1	

2.2 计划工期（工程）： 61 天，计划开始日期：2026 年 12 月 1 日（具体工期以采购人施工计划及现场实际条件为准）

2.3 建设地点（工程）：河北省秦皇岛市杜庄镇

2.4 质量要求（工程）：符合本项目图纸要求及项目所在国家相关规范及验收标准

2.5 其他补充（如有）：/

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的供应商名称：1、吉林省华昂建筑工程有限公司；2、四川天诚鸿业建设工程有限公司；3、吉林启丰建设工程有限公司

3.2 拟定的供应商地址：1、松原市经济技术开发区盼盼大路 477 号；2、成都市青羊区日月大道一段 1501 号 2 栋 1 单元 7 层 708 号；3、吉林高新区创业园 D 座四层 401-1 室

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：依据《中国电力建设集团（股份）有限公司工程分包采购工作指引》（中电建股工管〔2025〕18 号）附件 1“非招标采购方式的依据与适用条件 ”，本分包工程属于非招标采购范围，因此采用邀请询比采购方式。

4.2 其他相关说明：/

5．发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 11 月 14 日至 2026 年 11 月 17 日。（提示：不少于 3 日）

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：中国水利水电第一工程局有限公司

地　　址：辽宁省大连市旅顺口区中水山庄机电安装公司

联 系 人：王馨瑶

电　　话：15549362778

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第一工程局有限公司机电安装公司纪委办公室（13604287567）提出投诉。

采购人或其采购代理机构：中国水利水电第一工程局有限公司（盖章）

2026 年 [illegible] 月 13 日