竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG1953]中国电建水电四局南方公司眉山东坡区农村公路提升改造工程项目部安全标识标牌采购需要，我司拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，按以下要求于2026年11月16日（星期一）下午17：00前响应，于2026年11月18日（星期三）下午15:00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	禁止标志牌	铝板覆工程级反光膜 40*60cm	张	785	
2	警告标志牌	铝板覆工程级反光膜 40*60cm	张	785	
3	提示标志牌	铝板覆工程级反光膜 40*60cm	张	325	
4	七牌二图	立柱为Φ76不锈钢管焊接制作，边框为30*30不锈钢管不锈钢+雨篷+可开启后门+高清车贴喷绘裱5mmPVC板240*120cm离地高度100cm*9	套	2	
5	信息公示牌	采用40*40mm镀锌管焊接封0.476彩钢板+10mm厚PVC板包边/版面 120*80cm 离地高度 80-100cm	个	610	
6	安全生产管理制度牌	户外高清车贴裱5mmPVC板包银边条(80 cm*60cm)	张	74	
7	告知牌	采用40*40mm镀锌管焊接封0.476彩钢板+10mm厚PVC板包边/版面 120*80cm 离地高度 80-100cm	个	88	
8	安全提示牌	采用40*40mm镀锌管焊接封0.476彩钢板+10mm厚PVC板包边/版面 120*80cm 离地高度 80-100cm	个	248	
9	标识牌	30*20cm反光车贴/背胶	张	42	
10	材料设备标识牌	60*40cm白板金属框	个	26	
11	固定机具操作规程	80cm*60cm框架10mm厚PVC板包边	张	33	

12	交通指示牌	采用40*40mm镀锌管焊接封0.476彩钢板+高亮工程反光膜车贴/版面120*80cm 离地高度80-100cm	个	28	
13	路栏标志牌	120cm*150cm镀锌方管铁马（刷黄黑漆，单个重量9-10斤）	块	72	
14	车辆慢行标志铝牌	Φ90cm/ф75圆管立柱3米+混泥土预埋（预埋深度40cm）+铝牌高亮反光标志牌直径1m）	块	26	
15	限速标志铝牌	Φ90cm/ф75圆管立柱3米+混泥土预埋（预埋深度40cm）+铝牌高亮反光标志牌直径1m）	块	40	
16	附着式施工距离标志牌	边框可用30mmx30mm镀锌方管焊接折叠可以移动架子+高清车贴喷绘/版面100*50cm 离地高度50cm	块	28	
17	施工标志牌	ф75圆管立柱2.5米，底部铁板配膨胀螺丝固定。画面边框可用30mmx30mm镀锌方管焊接封476铁皮+高清车贴喷绘/版面120*80cm 离地高度130cm	块	12	
18	附着式施工标志铝牌	Φ90cm/ф75圆管立柱3米+混泥土预埋（预埋深度40cm）+铝牌高亮反光标志牌（120cm*80cm）	块	28	
	合计：			3252	

以上数量仅供参考，采购数量与实际需求数量可能存在偏差，最终结算量以实际到货后经验收合格的实际供货规格和数量为准，若因投资计划、征地拆迁、设计变更等原因，致使投资规模、工程量、供货规格、供货时间发生改变，采购量及采购规格也应相应进行调整，供应商应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

二、采购要求

1、采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的加工制造、运输（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用，含卸车费）、仓储、损耗、保险、管理费、利润、税金、检测、缺陷责任期的服务、材料进场后需报验的检测样品的制作费、安装

人工费、辅材费、安装机具费、现场转运费、损坏维修费等，交付采购人使用前所有可能发生的费用，包括售后服务以及市场价格涨幅等的各类风险费用，确定成交供应商不再增补任何费用。报价单位应确保供货及时，满足采购人技术标准要求。

2、交货期：2026 年 12 月 31 日至 2027 年 6 月 30 日项目结束，以实际供货完成进度为准。采购方下达的供货计划分批交货，按实际交货数量结算。实际供货时间可能与交货期存在差异，供应商不得因此向采购人提出任何补偿要求。

3、交货地点：中国水利水电第四工程局有限公司眉山东坡区农村公路提升改造工程施工现场。

4、质量标准或要求：

4.1 外观及尺寸质量要求：材料外观不得存在锈蚀、腐蚀、油渍等问题，严禁出现规格尺寸超规范偏差及其他影响工程正常使用的质量现象。现场检验中，凡因响应人原因造成产品锈蚀，或产品质量不符合合同、规范标准的，采购人有权拒收，由此产生的全部损失由响应人承担。送达现场的材料，外观及尺寸检测不达标的，采购人有权退货或拒付货款，响应人须在 24 小时内将不合格产品清出现场。若因此造成采购人停工损失，由响应人承担相应违约赔偿责任。

4.2 出厂资料及生产厂家要求：材料送达目的地后，响应人须随车提供生产厂家出具的产品出厂质量合格证明文件及相关佐证资料。产品合格证书为交货产品的合格证明文件，内容需包含材料名称、规格及合同、标准规定的全部检验项目结果。该证书是响应人对该批次产品质量的确认与质量保证，也是采购人开展复验、投入使用的重要依据，属于核心技术文件，必须随货同步发出。

4.3 性能抽检要求：响应人所供所有规格品种的材料，其力学性能、化学成分等各项质量指标，须无条件接受业主、监理工程师、采购人的抽样检测要求，并全程配合完成抽检工作。

4.4 技术标准执行要求：合同履约全过程，无论报价文件、合同文本是否作出明确约定，产品质量、生产及验收均执行国家及行业现行最新技术标准。响应人在产品生产、供货全过程中，须严格遵守国家技术规范及行业标准，全面保障本项目产品供货质量与供货进度满足项目建设要求。

5、质保期：6 个月

6、响应人的资质要求：

（1）必须是在中国境内注册的企业法人，具备广告制作经营范围的资质，需具有《安全生产许可证》；国家一级《中华人民共和国广告制作与安装服务企业资质证

书》。

（2）响应人应具有供应相应材料的专业人员及组织货源的能力、经验和运输保障能力。中标单位须在中标项目配备**常驻项目**专业设计、施工等对接人员 4-5 人，一对一针对项目部服务，**所提供的货物随时按需配送，**配合设计、运送、装卸等。响应人同时还应具备 24 小时应急处理能力，安排的对接人员需（三小时内）完成设施设备安装、维修、更换。（对接人员需配备施工安装所需的特殊工作操作证，相关资料在响应文件中列明。）

（3）响应人财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（4）本次采购不接受联合体响应。

（5）响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

（6）响应人应具有开具增值税专用发票的能力，税率为 13%或 3%，为一票制结算。

7、响应文件须在中国电建数智化平台递交电子响应文件。

8、响应保证金（供应商响应时需缴纳）：

（1）形式：保函或保证金。

（2）金额：人民币 2 万元整（大写金额：贰万元整）。

（3）采用保函形式的请于开标时间前送达（四川省成都市温江区花土路中国西部文化城 27B3 楼，联系人：武振德；联系方式：15124760870）（建议提前一个小时），并同步在中国电建数智化平台线上提交。

（4）若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还），保证金收取方式：采用在线收取保证金，由数智化平台收取到统一账户，供应商报名后，系统自动分配保证金收款虚拟账号，采购人无须提供账号。

（5）响应保证金在响应文件递交截止时间前缴纳。

（6）除成交候选人以外的其他响应人，响应保证金最迟在成交通知书发出后 5 日内退还；采购方与中标人签订合同 5 日内，向中标人退还响应保证金。

（7）有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

①供应商在有效期内撤销响应文件。

②供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购方订立合同，在签订合同时向采购方提出附加条件，或者不按采购文件规定提交履约保证金。

③供应商所提供的响应文件中相关资料若核实有弄虚作假的，按废标处理，已发布中标通知书的，撤销中标资格，并扣除响应保证金。

9、报价规则：

（1）降价幅度：每次报价下幅不得低于20000元，每次报价必须低于当前最低有效报价。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间（2026年11月18日15:00）前5分钟内有新报价，则系统自动延长5分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

10、成交确定原则：

（1）最低价中标：本次竞价以响应供应商最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件技术、商务要求的供应商确定为中标候选人。

（2）报价有效性：响应供应商报价须在2026年11月18日15:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价文件规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评审。

（3）相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应供应商优先中标。请各单位慎重填报。

11、付款方式：

（1）先货后款，按月结算。付款方式以响应人产品交付完成后，经由采购人验收合格，按月结算出具结算资料，结算周期为上月16日一本月15日，采购人收到发票并校验无误后在财务部门挂账，于发票挂账后90个工作日内支付该批次货款的 50%；另47%的货款在该批材料挂账后180日内支付，以此类推，剩余3%作为质保金，材料质保金在最后一批货物进场验收合格之日（以工地实验室或第三方检测机构出具的检验合格证书所载日期为准）后 6 个月后无任何质量问题的 30 个工作日内一次性付清。

（2）支付方式：☑银行转账 ☑银行承兑☑供应链融资 ☑电子支付凭证。

（3）若因项目资金不足而无法按既定付款方式支付时，可采取支付资金渠道（包括但不限于：项目自筹、分局垫付或采用公司供应链融资渠道等）进行支付。供应商同意接受采购人支付的承兑汇票等，期限为6个月，承兑汇票支付比例不超出总结算金额的80%，贴息或其它附加费用由供应商承担。

12、调价机制：中标后所签署的采购合同单价固定不变，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

13、履约保证金：中标后所签署的合同需缴纳履约保证金/履约保函，履约保证金

额为：5万元（大写金额：伍万元整），不能提供履约保证金的，需提供同等金额的见索即付的履约保函。履约保证金/履约保函由供应商在签订合同前缴纳/提交。

三、报价表

1、报价汇总表　　单位：元

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	含税单价(元)	含税总价(元)	备注
1	禁止标志牌	铝板覆工程级反光膜 40*60cm	张	785			
2	警告标志牌	铝板覆工程级反光膜 40*60cm	张	785			
3	提示标志牌	铝板覆工程级反光膜 40*60cm	张	325			
4	七牌二图	立柱为Φ76不锈钢管焊接制作，边框为 30*30 不锈钢管不锈钢+雨篷+可开启后门+高清车贴喷绘裱 5mmPVC 板 240*120cm 离地高度 100cm*9	套	2			
5	信息公示牌	采用 40*40mm 镀锌管焊接封 0.476 彩钢板+10mm 厚 PVC 板包边/版面 120*80cm 离地高度 80-100cm	个	610			
6	安全生产管理制度牌	户外高清车贴裱 5mmPVC 板包银边条（80 cm*60cm)	张	74			
7	告知牌	采用 40*40mm 镀锌管焊接封 0.476 彩钢板+10mm 厚 PVC 板包边/版面 120*80cm 离地高度 80-100cm	个	88			
8	安全提示牌	采用 40*40mm 镀锌管焊接封 0.476 彩钢板+10mm 厚 PVC 板包边/版面 120*80cm 离地高度 80-100cm	个	248			

9	标识牌	30*20cm 反光车贴/背胶	张	42			
10	材料设备标识牌	60*40cm 白板金属框	个	26			
11	固定机具操作规程	80cm*60cm 框架 10mm 厚 PVC 板包边	张	33			
12	交通指示牌	采用 40*40mm 镀锌管焊接封 0.476 彩钢板+高亮工程反光膜车贴/版面 120*80cm 离地高度 80-100cm	个	28			
13	路栏标志牌	120cm*150cm 镀锌方管铁马（刷黄黑漆，单个重量 9-10 斤）	块	72			
14	车辆慢行标志铝牌	Φ90cm/ф75 圆管立柱 3 米+混泥土预埋（预埋深度 40cm）+铝牌高亮反光标志牌直径 1m）	块	26			
15	限速标志铝牌	Φ90cm/ф75 圆管立柱 3 米+混泥土预埋（预埋深度 40cm）+铝牌高亮反光标志牌直径 1m）	块	40			
16	附着式施工距离标志牌	边框可用 30mmx30mm 镀锌方管焊接折叠可以移动架子+高清车贴喷绘/版面 100*50cm 离地高度 50cm	块	28			
17	施工标志牌	ф75 圆管立柱 2.5 米，底部铁板配膨胀螺丝固定。画面边框可用 30mmx30mm 镀锌方管焊接封 476 铁皮+高清车贴喷绘/版面	块	12			

		120*80cm 离地高度 130cm					
18	附着式施工标志铝牌	Φ90cm/ϕ75 圆管立柱 3 米+混泥土预埋（预埋深度 40cm）+铝牌高亮反光标志牌(120cm*80cm)	块	28			
总计				**3252**			
税率					**13%或 3%**		

注：1、到站含税总计=不含税金额总计+不含税金额总计×增值税率；

2、税款总计=不含税金额总计×增值税率。

3、请具体说明如下信息，如实填写。如未填写，则默认响应人满足付款方式及交货工期。

3.1 报价有效期:90 天；

3.2 付款方式:_____;(如有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求)；

3.3 交货工期:_____;(如实填写)

3.4提供的发票为《增值税专用发票》，采用一票制，税率13%或3%。

注: 如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

2、分项报价表　　单价：元

序号	货物名称	规格型号	数量	单位	出厂价	运杂费	含税综合单价	备注
					D	E	P= D+ E	
1	禁止标志牌	铝板覆工程级反光膜 40*60cm	785	张				
2	警告标志牌	铝板覆工程级反光膜 40*60cm	785	张				
3	提示标志牌	铝板覆工程级反光膜 40*60cm	325	张				
4	七牌二图	立柱为Φ76 不锈钢管焊接制作，边框为 30*30 不锈钢管不锈钢+雨篷+可开启后门+高清车贴喷绘裱 5mmPVC 板 240*120cm 离地高度 100cm*9	2	套				
5	信息公示牌	采用 40*40mm 镀锌管焊接封 0.476 彩钢板+10mm 厚 PVC 板包边/版面 120*80cm 离地高度 80-100cm	610	个				
6	安全生产管理制度牌	户外高清车贴裱 5mmPVC 板包银边条（80 cm*60cm)	74	张				
7	告知牌	采用 40*40mm 镀锌管焊接封 0.476 彩钢板+10mm 厚 PVC 板包边/版面 120*80cm 离地高度 80-100cm	88	个				
8	安全提示牌	采用 40*40mm 镀锌管焊接封 0.476 彩钢板+10mm 厚 PVC 板包边/版面 120*80cm 离地高度 80-100cm	248	个				
9	标识牌	30*20cm 反光车贴/背胶	42	张				
10	材料设备标识牌	60*40cm 白板金属框	26	个				

11	固定机具操作规程	80cm*60cm 框架 10mm 厚 PVC 板包边	33	张				
12	交通指示牌	采用 40*40mm 镀锌管焊接封 0.476 彩钢板+高亮工程反光膜车贴/版面 120*80cm 离地高度 80-100cm	28	个				
13	路栏标志牌	120cm*150cm 镀锌方管铁马（刷黄黑漆,单个重量 9-10 斤）	72	块				
14	车辆慢行标志铝牌	Φ90cm/ф75 圆管立柱 3 米+混泥土预埋（预埋深度 40cm）+铝牌高亮反光标志牌直径 1m）	26	块				
15	限速标志铝牌	Φ90cm/ф75 圆管立柱 3 米+混泥土预埋（预埋深度 40cm）+铝牌高亮反光标志牌直径 1m）	40	块				
16	附着式施工距离标志牌	边框可用 30mmx30mm 镀锌方管焊接折叠可以移动架子+高清车贴喷绘/版面 100*50cm 离地高度 50cm	28	块				
17	施工标志牌	ф75 圆管立柱 2.5 米，底部铁板配膨胀螺丝固定。画面边框可用 30mmx30mm 镀锌方管焊接封 476 铁皮+高清车贴喷绘/版面 120*80cm 离地高度 130cm	12	块				
18	附着式施工标志铝牌	Φ90cm/ф75 圆管立柱 3 米+混泥土预埋（预埋深度 40cm）+铝牌高亮反光标志牌	28	块				

		（120cm*80cm）						
合计（小写）			3252					
合计（大写）								

报价单位：（签章）　　联系人：　　联系电话：

四、联系方式

采购人：中国水利水电第四工程局有限公司南方工程公司

地　址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇珠海信息港 A 幢 1912 室

邮　编：519000

联系人：葛惠娟

电　话：0756-6500201

电子邮箱：657229818@qq.com

项目名称：中国水利水电第四工程局有限公司眉山东坡区农村公路提升改造工程项目部

项目地址：四川省眉山市东坡区三苏大道中段 398 号

联系人：武振德

电话：15124760870

电子邮箱：838718726@qq.com

五、受理异议的渠道和方式

单位名称：中国水利水电第四工程局有限公司南方工程公司

电话：0756-6500201

电子邮箱：sd04nfgsjw@126.com

六、纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司南方公司纪委办公室（0756-6500201）提出投诉。

2025 年 11 月 13 日