# 天津国电电力海晶盐光互补二期500MW工程施工总承包项目（二标段）光伏区临时平台二采购项目采购公示

（项目编号：PC-0121-26J6-FP0779）

本项目已具备采购条件，拟向（河北中凌建设有限公司、天津市伟利飞腾建筑工程有限公司、天津铂润建筑工程有限公司、天津信和安建筑工程有限公司、中宏伟业（天津）建设工程有限公司）以（邀请询比采购）方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

## 1.项目简介

1.1 项目名称：天津国电电力海晶盐光互补二期500MW工程施工总承包项目（二标段）光伏区临时平台二采购项目

1.2 采购人：中国电建集团河北工程有限公司建筑节能公司

1.3 采购代理机构（如有）：/

1.4 项目概况：本标段规划建设容量250MW，设计容配比1.2，直流侧装机容量300MWp，本标段共包含77个光伏发电单元，514498块580Wp双面双玻高效单晶硅光伏组件、828台300kW组串式逆变器、73台3300kVA及.4台1600kVA箱式升压变等，光伏发电单元通过配套的逆变升压单元升压至35KV后，经24回35kV集电线路接入500kV升压站内的35kV配电装置，通过主变升压至500kV后送出并网。

1.5 采购方式：邀请询比采购方式

## 2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：光伏区临时平台二

拟采购 工程 分项内容一览表

| 编号 | 工程或费用名称 | 工作内容 | 单位 | 参考工程量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 光伏区临时平台二 | 1、盐池填筑砖石混合料约3m厚碾压夯实（盐池水深约1.5m，平台基层高出水面约1.5m）；<br>2、铺碎石碾压夯实，表面找平；<br>3、项目结束后挖除平台，恢复盐池水面原貌<br>4、按实际完成的图示尺寸计算工程量 | ㎡ | 12200 | |
| 注：1、本工程为固定单价，税率为9%，在合同履行过程中单价不调整，工程量按实际完成的工程量计算，工程量清单中未列明的项目，综合考虑到报价中。 | | | | | |

2.2 计划工期：2026年12月01日至2026年12月15日

2.3 建设地点：天津市滨海新区

2.4 质量要求：工程质量符合达到国家和现行工程质量验收合格等级，满足国家能源集团、国电电力相关质量技术要求标准。响应人工程质量应符合国家有关法律法规、规范、《国家能源集团电力工程建设质量管理规定》及采购人质量工艺策划标准。本工程创优总目标为确保中国电力优质工程奖，争创国家优质工程奖。

**3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址**

3.1 拟定的承包商/供应商名称：河北中凌建设有限公司、天津市伟利飞腾建筑工程有限公司、天津铂润建筑工程有限公司、天津信和安建筑工程有限公司、中宏伟业（天津）建设工程有限公司

3.2 拟定的承包商/供应商地址：/

**4.采用邀请方式原因**

4.1 采用邀请方式的原因：根据管理权限履行审批程序集体决策同意的其他情形

4.2 其他相关说明：/

**5．发布公示的媒介和期限**

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

**6．提出异议的渠道和方式**

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

**7.联系方式**

采 购 人：中国电建集团河北工程有限公司建筑节能公司　采购代理机构(如有)：/

地　　址：河北省石家庄市裕华区　　地　　址：/

邮　　编：050000　　邮　　编：/

联 系 人：赵浩博　　联 系 人：/

电　　话：15831105819　　电　　话：/

传　　真：/　　传　　真：/

**8.纪检监督机构**

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电力建设股份有限公司纪委办公室（010-88985396）提出投诉。

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）中国电建集团河北工程有限公司建筑节能公司（签名）

2026 年 11 月 16 日