ABH流域生态环境保护一期吉林台二级枢纽挡水建筑物工程项目P1料场复垦专业工程采购项目采购公示

（项目编号：SDSWJ-JLT项目[2026]-001号）

本项目已具备采购条件，拟向陕西港海实业有限公司、陕西金世圆建设工程有限公司、中壹建设集团（西安）有限公司以邀请询比采购方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：ABH流域生态环境保护一期吉林台二级枢纽挡水建筑物工程项目P1料场复垦专业工程采购项目

1.2 采购人：JLT二级枢纽工程项目部

1.3 采购代理机构（如有）：无

1.4 项目概况：本工程位于喀什河中游，地处伊犁州尼勒克县境内，距尼勒克县城东26km，工程区紧邻S315省道，对外公路交通较为方便。P1料场位于大坝上游库区左岸料源开采区，区内道路为开采完毕后已截断的临时道路。施工时需进行跨河转运设备、物料。

1.5 采购方式：邀请询比采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：边坡排险及清渣、临时通人钢便桥（焊接制作）、跨河交通（钢便桥安拆）、上坡临时便道修筑、上坡临时便道维护、马道围挡（水泥板）、马道覆土、有机肥跨河运输、马道覆肥、爬山虎种植、草籽种植、灌溉设施布设、运行用电、复合肥采购、后期人工养护以及与之相关的所有施工内容。

拟采购 工程 分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述	单位	数量	备注
1	**边坡排险及清渣**	施工准备工作、边坡全域危岩体排查识别、危岩体周边植被及浮土清理、作业平台及岩体稳定性检查、人工清除危岩体、岩体渣料清运及坡面人工修整、落石防护措施设置、安全警戒与观测、排险效果复查、成型后现场检测（边坡稳定性、残余危岩体等）等与之相关的辅助设施建安、进退场、安全、环保、文明施工等所有工作内容。			
1.1	边坡人工排险清渣		m^2	9595.77	
1.2	渣料挖运		m^3	1131	
2	**临时通人钢便桥（焊接制作）**	施工准备工作、桥位现场踏勘与测量、河道右岸拼装场地平整、钢便桥原材购置（型钢、钢板、焊接材料等）、钢材下料切割、构件加工组装、整体焊接制作、焊缝检查、钢便桥整体拼装等与之相关的辅助设施建安、进退场、安全、环保、文明施工等所有工作内容。	**项**	1	

3	**跨河交通（钢便桥安拆）**	施工准备工作、吊车租赁进场、钢便桥整体吊装架设、桥墩与钢便桥连接固定、桥面铺设作业、安全防护设施设置、后期钢便桥拆除、拆除构件吊运与场地清理等与之相关的辅助设施建安、进退场、安全、环保、文明施工等所有工作内容。	**项**	**1**	
4	**上坡临时便道修筑**	施工准备工作、便道场地清理、土料挖运填筑、便道与第三级马道连接段处理等与之相关的辅助设施建安、进退场、安全、环保、文明施工等所有工作内容。	**项**	**1**	
5	**上坡临时便道维护**	施工准备工作、现场勘测、坍塌风险部位重点检查、土料挖运填筑、松散填筑体开挖清理、施工期便道通行安全常态化检查维护等与之相关的辅助设施建安、进退场、安全、环保、文明施工等所有工作内容。	**项**	**1**	
6	**马道围挡（水泥板）**	施工准备工作、围挡安装位置测量、水泥板及配套材料的购置、立柱安装校正、水泥板安装固定、接缝处理等与之相关的辅助设施建安、进退场、安全、环保、文明施工等所有工作内容。	**m^2**	**416.75**	
7	**马道覆土**	施工准备工作、覆土覆肥区域现场清理与平整、河道内腐植土开挖运输、马道垂直运输设备购置安拆、多级马道人工分层覆土覆肥摊铺整平、覆土覆肥厚度控制、成型后现场复查（覆土厚度、平整度等）等与之相关的辅助设施建安、进退场、安全、环保、文明施工等所有工作内容。			
7.1	水平运输（河道左岸运输		m^3	2821	
7.2	覆土(第四至六级马道)		m^3	1060.5	
7.3	覆土(第一至三级马道)		m^3	1760.5	
7.4	覆土(施工路面)		m^3	3113.66	
8	**有机肥跨河运输**	施工准备工作、有机肥采购（周边村庄牛、羊粪）、有机肥装运、吊车设备租赁进场、有机肥跨河吊运、人工装卸料、左岸设备挖运等与之相关的辅助设施建安、进退场、安全、环保、文明施工等所有工作内容。			
8.1	有机肥采购及水平运输		m^3	3284.78	
8.2	跨河吊运		项	1	
9	**马道覆肥**	施工准备工作、有机肥采购（周边村庄牛、羊粪）、有机肥装运、吊车设备租赁进场、有机肥跨河吊运、人工装卸料、左岸设备挖运等与之相关的辅助设施建安、进退场、安全、环保、文明施工等所有工作内容。			
9.1	土壤覆肥(第四至六级马		m^3	454.5	
9.2	土壤覆肥(第一至三级马		m^3	754.5	
9.3	土壤覆肥(施工路面)		m^3	2075.78	
10	**爬山虎种植**	施工准备工作、永久性高密镀锌铁丝网及配套固定栓购置、裸露岩石边坡铁丝网全域铺设固定、各级马道种植穴开挖、			

10.1	铁丝网安装	爬山虎苗木购置、苗木栽植浇水定根、成活率检查补植、成型后现场检查（铁丝网铺设质量、苗木成活率等）等与之相关的辅助设施建安、进退场、安全、环保、文明施工等所有工作内容。	㎡	9595.77	
10.2	爬山虎种植		株	17000	
11	**草籽采购种植(马道、路面)**	施工准备工作、播种区域场地清理、种植草籽购置、播种前土壤处理施肥、草籽播种作业、覆土浇水养护、出苗情况检查补播、成型后现场检查（出苗率、覆盖度等）等与之相关的辅助设施建安、进退场、安全、环保、文明施工等所有工作内容。	**㎡**	**14408.88**	
12	**永久性灌溉设施（水泵、输水管路、电缆等安装维护）**	施工准备工作、灌溉系统设施（水泵、输水管路、电缆等材料）购置、水泵安装调试、输水管路铺设连接、电缆敷设接线、灌溉系统试运行调试、定期维护检修、后期拆除与场地清理等与之相关的辅助设施建安、进退场、安全、环保、文明施工等所有工作内容。	**项**	**1**	
13	**运行用电**	施工准备工作、电缆及配电设施购置、电缆敷设与配电箱安装、接电施工与送电调试、用电安全防护设施设置、运行期间巡查维护等与之相关的辅助设施建安、进退场、安全、环保、文明施工等所有工作内容。	**kw·h**	**21063**	
14	**后期人工养护**	施工准备工作、专职养护人员配置、复合肥料购置、定期浇水作业、补肥作业、除杂作业、植被恢复情况定期检查、补植补种处理、养护期满植被恢复效果检查等与之相关的辅助设施建安、进退场、安全、环保、文明施工等所有工作内容。	**月**	**5**	

2.2 计划工期（工程）：本工程计划于 2026 年 12 月 01 日开工，2027 年 05 月 31 日完工，计划工期天数 182 天。

2.3 建设地点（工程）：新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县

2.4 质量要求（工程）：合格

2.5 其他补充（如有）：无

3. 拟定的承包商的名称、地址

3.1 拟定的承包商名称：陕西港海实业有限公司、 陕西金世圆建设工程有限公司、中壹建设集团（西安）有限公司

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：本工程进场要求时间较紧急，考虑现场施工工期，故采用邀请询比采购方式。

4.2 其他相关说明：无

5．发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 11 月 16 日至 2026 年 11 月 25 日。（提示：不少于 3 日）

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：	JLT 二级枢纽工程项目部	采购代理机构(如有)：	无
地　　址：	新疆伊犁州尼勒克县	地　　址：	
邮　　编：		邮　　编：	
联 系 人：	王文凯	联 系 人：	
电　　话：	19541000994	电　　话：	
传　　真：		传　　真：	

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电力建设股份有限公司纪委办公室（010-88985396）提出投诉。（仅适用于股份公司采购中心组织的采购项目，子企业自行组织的应填写本企业纪检监督机构联系方式）

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）____（签名）

采购人或其采购代理机构：____（盖章）

2026 年 11 月 15 日

