中国电建上海电建上海电力建筑工程有限公司阿坝变电站新建工程项目检查井03采购项目竞价采购公告

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	预制圆形混凝土雨水检查井	1000（直径）*1800（高）*200（壁厚）mm	个	82	C30
2	预制圆形混凝土雨水检查井	1250（直径）*1800（高）*200（壁厚）mm	个	1	C30
3	预制混凝土圆形井筒	700(直径）*300（高）*125(壁厚）mm	个	38	C30
4	预制混凝土圆形井筒	700（直径）*500（高）*125（壁厚）mm	个	55	C30
5	预制混凝土圆形井筒	700（直径）*1000（高）*125（壁厚）mm	个	92	C30
6	预制混凝土雨水矩形检查井	2000（长）*1700（款）*2000（高）*200（壁厚）mm	个	3	C30
7	预制混凝土雨水矩形检查井	2200（长）*2200（宽）*2000（高）*200（壁厚）mm	个	5	C30
8	预制圆形混凝土雨水检查井	1000（直径）*1700（高）*200（壁厚）mm	个	7	C30
9	预制圆形混凝土雨水检查井	1000（直径）*1600（高）*200（壁厚）mm	个	10	C30
10	预制圆形混凝土雨水检查井	1000（直径）*1500（高）*200（壁厚）mm	个	8	C30
11	预制圆形混凝土雨水检查井	1000（直径）*1400（高）*200（壁厚）mm	个	14	C30
12	预制圆形混凝土雨水检查井	1000（直径）*1300（高）*200（壁厚）mm	个	9	C30
13	预制圆形混凝土雨水检查井	1000（直径）*1200（高）*200（壁厚）mm	个	5	C30
14	预制圆形混凝土雨水检查井	1000（直径）*1100（高）*200（壁厚）mm	个	2	C30
15	预制圆形混凝土雨水检查井	1000（直径）*1000（高）*200（壁厚）mm	个	1	C30

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

2、交货期：2026/12/1~12/30

3、交货地点：四川省阿坝藏族羌族自治州理县米亚罗镇项目施工现场

4、货物质量标准或主要技术性能指标：本次采购项目预制钢筋混凝土检查井执行JC/T2241-2025；井室、井筒、底板、流槽、接口、装配节点、配筋、踏步等构造做法执行图集 22S521；构件混凝土强度等级 C30，原材料、外观质量、尺寸允许偏差、承载力、抗渗性能、接口密封性能均满足 JC/T2241-2025 要求，混凝土振捣密实，内外表面平整，不得存在露筋、贯穿性裂缝、蜂窝、孔洞、缺角、破损等缺陷；井内流槽与井体一体化预制成型，曲面圆滑顺直，无积水死角；构件接口密封槽规整完好，配套橡胶密封圈，采用柔性密封装配，防渗可靠；

5、质保期：2 年；自验收合格之日起计算；

6、质保金：5%

7、付款方式：货到现场验收合格后，二个月左右支付 95%货款（预留 5%质保金，期满后 1 个月无息付清）；

8、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无产品质量类行政处罚记录、无经营异常记录，无严重违法失信记录；

9、响应文件须提交附件内报价表

10、质量证明文件：成交人送货时需提供营业执照复印件纸质版（盖公章）、所供货物的产品质量证明文件纸质版（盖公章），一式四份。

11、成交确定原则：符合采购要求、质量和服务相等且报价最优。

12、随车资料要求：送货清单（名称、规格），质量证明书，出厂合格证。

13、竞价截止后任何口头放弃均无效，必须以加盖公章的书面放弃函形式提交，拒签将没收响应保证金并追责。

14、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

15、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价 20%的违约赔付，同时，工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

采 购 人：（盖章）

2026 年 11 月 11 日