（二） 货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
一	交调站设备											
(1)	L 型悬臂立杆											
1	立柱6.9米+悬臂4米	立柱6.9米+悬臂4米，八棱杆热镀锌喷塑，含避雷针、杆件反光膜	国产	详见图纸	河南	省内交通杆件生产厂家	套	3	7800.00	23400.00	否	
2	立柱6.5米+悬臂8米	立柱6.5米+悬臂8米，八棱杆热镀锌喷塑，含避雷针、杆件反光膜	国产	详见图纸	河南	省内交通杆件生产厂家	套	5	7000.00	35000.00	否	
3	立柱6.5米+悬臂12米	立柱6.5米+悬臂12米，八棱杆热镀锌喷塑，含避雷针、杆件反光膜	国产	详见图纸	河南	省内交通杆件生产厂家	套	27	15800.00	426600.00	否	
4	立柱6.5米+悬臂16米	立柱6.5米+悬臂16米，八棱杆热镀锌喷塑，含避雷针、杆件反光膜	国产	详见图纸	河南	省内交通杆件生产厂家	套	16	20000.00	320000.00	否	
5	立柱6.5米+悬臂19	立柱6.5米+悬臂19米，八棱杆热镀锌喷塑，含	国产	详见图纸	河南	省内交通杆件生产厂家	套	4	22000.00	88000.00	否	

	米	避雷针、杆件反光膜										
(2)	监控摄像机立杆											
1	立杆12m	立柱12米，八棱杆热镀锌喷塑，含避雷针、杆件反光膜	国产	详见图纸	河南	省内交通杆件生产厂家	套	4	7200.00	28800.00	否	
(3)	抓拍单元											
1	500万像素抓拍单元	采用500万像素高帧率彩色高清智能摄像机，配置全局曝光CMOS，最大分辨率可达2448(H)×2048(V)，帧率25帧，可识别可见光和红外光。镜头规格：25毫米通讯接口：不少于2个RS-485 接口，1个RS-232接口，2个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口图片分辨率：2448(H)×2048(V)，包含3年的数据校准和固件免费升级费用。★为保证质量，需提供第三方检测机构出具的检测报告。	海康威视	iDS-TCV500	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	68	8450.00	574600.00	否	
2	900万像素抓拍单	采用900万像素高帧率彩色高清智能摄像机，	海康威视	iDS-TCV900	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限	台	21	13000.00	273000.00	否	

	元	配置全局曝光CMOS，最大分辨率可达4096(H)×2160(V)，帧率25帧，可识别可见光和红外光。镜头规格：25毫米；通讯接口：不少于2个RS-485接口,1个RS-232接口,2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；图片分辨率：4096(H)×2160(V)；图片格式：JPEG；包含3年的数据校准和固件免费升级费用。★为保证质量，需提供第三方检测机构出具的检测报告。				公司						
(4)	双激光检测器	激光波长：905nm；测量范围：≤60m；扫描频率：最大：100Hz；扫描角度：最大：270°；测距误差：≤±30mm；激光防护等级：I级（人眼安全）；防护等级：IP68；工作温度：-55°～80°；角度分辨率：≤0.5；工作电压：24V±5V；功耗：	海康威视	DS-TP5500-TS	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	27	34280.00	925560.00	否	

		4W-15W（含加热）；平均无故障时间：50000小时。含数据采集单元。★为保证质量，需提供第三方检测机构出具的检测报告。										
(5)	视频监控	400万星光级，内置GPU芯片，支持AI深度学习，含安装支架	海康威视	DS-2VS45ABCDE-F8XYZL	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	37	7000.00	259000.00	否	
(6)	补光灯	环保暖光红外一体化补光灯：具备LED光源(一级频闪)，抓拍补光不炫目，亮度、色温应符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》；LED频闪支持频率及占空比保护功能，发光角度10°；可覆盖1个车道；支持超速连拍；结构采用IP55设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘；支持亮度等级可设置；抓拍补光同步：支持抓拍同步补光功能；平均无故障时间：MTBF≥30000h；防护等级：IP55	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-ZZ	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	190	2200.00	418000.00	否	

		；供电电压及适应范围：AC220V±20%；功耗：≤48W；工作环境温度：-40℃～70℃；安装角度可调，含必要的支架、万向节等安装附属材料。										
(7)	交调终端	可配置多种字符叠加、图片合成模式；硬盘存储不少于3个SATA 接口，单SATA接口可支持不低于8TB容量硬盘；内置不少于4个100M网口，可方便接入IP摄像机与激光单元；内置2个10/100/1000M自适应以太网接口，2个千兆SFP光纤接口；支持不少于8路视频相机或抓拍设备接入；视频录像支持录像存储功能，存储时长根据设定码流大小和配置的硬盘容量确定上传支持交通数据断点续传和手动重传功能；网络设置支持设置双网段IP ，含机箱。	海康威视	DS-TP50-R	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	44	12880.00	566720.00	否	
(8)	硬盘											

1	硬盘（2*8T）	2块8T硬盘	希捷	ST8000VX009	江苏无锡	希捷国际科技（无锡）有限公司	套	31	6400.00	198400.00	否	
2	硬盘（2*10T）	2块10T硬盘	希捷	ST100HKAI-79	江苏无锡	希捷国际科技（无锡）有限公司	套	7	8100.00	56700.00	否	
3	硬盘（3*8T）	3块8T硬盘	希捷	ST8000VX009	江苏无锡	希捷国际科技（无锡）有限公司	套	3	9600.00	28800.00	否	
(9)	安全网关	配置≥4个电口；支持IPSEC VPN功能；工业级设备，工作温度:-40～70℃；配置≥10个资产管理授权；吞吐量≥400Mbps，最大并发50万，每秒新建6000；最大终端接入管控数量≥10个，纯视频终端（4M）管控数量≥10个；三年质保和升级服务。	启明星辰	IoTVBox V3.0	北京	北京启明星辰信息安全技术有限公司	套	39	9805.00	382395.00	否	
(10)	标志牌	0.9m*0.6m，附着安装	国产	0.9m*0.6m	河南	省内标牌生产厂家	个	102	730.00	74460.00	否	
(11)	智能运维机箱	内置接入交换机、防雷器	海康威视	DS-TAC100-SRP	浙江杭州	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	46	4000.00	184000.00	否	
(12)	智能电表		国产	详见图纸	中国制造	国内电表生产厂家	套	38	610.00	23180.00	否	
二	线缆材料											
(1)	KVVP3*2.5mm²	电源线KVVP3*2.5mm²（抱箱到设备），据实	国产	KVVP3*2.5，符合国家	中国制造	国内线缆生产厂家	m	3825	13.00	49725.00	否	

		计量		现行标准								
(2)	六类网线	据实计量	国产	室外六类屏蔽网线，符合国家现行标准	中国制造	国内线缆生产厂家	m	3825	5.00	19125.00	否	
(3)	RVVP2*1.5mm²	补光灯控制线RVVP2*1.5mm²，据实计量	郑星	RVVP2*1.5，符合国家现行标准	郑州	郑州第三电缆有限公司	m	2850	7.00	19950.00	否	
(4)	YJV-2*10mm²	供电主干线缆YJV-2*10mm²，穿管敷设，据实计量	国产	YJV-2*10，符合国家现行标准	中国制造	国内线缆生产厂家	m	8000	30.00	240000.00	否	
(5)	PEφ50	直径50，据实计量	国产	PEφ50，符合国家现行标准	中国制造	国内管道生产厂家	m	8000	21.50	172000.00	否	
三	设备基础											
(1)	L型杆（立柱6.9米+悬臂4米）基础	含基础、接地等设施	/	/	/	/	个	3	3050.00	9150.00	/	
(2)	L型杆（立柱6.5米+悬臂8米）基础	含基础、接地等设施	/	/	/	/	个	5	4650.00	23250.00	/	
(3)	L型杆（立柱6.5米+悬臂12米）基础	含基础、接地等设施	/	/	/	/	个	27	5450.00	147150.00	/	

(4)	L型杆（立柱6.5米+悬臂16米）基础	含基础、接地等设施	/	/	/	/	个	16	5450.00	87200.00	/	
(5)	L型杆（立柱6.5米+悬臂19米）基础	含基础、接地等设施	/	/	/	/	个	4	5450.00	21800.00	/	
(6)	监控摄像机立杆基础	含基础、接地等设施	/	/	/	/	个	4	4550.00	18200.00	/	
四	人（手）孔											
(1)	砖砌结构											
1	手孔	详见设计图纸	/	/	/	/	个	45	940.00	42300.00	/	
五	VPN专线											
(1)	VPN专线，20M带宽，3年		/	/	/	/	项	48	12000.00	576000.00	/	
六	系统调试费		/	/	/	/	项	1	5000.00	5000.00	/	
七	其他											
(1)	保险费		/	/	/	/	项	1	8000.00	8000.00	/	

(2)	考虑安全生产及安全安装的费用		/	/	/	/	项	1	92000.00	92000.00	/	

说明：1.投标人可根据实际情况自行填写，以上用表格如不适用，可划“/”。

2.货物分项报价一览表的合计报价应包含“第六章 招标项目需求及技术要求”采购清单的全部内容，少填或漏填项的，视为包含在合计报价内。

3.以上费用表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。

投 标 人：厦门柏事特信息科技有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2026 年 11 月 11 日