# 中国电建上海电建公司上海电力建筑工程有限公司海南LNG接收站二期工程模板木方第03批采购项目竞价采购公告

一、拟采购货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数及标准配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 模板 | 1220*2440*18mm | 张 | 9366 | 桉木 |
| 2 | 木方 | 5750*100*50mm | 立方 | 650 | 花旗松 |

二、采购要求：

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用.

2、交货期：2026/12-项目结束（项目通知为准）

3、交货地点：海南省儋州市洋浦经济开发区滨海大道海南LNG施工现场（海南LNG接收站二期工程项目）

4、货物质量标准或主要技术性能指标：质量要求：①所有模板板面的最大幅面（宽和长）不低于所标注尺寸，实际厚度为18mm，基材采用高品质整幅桉木。②覆膜模板板面对角线尺寸误差不超过±1mm，平整度误差不超过±0.5mm；正常使用时，覆膜模板可周转25次及以上。③木方尺寸公差指标优于国标要求，无开裂、无边皮，边平整度小于1/2000，宽度、厚度最大允许偏差士1mm，长度方向上做全正公差，+2.5mm(6M长度)④18mm模板/覆膜板的的弹性模量（MPA）不低于6000。静曲强度不低于40MPA，18mm型号的层数为15层.可以根据模板幅面布置调整芯板层间方向及结构，单向加强弹性模量2000-3000。满足现浇混凝土结构施工强度及荷载使用要求 ⑤整板桉木，进口太尔酚醛胶，进口太尔棕膜双面光;表面覆膜率大于180g/㎡.

5、质保期：1年；自验收合格之日起计算；

6、付款方式：货到现场验收合格后，3个月内支付.

7、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无产品质量类行政处罚记录、无经营异常记录，无严重违法失信记录；

8、响应文件须提交附件内报价表

9、成交确定原则：符合采购要求、质量和服务相等且报价最优.

10、本项目报价以平台系统最终录入的报价为准。若供应商上传的附件内报价单总价与平台系统报价存在不一致，经采购人核实后有权作无效报价（废标）处理.

11、竞价截止后任何口头放弃均无效，必须以加盖公章的书面放弃函形式提交，拒签将没收响应保证金并追责。

12、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价.

13、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价 20%的违约赔付，同时对工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价.

采 购 人：（盖章）

2026 年 11 月 16 日

