中国电建湖北工程公司中煤于田县1500MW光伏治沙项目升压站及外送线路EPC总承包项目全景监控采购项目

谈判采购公告

项目编号：PC-0120-26J5-FG0403

1、采购项目

受湖北省电力规划设计研究院有限公司（以下简称“采购人”）委托，湖北环宇工程建设监理有限公司以谈判采购（公开）方式采购中煤于田县1500MW光伏治沙项目升压站及外送线路EPC总承包项目所需的全景监控,资金来源已落实。

2、项目概况与采购范围

（1）项目名称：中煤于田县1500MW光伏治沙项目升压站及外送线路EPC总承包项目

（2）项目概况：中煤于田220kV升压站规划一次建成4台240MVA主变，主变选用三相双绕组有载调压变压器，电压比：242±8×1.25%/36.5kV；容量比为高压/低压=100/100；接线组别为YN,d11。中煤于田 220kV 升压站通过1回220kV线路接至民丰 750kV 变电站，导线选用 JL/G1A-4×400，线路长约35km。中煤于田1#220kV升压站占用自西向东第4回出线间隔。220kV侧电气主接线远期及本期均采用双母线接线，远期4回出线，本标段建成出线1回，预留3回。35kV电气主接线采用双受电断路器单母线分段接线，42回出线；2台主变35kV侧各配置1组±48MvarSVG动态无功补偿装置和1台50MvarGIS，剩余2台主变各配置2组±48Mvar SVG动态无功补偿装置；升压站220kV 1回出线两侧各配置双重化光纤电流差动保护，两侧线路保护装置配合使用，每回35kV集电线路各配置1套过电流保护。220kV、35kV设备短路电流水平分别按50kA、31.5kA选择，户外电气设备按d级污区设计。220kV侧中性点按直接接地设计，35kV中性点按经电阻接地设计，升压站由新疆省调调管、和田地调监控，远动信息送往新疆省调和和田地调，配置有功功率控制系统、无功功率控制系统及相量测量装置（PMU）、稳控装置等，相量测量装置应具备宽频监测功能，稳控装置具备次同步振荡监测及抑制功能。关口计量点设置在升压站220kV出线侧，35kV集电线

进线侧，按主、副表配置，计量表计精度有功为0.2S级，无功为2.0级。升压站通讯采用光纤通信方式，随1回220kV出线架设2根OPGW光缆，随35kV集电线路建（敷）设通信光缆。

（3）采购范围：具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本谈判文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

（4）交货时间：2026年12月30日前供货，具体以采购方正式排产需求为准。

（5）交货地点：新疆和田地区于田县东南方52公里，具体地点以项目部要求为准。

（6）质量要求：符合国家、行业相关标准规范及施工图纸要求。在合同签订后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则供应商应遵守。

（7）报价有效期：90天。

3、供应商资格要求

本次谈判要求供应商具备以下条件：

1、**供应商为制造企业的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，所代理的制造企业满足第1条中相关要求。

制造企业及其代理商不得同时参加。

3、响应人能开具13%增值税专用发票。并在响应文件中提交相关证明文件。（包括但不限于提供已经开具的增值税专用发票扫描件、提供发票领用簿上的增值税专用发票领取记录、税务登记证、一般纳税人资格证书等）。

4、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，提供近三年财务状况表。

5、响应人不存在被法院列为失信被执行人及国家法律法规禁止响应的情形，在《国家企业信用信息公示系统》无经营异常名录信息和严重违法失信企业名单（黑名单）信息。

6、本次采购不接受联合体。

4、谈判采购文件的获取

1、受邀请的供应商收到本邀请书后，请于2026年11月20日17:00前（北京时间）在（中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn，以下简称“数智化平台”）获取采购文件。

2、已注册、报名、上传合格资料的，请于上述时间内在数智化平台下载采购文件。

3、本项目采购文件免费。

5、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为2026年11月23日08时30分（北京时间），供应商应在截止时间前通过数智化平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式1）直接下载“中招易采”APP自助办理数字证书，客服电话：4000809508；方式2）请登陆https://ec.powerchina.cn/caHandle.html联系客服提供相关材料办理实体数字证书，并严格按照要求进行在线递交响应文件，因操作流程失误造成的响应文件递交失败将由供应商自行承担后果。

（2）各供应商须登陆数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交。（**电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成**）。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已下载采购文件的供应商。

3、递交响应文件前须在中国电建阳光采购网向湖北工程公司或股份公司申报合格供应商资格，成为合格供应商后方能进行竞谈响应文件递交和开标。因竞谈供应商自身原因导致合格供应商资格未能申报成功，造成竞谈响应文件无法递交和开标的，由竞谈标供应商承担其全部后果。

4、电建数智化平台注册等相关问题可咨询平台客服，客服电话：010-88986831，具体联系方式请根据网站首页“联系我们”列表中查找相应客服

经理电话。

5、评标时间：2026 年 11 月 23 日 09 时 00 分（北京时间）

评标地点：网络会议室（具体会议室账号将在开标前 3 天由采购代理机构发布响应人）

6、发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn，以下简称“数智化平台”）上发布。

7、联系方式

采 购 人：湖北省电力规划设计研究院有限公司

地　　址：武汉市东西湖区新桥四路 1 号

邮　　编：430040

联 系 人：杨元爽

电　　话：027-61169894

采购代理：湖北环宇工程建设监理有限公司

联 系 人：陈恩烯

联系电话：15071169196

邮　　箱：hbhy200011@163.com

8、提出异议的渠道和方式

单位名称：湖北省电力规划设计研究院有限公司

联 系 人：裴蕾

电　　话：027-61169503

电子邮箱：wzbsj@powerchina-hb.com

9、监督机构

监督机构：中国电建集团湖北工程有限公司纪委办公室

监督电话：027-61169957


湖北省电力规划设计研究院有限公司