墨玉县兵地融合产业联动项目-配套 工程

附属工程

招标工程量清单

招　标　人：		造价咨询人：	
	（单位盖章）		（单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人：		法定代表人 或其授权人：	
	（签字或盖章）		（签字或盖章）
编　制　人：		复　核　人：	
	（造价人员签字盖专用章）		（造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间：	2026年10月08日	复 核 日 期：	2026年10月08日

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：墨玉县兵地融合产业联动项目-配套附属工程

序号	工程项目名称	金额（元）
一	分类分项工程量清单项目	
1	第一部分：建筑工程	
2	第二部分：机电设备及安装工程	
3	第四部分：输水管线设备及安装工程	
二	措施项目	
1	第五部分：临时工程	
三	其他项目	30000.00
四	零星工作	
	合计	30000.00

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：墨玉县兵地融合产业联动项目-配套附属工程

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分：建筑工程							
1.1	500100002	围栏工程							
1.1.1	500100002001	围栏	1.立柱：方管立柱80x80x1.5mm、壁厚1.5mm、柱高2.2m 2.网片：一体式钢板网尺寸3mx1.8m,菱形网格20x30mm， 3.基础：C20混凝土独立基础，尺寸400x400mm，埋深0.6m 4.连接配件：镀锌抱箍、M10螺栓等固定网片边框与立柱连接。	m	2330				
1.2	500100003	滴管工程							
1.2.1	500100004	管道		亩	136				
1.2.1.1	500100004001	挖土方	1.机械挖土方 2.土方类别：一二类土	m3	1681				
1.2.1.2	500100004002	回填土方	1.机械回填土方 2.土方类别：一二类土	m3	1681				
1.2.1.3	500100004003	镇墩	1.现浇C35、F250、W6砼镇墩（2级配）	m3	0.216				
1.2.1.4	500100004004	模板	1.模板制作与安拆	m2	0.378				
1.2.1.5	500100004005	钢卡	U型钢卡	套	2				
1.2.2	500100005	闸阀井工程							

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：墨玉县兵地融合产业联动项目-配套附属工程

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.1	500100005001	闸阀井	1.装配式玻璃钢成品闸阀井（阀井净深1.8m/直径2m/成品井高1.8m）	座	2				
1.2.3	500100006	电力配套			1				
1.2.3.1	500100006001	10KV架空线路	1.包括架空线路、电杆，配套高压计量、避雷器、绝缘护套等 2.12m预应力钢筋混凝土，梢径190mm、杆长12m，埋深1.8~2.0m，杆底0.5m范围防腐处理。杆距（田间50m、跨道路70～80m、林地沟渠45m） 3.10KV钢芯铝芯交联绝缘线（架空JKLGYJ-70/20），绝缘层≥3.4mm，加装接地环 4.高压避雷器、高压计量等成套装置 5.全线配套线路金具、接地扁钢、接地极等 6.满足实际使用要求	km	2.15				
1.2.3.2	500100006002	油浸式变压器	1.100kVA户外油浸式，线路末端接入箱变设备，配套防护设施	台	2				
2	500100007	第二部分：机电设备及安装工程							

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：墨玉县兵地融合产业联动项目-配套附属工程

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1	500100007001	离心泵	流量94m/h，扬程44m，转速1480r/min，电机功率22kw。	台	1				
3	500100008	第四部分：输水管线设备及安装工程							
3.1	500100008001	HDPE管DN160	DN160×6.2/0.63(含胶圈)	m	1488				
3.2	500100008002	钢制涡轮蝶阀	DN160（含螺栓、平胶垫）	套	4				
3.3	500100008003	弯头	PEDN160弯头（90°）	个	1				
3.4	500100008004	法兰	PE DN160	个	8				
3.5	500100008005	正三通	PE DN160	个	2				
3.6	500100008006	自动进排气阀	钢制DN50	个	2				
3.7	500100008007	异径三通	PE DN160×90×160	个	21				
3.8	500100008008	增接口	PE DN160×63	套	2				
3.9	500100008009	竖管	PE DN90×3.5/0.63	m	27.3				
3.10	500100008010	球阀	PE DN90	个	21				
3.11	500100008011	堵头	PE DN160	个	3				
3.12	500100008012	正三通	PE DN90	个	14				
3.13	500100008013	弯头	PE DN90	个	7				

措施项目清单

合同编号：

工程名称：墨玉县兵地融合产业联动项目-配套附属工程

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	第五部分：临时工程					
1.1	施工专项工程	项	1.000			
1.1.1	施工安全生产专项	项	1.000			
1.2	施工房屋建筑工程		1.000			
1.2.1	办公、生活及文化福利建筑	项	1.000			
1.2.2	其他施工临时工程	项	1.000			

其他项目清单

合同编号：

工程名称：墨玉县兵地融合产业联动项目-配套附属工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	预留金	30000.00	

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：

工程名称：墨玉县兵地融合产业联动项目-配套附属工程

序号	工程类别	工程单价费（税）率(%)				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
	取费基础	基本直接费	直接费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	土方工程	3.4	10	7	9	
	石方工程	3.4	10	7	9	
	砌筑工程	3.4	5	7	9	
	混凝土浇筑工程	3.4	10	7	9	
	模板工程	3.4	7	7	9	
	钢筋工程	3.4	4	7	9	
	砂石备料工程	0.5	6	7	9	
	钻孔灌浆工程	3.4	4	7	9	
	锚固工程	3.4	7	7	9	
	掘进机施工隧洞工程	2	3	7	9	
	疏浚工程	3.4	5	7	9	
	其他工程	3.4	4	7	9	
	不取费					
	自编定额					
二	安装工程					
	取费基础	基本直接费	人工费	直接费+间接费	直接费+间接费+利润+材料补差+未计价装置性材料费	
	设备安装工程	3.4	60	7	9	
	管道安装工程	3.4	60	7	9	