深圳中海油项目安装A补充协议二标段补充协议采购公示

（项目编号：FBZB-SIII-CN133101-2026-MT-004）

本项目已具备采购条件，拟向（江苏天目建设集团有限公司）以（直接采购）方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 采购项目名称：深圳中海油项目 2×530MW 级燃气机组安装 A 标段二补充协议

1.2 采购人： 山东电力建设第三工程有限公司

1.3 采购机构: 山东电力建设第三工程有限公司深圳中海油项目工程分包采购管理委员会办公室

1.4 采购项目概况：

建设地点：广东省深圳市龙岗区新大陆 6 号

项目业主：深圳中海油电厂

建设规模：2×530MW 级燃气—蒸汽联合循环机组

1.5 采购方式：公开直接采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围采购范围：包括锅炉不锈钢栏杆及平台安装、钢衬塑管道安装;316 材料、钢衬塑材料、人孔门材料、绝缘接头材料;关于倒运 22 个集装箱、对 9E 迁改及海水补给水管道施工中厂区已存管线更改、对 9F 空压机房区域消防水管调整、#5 机循环水泵房区域消防水管道拆除倒运、8 个集装箱、物资倒运及垃圾清运等;#2 燃机天然气管道、#2 燃机冷却空气管道、#1 机组吹扫临时管道、厂区室外工业水管道；水质水量监测设备、协助本体班人工、租赁汽车吊 80t 等相关工作等

拟采购 工程 分项内容一览表

序号	项目	单位	数量	单价	合计	备注
1	锅炉不锈钢栏杆及平台	吨	114.436			安装费
2	316 材料费					材料费
	不锈钢管 Ø18×3 316	m	4500			
	不锈钢管 Ø8×1.5 316	m	200			
	不锈钢管 D219×6 316L	m	4			
	无缝钢管 Ø57×3 316L	m	97.88			

3	机械通风冷却塔钢衬塑管道 安装费					安装费
3.1	D529×10(DN500) PN10 S/PE 室内地埋	米	132			
3.2	D426×9(DN400) PN10 S/PE 室内地埋	米	3			
3.3	D325×8(DN300) PN10 S/PE 室内地埋	米	6			
3.4	D159×4.5(DN150) PN10 S/PE 室内地埋	米	70			
3.5	D108×4(DN100) PN10 S/PE 室内地埋	米	45			
3.6	D89×4(DN80) PN10 S/PE 室内地埋	米	33			
4	机械通风冷却塔钢衬塑管道 材料费					材料费
4.1	D529×10 (DN500) PN10	米	114			
4.2	D426×9 (DN400) PN10	米	3			
4.3	D325×8 (DN300) PN10	米	3			
4.4	D159×4.5 (DN150) PN10	米	67			
4.5	D108×4 (DN100) PN10	米	46			
4.6	D89×4 (DN80) PN10	米	23			
4.7	衬塑弯头 DN500	件	12			
4.8	衬塑弯头 DN300	件	2			
4.9	衬塑弯头 DN150	件	6			
4.10	衬塑弯头 DN100	件	3			
4.11	衬塑弯头 DN80	件	4			
4.12	衬塑三通 DN150*100	件	2			
4.13	衬塑三通 DN100*80	件	4			
4.14	衬塑同心异径管 DN400*300	件	2			
4.15	衬塑同心异径管 DN150*100	件	2			
4.16	衬塑同心异径管 DN100*80	件	5			
5	人孔门 DN800 PN6 Q235B	套	1			材料费
6	天然气供气管道绝缘接头					材料费
6.1	绝缘接头 DN350 PN64 304 接管 OD356*14 组合件	个	2			
6.2	绝缘接头 DN250 PN64 304 接管 OD273*11 组合件	个	2			
6.3	绝缘接头 DN250 PN64 304 接管 OD273*6.5 组合件	个	1			
7	QZ-GDHZ-GL-028 关于安装循环水管道租赁 80 吨汽车吊工程量确认事宜	台班	17.31			
8	QZ-GDHZ-GL-001 关于倒运 22 个集装箱工程量确认事宜					SDDJ-00-WQZ-ZH-001
8.1	人工	工日	30			

8.2	50T 汽车吊	台班	6			
8.3	13 米运输车	台班	3			
9	QZ-GDHZ-GL-002 关于对 9E 迁改及海水补给水管道施工中厂区已存管线割除及现场 U 型弯管制作工程量确认事宜					SDDJ-00-QZ-JQ-001
9.1	OD530*7 20# 地埋 拆除费	m	6.94			
9.2	OD480*7 20# 地埋 拆除费	m	10.75			
9.3	OD864*10 20# 地埋 拆除费	m	16.36			
9.4	OD480*3 20# 地埋 拆除费	m	8.28			
9.5	OD530*10 20# 地埋 拆除费	m	5.66			
9.6	OD530*10 20# 地埋 安装费+主材费	t	2.521			
9.7	45° 弯头 OD530*10 20# 安装费+材料费	t	0.307			
10	QZ-GDHZ-GL-003 关于委托对 9F 空压机房区域消防水管调整事宜					SDDJ-00-QZ-JQ-003
10.1	D219*6 20# 地埋 拆除费	m	4.11			
10.2	D219*6 20# 地埋 安装费	t	0.358			
11	QZ-GDHZ-GL-005 #5 机循环水泵房区域消防水管道拆除倒运(管道割除)					SDDJ-00-QZ-JQ-007
11.1	D325*8 20# 地埋 拆除费	m	9.3			
11.2	D219*6 20# 地埋 拆除费	m	67.38			
11.3	人工(安装工)	工日	2			
11.4	8.6 米平板车 核定载质量：16.445t	台班	0.5			
12	QZ-GDHZ-GL-009 关于 8 个集装箱、物资倒运及垃圾清运工程量确认事宜					SDDJ-00-WQZ-JQ-001
12.1	人工	工日	44			
12.2	50T 汽车吊	台班	2			
12.3	25T 汽车吊	台班	2			
12.4	25T 随车吊	台班	2			
12.5	13 米运输车	台班	1			
12.6	厂内垃圾清运	项	1			
13	QZ-GDHZ-GL-022 关于委派汽机工程量确认事宜					
13.1	#2 燃机天然气管道及支吊架安装	t	22.149			
13.2	#2 燃机冷却空气管道及支吊架安装	t	26.029			
13.3	#1 机组蒸汽吹扫临时管道安装	t	77.685			
13.4	#1 机组蒸汽吹扫临时管道拆除	t	49.671			
13.5	厂区室外生活给水管道安装-工业水管道(20#)	t	6.174			
13.6	冷却空气过滤器安装(设备净重：10.033t)	台	1			
14	QZ-GDHZ-GL-027 水质水量监测设备	套	2			

15	QZ-GDHZ-GL-029 关于协助本体班施工	工日	32.63			

2.2 计划工期： 满足现场要求，以甲方通知为准

2.3 建设地点： 广东省深圳市龙岗区新大陆 6 号

2.4 质量要求：

2.4.1.必须符合国家现行法律、法规、行业标准及项目所在地地方现行规范，满足当地政府标准，满足项目联合验收要求，确保工程质量达到合格标准并通过相关验收。

2.4.2.满足国家、电力、行业及招标方相关规定。

2.4.3.工程质量应当达到合同规定的质量目标、工程施工质量检验及评定标准，质量目标、标准的评定以国家或行业现行的质量检验评定标准为依据。

2.5 其他补充（如有）： 执行深圳中海油项目 2×530MW 级燃气机组工程安装 A 合同条款

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的承包商/供应商名称：江苏天目建设集团有限公司

3.2 拟定的承包商/供应商地址：溧阳市溧城天目路台港新村南侧

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：需向原工程分包商采购，否则将影响施工或者功能配套要求

4.2 其他相关说明： 无

5．发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 11 月 18 日至 2026 年 11 月 21 日。（提示：不少于 3 日）

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人/采购代理机构反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采购代理机构(如有)：山东电力建设第三工程有限公司深圳中海油项目工程分包采购管理委员会办公室

地　　址：广东省深圳市龙岗区新大陆 6 号

联 系 人：秦长彬

电　　话：13793629895

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电力建设股份有限公司纪委办公室（010-88985396）提出投诉。（仅适用于股份公司采购中心组织的采购项目，子企业自行组织的应填写本企业纪检监督机构联系方式）

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）____（签名）

采购人或其采购代理机构：____（盖章）

2026 年 11 月 18 日