附件 11

大连市瓦房店西区“源网荷储”一体化项目集电线路项目成交公示

大连市瓦房店西区“源网荷储”一体化项目集电线路项目（采购编号：CQGC-DLFD-ZY-2026-004）采用公开询比方式进行采购，现就本次采购的结果公示如下:

一、项目概况

工程名称：大连市瓦房店西区“源网荷储”一体化项目集电线路工程。

工程建设地点：辽宁省大连市瓦房店市西杨乡境内。

采购范围：大连瓦房店西区“源网荷储”一体化项目集电线路工程，包括但不限于:

（1）集电线路施工（从箱变 35KV 侧至升压站进线设备 35kv 侧）电缆、光缆及附件安装，管道及附件安装，接地工程（沿线水平接地装置、垂直接地装置安装、接地电阻测试等），电缆相关试验，箱式变压器的采购安装、调试和接地，电缆进站施工；电缆、光缆及附件采购、运输、上下车、验收、代保管及二次及多次转运。

（2）承包方负责电缆沟的开挖、回填、铺沙盖砖等直埋敷设相关作业、负责防护及辅助工程（电缆防火、电缆支架、桥架安装，坡顶截水沟、坡面排水、边坡防护）。

（3）负责满足当地政府和相关部门的各项要求、手续

办理及协调工作，包括但不限于: 工程范围内环保水保施工，道路路面破除恢复、道路穿越施工，表土剥离集中堆放利用，开挖施工裸露面临时遮盖措施，回填坡脚临时沙袋护脚，渣场按要求修整、处置，弃土按要求堆放、覆盖、绿化，截排水沟及管涵急流槽，挡土墙修筑等环保水保施工与工程必须三同时进行。

（4）承包方负责施工范围内植被恢复、土地复垦、余土外运方案的实施及验收，并承担相关的一切费用。

（5）负责施工范围内的临时工程（施工临建、生活临建、施工用水、用电、通讯、用地等），并承担相关的一切费用。

（6）承包方必须在租地红线范围内施工。超出租地红线造成的其他协调工作及一切费用由承包方负责。

（7）负责施工范围内除发包方提供设备材料外的其他设备、材料的采购、运输和管理，所有设备、材料（含甲供设备、材料）的上下车、验收、代保管及二次及多次转运，并承担相关的一切费用。

（8）负责施工范围内设备及材料（含甲供设备、材料）进场抽样送检等相关的测试，并取得第三方试验合格报告，相关试验、测试、报告等必须由具有相应资质的单位出具。并承担相关的一切费用。

（9）配合施工范围内各类检查、验收和施工范围内的对外协调工作，配合发包方征地工作，并承担相关的费用。

（10）应按发包方要求制作、装设施工期、竣工验收移

交前施工区内所需的宣传标语，安全及设备标识、标牌等，安全文明施工满足地方政府部门、发包方的要求，并承担相关的一切费用。

（11）负责施工范围内工程资料的收集、整理、归档、组卷及移交，包括但不限于：竣工图纸（设计单位仅提供图纸资料，其余工作由承包方负责）、设备资料（甲供设 备发包方仅提供资料，其余工作由承包方负责）、验评资料、过程资料、管理资料等，并承担相关的一切费用。

（12）投标人对本项目的质量、安全、工期、造价和环保等负全面责任。

（具体范围以图纸及工程量清单为准）

二、采购文件发布日期:2026 年 11 月 5 日。

三、评审日期：2026 年 11 月 16 日。

四、成交信息

1.成交单位：重庆凌仁建筑工程有限公司

成交单位法定代表人：桂大友

成交人地址：重庆市经开区长生桥镇茶园新区同景路 11 号附 25 号

现场负责人姓名：魏久万

现场负责人联系方式：15123420999

资质等级：电力工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包贰级；建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级。

业绩概况：

1.雅砻江孟底沟水电站场内施工供电工程;

2.鲁山县牛心山21兆瓦分散式风电项目;

2.成交价格：5932.591247万元（其中含安全文明施工费148.314781万元）。

3.质量标准：工程质量达到采购单位与项目法人签订的总承包合同所要求的关于本工程的所有技术质量标准，必须符合现行国家、行业、地方有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

4.工期要求：150日

五、公示日期（不得少于3日）：2026年11月18日-2026年11月21日

六、提出异议的渠道和方式

如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

联系人：胡晓华

联系电话：13983010346