表C.1.1 招标工程量清单扉页

工程名称：新沟路天然气管道安装工程

标段名称：新沟路天然气管道安装工程

招 标 工 程 量 清 单

编　　制　　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　　核　　人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　　标　　人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

采用工程量清单计价办法招标的工程

最高投标限价公布表

工程名称：新沟路天然气管道安装工程　　时间：2026年11月3日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	62796.52	陆万贰仟柒佰玖拾陆元伍角贰分
2	措施项目费	0.00	零元整
2.1	安全生产措施项目费	0.00	零元整
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	0.00	零元整
2.3	其他措施项目费	0.00	零元整
3	其他项目费	3557.62	叁仟伍佰伍拾柒元陆角贰分
4	增值税	320.19	叁佰贰拾元壹角玖分
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	66674.33	陆万陆仟陆佰柒拾肆元叁角叁分

编制单位：　（公章）　　招标人：（公章）

造价工程师（签字并盖注册章）：

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：新沟路天然气管道安装工程

序号	工程名称	金额（元）	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目费	增值税
			分部分项工程费合计	其中：材料暂估价	措施项目费合计	其中：安全生产措施费		
1	新沟路天然气管道安装工程							
1.1	新沟路天然气管道安装工程							
合计								

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：新沟路天然气管道安装工程　　标段：新沟路天然气管道安装工程

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	管材	
1.2	管件	
1.3	阀门	
1.4	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目费	
2.2	其他措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	人工费调整	
3.7	机械燃料动力费价差	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新沟路天然气管道安装工程　　标段：新沟路天然气管道安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		管材								
1	031001008001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:天燃气 3.材质、规格:聚乙烯燃气管PE100 SDR11 dn250 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗、干燥、气体置换要求:满足设计要求（含氮气采购价格）、强度和严密性试验 6.聚乙烯燃气管PE100 SDR11 dn250由建设单位提供	m	514.00					
		管件								
2	031002003001	90° 电熔弯头	1.类型:90° 电熔弯头 2.材质:PE100 3.规格、压力等级:SDR11 dn250 4.连接形式:电熔 5.90° 电熔弯头由建设单位提供	个	4					
3	031002003002	电熔套筒	1.类型:电熔套筒 2.材质:PE100 3.规格、压力等级:SDR11 dn250 4.连接形式:电熔 5.电熔套筒由建设单位提供	个	2					
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新沟路天然气管道安装工程　　标段：新沟路天然气管道安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
4	031002003001	等径三通	1.类型:等径三通 2.材质:PE100 3.规格、压力等级:SDR11 dn250 4.连接形式:热熔 5.等径三通由建设单位提供	个	1					
5	031002003011	管帽	1.类型:管帽 2.材质:PE100 3.规格、压力等级:SDR11 dn250 4.连接形式:热熔 5.管帽由建设单位提供	个	2					
		阀门								
6	031002003002	双放散阀井	1.名称:PE阀门井 dn250 2.具体详设计图纸 3.配套阀井、井盖 4.含单体试压及整体试压	个	2					
7	031002003003	双放散阀门	1.材质:燃气用埋地聚乙烯（PE） 2.规格:PE100 dn250 3.连接形式:电熔连接 4.仅计算安装费用 5.含单体试压及整体试压	个	2					
		其他								
本页小计										

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新沟路天然气管道安装工程　　标段：新沟路天然气管道安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
8	040501021001	警示(示踪)带铺设	1.名称：PE警示板 2.PE警示板由建设单位提供	m	514.00					
9	040501021002	警示(示踪)带铺设	1.名称：示踪线 2.规格：14AWG铜包钢	m	514.00					
本页小计										
合　计										

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：新沟路天然气管道安装工程　　标段：新沟路天然气管道安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费				
6	设计变更、索赔费				
7	提前竣工增加费				
8	人工费调整				
9	机械燃料动力费价差				
10	合同中约定的其他项目费				
合　　计					

表E.5.1 增值税计价表

工程名称：新沟路天然气管道安装工程　　标段：新沟路天然气管道安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	其他项目费-专业工程暂估价		9	
合　计					