中国电建上海电建上海电力建筑工程有限公司渝黔换流站工程项目镀锌钢丝屏蔽网02采购项目竞价采购公告

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	镀锌钢丝屏蔽网	Q235B-4mm@50mm；1m*2m 附图	块	10000	
2	镀锌钢丝屏蔽网	Q235B-6mm@200mm；1m*2m 附图	块	3750	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

2、交货期：2026年12月15日至2027年01月14日（根据项目实际需求，分批供货）

3、交货地点：重庆市綦江区北河街19号渝黔换流站工程项目施工现场

4、品牌（产地）要求：无

5、货物质量标准或主要技术性能指标：执行GB/T 33281-2016《镀锌电焊网》、图纸要求；钢丝基材采用Q235B，4mm@50mm相邻网孔中心间距为50mm，6mm@200mm相邻网孔中心间距为200mm；网片规格尺寸、丝径偏差均满足国标允许公差；网面平整、四边平直、无扭曲翘曲，边缘无毛刺、断丝。焊点焊接牢固、无漏焊、虚焊、脱焊，焊点抗拉力满足规范要求，整体结构稳定。采用热浸镀锌工艺，严禁冷镀锌；镀锌层均匀致密、色泽一致，无露铁、漏镀、起皮、锌瘤、脱落现象。热镀锌层附着量≥80g/㎡（优等品标准），防腐耐久性能满足工程使用要求。

6、质保期：自到货验收合格起1年

7、结算、付款方式：按照验收合格的块数计量；到货验收合格后2个月内支付结算货款的95%，剩余5%作为质保金，待质保期届满后1个月左右无息结清质保金。

8、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无产品质量类行政处罚记录、无经营异常记录，无严重违法失信记录。

9、响应文件须提交附件内报价表

10、☆运输环境：渝黔换流站位于重庆綦江隆盛镇山地，站区本身高差达 47-64 米，上山道路需要顺应地形修建，整体坡度较大，部分坡度接近 90°，增加了大型工程设备运输的操作难度，对运输车辆的抓地力、爬坡能力有一定要求。请供应商务必进行实地考察后，结合当地实际运输情况，充分考虑运输成本后，再进行报价响应。

11、质量证明文件：成交人送货时需提供营业执照复印件纸质版（盖公章）、所供货物的产品质量证明文件纸质版（盖公章），一式四份。

12、成交确定原则：符合采购要求、质量和服务相等且报价最优。

13、未缴纳响应保证金的，按无效报价处理。

14、竞价截止后任何口头放弃均无效，必须以加盖公章的书面放弃函形式提交，拒签将没收响应保证金并追责。

15、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

16、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价 20%的违约赔付，同时对工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

采 购 人：（盖章）

2026 年 11 月 19 日