# 采购公告

（采购编号：PC-0122-26J6-FP0562）

## 1.采购条件

据工程实施需要，拟对太仓港协鑫 2×66 万千瓦扩建 项目的冷却水塔及循环水泵站建筑工程标段进行采购，现面向社会发布公开询比采购公告，自集团/公司供应商资源库内择优选定施工单位。

## 2.项目概况与采购范围

2.1 项目建设地点：江苏省太仓港口开发区协鑫东路 2 号

2.2 项目建设规模：太仓港协鑫扩建 2×660MW 清洁高效灵活燃煤机组项目，工程选址位于协鑫太电已关停的一期项目两台 135MW 机组项目原址及厂前区公共区域等地块，规划总占地面积 338 亩。

2.3 采购项目名称：太仓港协鑫 2×66 万千瓦扩建项目

2.4 本采购项目标段划分：冷却水塔及循环水泵站建筑工程标段

2.5 项目地点： 江苏省太仓港口开发区协鑫东路 2 号

2.6 项目计划工期：

（1）开工日期：☑计划 2026 年 12 月 15 日开工，☑满足甲方要求；

（2）竣工日期：☑计划 2028 年 06 月 15 日竣工，☑满足甲方要求；

工期:【549】天，工期与根据前述计划开竣工日期计算的工期不一致的，以工期总月数为准。工期从采购方开工通知发布的开工之日起计算。

2.7 采购范围：太仓港协鑫扩建项目部实施的冷却水塔及循环水泵站等范围内的建筑工程及附属厂房区域的土方，工程范围不仅限于工程量清单，具体结合审核批准的施工图、施工方案，以及甲方指定的工作范围为准。

2.8 本标段工作内容：

2.8.1 包括但不限于：

1、烟囱外筒的全部建筑工程：

（1）冷却塔水池底板及基础：冷却塔基础、冷却塔水池，防水及防腐；

（2）冷却塔筒体：冷却塔筒壁；

（3）冷却塔支柱、基础：冷却塔人字(X 形)柱；

（4）冷却塔淋水、配水装置溅水：溅水与除水及填料、冷却塔淋水装置构件；

（5）栏杆；

（6）周边地坪（以与道路接合线为工作面划分）；

（7）其它：照明与防雷接地、沉降观测装置、消音器、航标灯、装饰装修、小安装（特殊消防除外）等。

2、循环水泵站范围全部建筑工程：

（1）一般土建：底板、防水及防腐、顶板、钢筋混凝土框架、底板上填混凝土；

（2）栏杆；

（3）其它：照明与防雷接地、循环水沟道、循环水管道建筑、建筑及装饰装修、小安装（特殊消防除外）。

3、土方施工：

（1）冷却水塔土方工程；

（2）循环水泵站土方工程；

（3）附属建筑土方工程包括但不限于：

（4）水处理系统：综合水泵房及原水加药间、污泥脱水车间、净水站室外设施、生活污水处理设施、事故应急池、雨水调节池；循环水旁流车间、循环水旁流室外设施；工业废水池；循环水管道等（循环水管道具体分界线以甲方指定为准）；

（5）电气系统：220kv 屋内 GIS 室及网控楼；

（6）附属生产建筑：生产楼、行政楼、食堂等。

2.8.2 工作范围依据《电力建设工程概算定额（2018 年版）》解释说明为准。

2.8.3 不仅限于工程量清单，具体结合审核批准的施工方案和设计院发布的施工图，以及甲方指定工作范围为准。

2.9 质量要求：

1.质量要求：工程质量标准应符合国家和工程所在地政府主管部门的规范及要求的合格标准。

2.关于工程奖项的约定：争创【中国建设工程鲁班奖】。

2.10 采购限价：本项目采购限价：82609739.25 元。

# 3.供应商资格要求

3.1 本次采购要求供应商的资质、业绩、项目主要负责人满足下述要求。

3.1.1 资质要求：要求供应商具有独立企业法人资格，且具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包一级及以上资质。

3.1.2 财务要求：近 3 年（限定在 3 年以内）无亏损,提供经审计后的财务报表（至少包括现金流量表、资产负债表和利润表）；

3.1.3 业绩要求（近年承接的类似项目）：具备至少 1 项 600MW 及以上火力发电机组高耸建筑工程业绩，时间要求：自 2021 年 1 月起。（业绩证明材料须附合同协议书，否则视为无效业绩）

3.1.4 信誉要求：a、不存在限制响应的情形。b、参与响应的单位股东无重合（提供“国家企业信用信息公示系统”截图，截图中须包含股东信息）。

3.1.5 项目主要负责人资格要求：一级注册建造师（建筑专业），具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B 证），须为本单位人员。

3.1.6 主要人员要求：a、提供项目经理、技术负责人、安全负责人、资料员和质量负责人响应截止时间前 3 个月的社保缴纳证明。b、技术负责人及质量负责人要求（助理工程师及以上，需附职称文件）。c、安全负责人要求安全 C 证或注册安全工程师。

3.1.7 具备有效的安全生产许可证。

3.2 具体详见采购文件

3.3 其他要求：本项目踏勘时间由采购人另行通知为准。踏勘人员须持加盖供应商公章的法定代表人授权委托书（明确踏勘授权）、本人身份证原件及近 3 个月响应单位的社保证明到场核验，充分了解项目现场实际情况后并取得采购人加盖公章的踏勘证明；响应文件须附该

踏勘证明，未提供者按无效响应处理，踏勘期间一切费用及安全责任由供应商自行承担。

## 4. 采购文件的获取

凡有意参加响应者，请于 2026 年 11 月 19 日 PM17:00 至 2026 年 11 月 22 日 PM17:00 在中国电建采购采购数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

## 5. 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间为 2026 年 11 月 27 日 PM17:00，供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。供应商须提前办理数字证书用于在线响应，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线响应，因操作流程失误造成的响应失败将由供应商自行承担后果。

（2）开标由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，供应商及时关注开标结果。

5.2 响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过采购平台通知所有已获取采购文件的供应商。

5.4 递交要求：供应商须按平台内的模板上传工程量清单（签字盖章版及 Excel 版），并上传签字盖章响应文件。

5.3 逾期送达的、未送达指定地点的、不按照采购文件要求密封(或加密)的响应文件，采购人将予以拒收。

## 6. 发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

## 7. 联系方式

采购人：中国电建集团四川工程有限公司

地址：成都市成华区槐树店路 38 号

邮编：610000

联系人：曹东升

电话：17581715293

电子邮箱：tcxm@sepco.net.cn