中国电建水电一局云浮市新兴县六祖镇全域土地综合整治项目一土地整治及乡村振兴项目新兴县供水一厂迁建项目场地平整、土石方开挖及余方弃置工程采购公示

（项目编号：PC-0101-26J6-FP0467）

本项目已具备采购条件，拟向东莞市兆林环境工程有限公司、四川仁禄建设工程有限公司、四川广渠建筑工程有限公司以邀请询比采购方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：新兴县供水一厂迁建项目场地平整、土石方开挖及余方弃置工程

1.2 采购人：中国水利水电第一工程局有限公司

1.3 项目概况：云浮市新兴县供水一厂迁建工程表土清理、平整场地、土方、石方开挖、余方弃置等。

1.4 采购方式：邀请询比采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：表土清理、平整场地、土方、石方开挖、余方弃置等为完成本项目其他工作（具体范围以图纸及工程量清单为准）。

拟采购分项内容一览表

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
	水厂-土石方								
010101001001	平整场地	1.清表	m2	6709.00			人工配合机械清理施工范围内表层垃圾、灌木、竹林及胸径小于 150mm 的树木、石头、废料、表土（腐殖土）外运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010101002001	挖一般土方	1 、土壤类别:一二类土考虑 2 、场内运输:综合考虑	m3	256579.52			分层开挖、土方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010102001003	挖一般石方	1、土壤类别:石方(强风化岩） 2、场内运输:综合考虑	m3	136622.94			石方破碎、开挖、石方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010102001001	挖一般石方	1、土壤类别:石方 2、场内运输:综合考虑	m3	698.33			石方破碎、开挖、石方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
010103002013	余方弃置	1 、废弃料品种:建筑废弃土方 2 、运距 ：分包商自行考虑	m3	256579.52			装载机向渣土车装载余土、增加防尘措施、运输与卸土等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103002014	余方弃置	1 、废弃料品种:建筑废弃石方 2 、运距 ：分包商自行考虑	m3	137321.27			装载机向渣土车装载余石、增加防尘措施、运输与卸石等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
	单体工程-土石方								
（一）	**地磅基础**								
010101002018	挖一般土方	1、土壤类别:二类土 2、场内运输:综合考虑 3、场地清理	m3	53.56			场地清理、分层开挖、土方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001048	回填方	1、填方材料品种:级配碎石 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	45.56			人工配合机械分层填碎石，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001049	回填方	1、填方材料品种:粗砂 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	4.29			人工配合机械分层填砂，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103002016	余方弃置	1 、废弃料品种:建筑废弃土方 2 、运距 ：分包商自行考虑	m3	53.56			装载机向渣土车装载余土、增加防尘措施、运输与卸土等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001050	回填方	1、填方材料品种:素土 2、填方来源:原土 3、运距:综合考虑	m3	18.00			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
（二）	**配水井**								
010101002002	挖一般土方	1、土壤类别:二类土 2、场内运输:综合考虑 3、场地清理	m3	45.33			场地清理、分层开挖、土方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001004	回填方	1、填方材料品种:级配碎石 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	20.15			人工配合机械分层填碎石，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
010103001005	回填方	1、填方材料品种:粗砂 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	12.59			人工配合机械分层填砂，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103002003	余方弃置	1 、废弃料品种:建筑废弃土方 2 、运距 ：分包商自行考虑	m3	45.33			装载机向渣土车装载余土、增加防尘措施、运输与卸土等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001006	回填方	1、填方材料品种:素土 2、填方来源:原土 3、运距:综合考虑	m3	34.71			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
（三）	**混合井**								
010101002003	挖一般土方	1、土壤类别:二类土 2、场内运输:综合考虑 3、场地清理	m3	118.20			场地清理、分层开挖、土方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001007	回填方	1、填方材料品种:级配碎石 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	53.43			人工配合机械分层填碎石，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001008	回填方	1、填方材料品种:粗砂 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	4.27			人工配合机械分层填砂，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103002004	余方弃置	1 、废弃料品种:建筑废弃土方 2 、运距 ：分包商自行考虑	m3	118.20			装载机向渣土车装载余土、增加防尘措施、运输与卸土等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001009	回填方	1、填方材料品种:素土 2、填方来源:原土 3、运距:综合考虑	m3	5.88			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
（四）	**网格絮凝斜管沉淀池**								
010101002004	挖一般土方	1、土壤类别:二类土 2、场内运输:综合考虑 3、场地清理	m3	1014.06			场地清理、分层开挖、土方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001010	回填方	1、填方材料品种:级配碎石 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	504.73			人工配合机械分层填碎石，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
010103001011	回填方	1、填方材料品种:粗砂 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	40.38			人工配合机械分层填砂，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103002005	余方弃置	1 、废弃料品种:建筑废弃土方 2 、运距 ：分包商自行考虑	m3	1014.06			装载机向渣土车装载余土、增加防尘措施、运输与卸土等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001012	回填方	1、填方材料品种:素土 2、填方来源:原土 3、运距:综合考虑	m3	253.44			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
（五）	**V型滤池**								
010101002005	挖一般土方	1、土壤类别:二类土 2、场内运输:综合考虑 3、场地清理	m3	1262.72			场地清理、分层开挖、土方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001013	回填方	1、填方材料品种:级配碎石 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	793.38			人工配合机械分层填碎石，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001014	回填方	1、填方材料品种:粗砂 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	63.47			人工配合机械分层填砂，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103002006	余方弃置	1 、废弃料品种:建筑废弃土方 2 、运距 ：分包商自行考虑	m3	1262.72			装载机向渣土车装载余土、增加防尘措施、运输与卸土等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001015	回填方	1、填方材料品种:素土 2、填方来源:原土 3、运距:综合考虑	m3	385.45			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
（六）	**清水池**								
010101002007	挖一般土方	1、土壤类别:二类土 2、场内运输:综合考虑 3、场地清理	m3	7858.68			场地清理、分层开挖、土方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001019	回填方	1、填方材料品种:级配碎石 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	1508.41			人工配合机械分层填碎石，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001020	回填方	1、填方材料品种:粗砂 2、填方来源:外购 3、运距:综合	m3	120.67			人工配合机械分层填砂，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
		考虑							
010103002008	余方弃置	1 、废弃料品种:建筑废弃土方 2 、运距 ：分包商自行考虑	m3	6350.27			装载机向渣土车装载余土、增加防尘措施、运输与卸土等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001021	回填方	1、填方材料品种:素土 2、填方来源:原土 3、运距:综合考虑	m3	534.22			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
（七）	**回收水池**								
010101002008	挖一般土方	1、土壤类别:二类土 2、场内运输:综合考虑 3、场地清理	m3	1073.32			场地清理、分层开挖、土方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001022	回填方	1、填方材料品种:级配碎石 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	431.98			人工配合机械分层填碎石，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001023	回填方	1、填方材料品种:粗砂 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	34.56			人工配合机械分层填砂，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103002009	余方弃置	1 、废弃料品种:建筑废弃土方 2 、运距 ：分包商自行考虑	m3	785.34			装载机向渣土车装载余土、增加防尘措施、运输与卸土等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001024	回填方	1、填方材料品种:素土 2、填方来源:原土 3、运距:综合考虑	m3	78.75			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
（八）	**排泥池**								
010101002009	挖一般土方	1、土壤类别:二类土 2、场内运输:综合考虑 3、场地清理	m3	2308.92			场地清理、分层开挖、土方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001025	回填方	1、填方材料品种:级配碎石 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	556.67			人工配合机械分层填碎石，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001026	回填方	1、填方材料品种:粗砂 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	45.33			人工配合机械分层填砂，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103002010	余方弃置	1 、废弃料品种:建筑废弃土方 2 、运距 ：分	m3	1600.90			装载机向渣土车装载余土、增加防尘措施、运输与卸土等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
		包商自行考虑							
010103001027	回填方	1、填方材料品种:素土 2、填方来源:原土 3、运距:综合考虑	m3	122.18			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
（九）	**污泥浓缩池**								
010101002010	挖一般土方	1、土壤类别:二类土 2、场内运输:综合考虑 3、场地清理	m3	97.71			场地清理、分层开挖、土方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001028	回填方	1、填方材料品种:级配碎石 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	43.40			人工配合机械分层填碎石，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001029	回填方	1、填方材料品种:粗砂 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	3.47			人工配合机械分层填砂，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103002011	余方弃置	1 、废弃料品种:建筑废弃土方 2 、运距 ：分包商自行考虑	m3	97.71			装载机向渣土车装载余土、增加防尘措施、运输与卸土等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001030	回填方	1、填方材料品种:素土 2、填方来源:原土 3、运距:综合考虑	m3	43.74			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
（十）	**污泥脱水机房**								
010101002011	挖一般土方	1、土壤类别:二类土 2、废弃料品种:建筑废弃土方 3、运距:分包商自行考虑	m3	1060.64			场地清理、分层开挖、土方运输与堆放、土方弃运、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001031	回填方	1、填方材料品种:级配碎石 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	895.51			人工配合机械分层填碎石，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001032	回填方	1、填方材料品种:粗砂 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	71.64			人工配合机械分层填砂，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001033	回填方	1、填方材料品种:素土 2、填方来源:原土 3、运距:综合考虑	m3	368.50			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
（十一）	**加氯加药间**								

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
010101002012	挖一般土方	1、土壤类别:二类土 2、废弃料品种:建筑废弃土方 3、运距:分包商自行考虑	m3	1194.09			场地清理、分层开挖、土方运输与堆放、土方弃运、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001034	回填方	1、填方材料品种:级配碎石 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	1080.95			人工配合机械分层填碎石，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001035	回填方	1、填方材料品种:粗砂 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	86.48			人工配合机械分层填砂，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001036	回填方	1、填方材料品种:素土 2、填方来源:原土 3、运距:综合考虑	m3	136.32			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
（十二）	**高低压配电房**								
010101002013	挖一般土方	1、土壤类别:二类土 2、废弃料品种:建筑废弃土方 3、运距:分包商自行考虑	m3	550.23			场地清理、分层开挖、土方运输与堆放、土方弃运、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001037	回填方	1、填方材料品种:级配碎石 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	267.03			人工配合机械分层填碎石，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001038	回填方	1、填方材料品种:粗砂 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	21.36			人工配合机械分层填砂，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001039	回填方	1、填方材料品种:素土 2、填方来源:原土 3、运距:综合考虑	m3	102.90			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
（十二）	**办公楼**								
010101002014	挖一般土方	1、土壤类别:二类土 2、废弃料品种:建筑废弃土方 3、运距:分包商自行考虑	m3	1725.65			场地清理、分层开挖、土方运输与堆放、土方弃运、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001040	回填方	1、填方材料品种:级配碎石 2、填方来源:外购 3、运距:综合	m3	1582.52			人工配合机械分层填碎石，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
		考虑							
010103001041	回填方	1、填方材料品种:粗砂 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	126.60			人工配合机械分层填砂，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001042	回填方	1、填方材料品种:素土 2、填方来源:原土 3、运距:综合考虑	m3	180.30			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
（十三）	**传达室建筑工程**								
010101002015	挖一般土方	1、土壤类别:二类土 2、场内运输:综合考虑 3、场地清理	m3	85.18			场地清理、分层开挖、土方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001044	回填方	1、填方材料品种:级配碎石 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	45.41			人工配合机械分层填碎石，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001045	回填方	1、填方材料品种:粗砂 2、填方来源:外购 3、运距:综合考虑	m3	3.63			人工配合机械分层填砂，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103002012	余方弃置	1 、废弃料品种:建筑废弃土方 2 、运距 ：分包商自行考虑	m3	85.18			装载机向渣土车装载余土、增加防尘措施、运输与卸土等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
010103001046	回填方	1、填方材料品种:素土 2、填方来源:原土 3、运距:综合考虑	m3	3.60			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
（十四）	**室外总平面安装工程**								
040101002001	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在 4m 内 2、挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	2041.00			场地清理、人工配合机械开挖沟槽、土方运输与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
040103001001	回填方	1、回填土 夯实机夯实 平地	m3	1320.00			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
040103001002	回填方	1、填中砂	m3	540.00			人工配合机械分层填砂，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
040103001003	回填方	1、填石屑	m3	150.00			人工配合机械分层填碎石，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
	桥梁								
（一）	**桥头（涵背）路基**								
040103001016	回填方	1.填方材料品种:管涵回填碎石土	m3	1111.20			人工配合机械分层填碎石土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
（二）	**桥梁（岗尾桥）**								
	填前清表								
040101001001	清理表土	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:按现场情况综合考虑	m3	160.60			机械进行场地清理、土方运输道路清扫、开挖标高控制为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
040103001010	回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方	m3	160.60			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
	旧路面挖除								
040101001012	挖一般土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、人机配合	m3	50.82			场地清理、人工配合机械分层开挖、土方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
040103002019	余方弃置土方	1.废弃料品种:土方 2.运距:分包商自行考虑	m3	50.82			装载机向渣土车装载余土、增加防尘措施、运输与卸土等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
041001003005	拆除基层	1.材质:级配碎石 2.厚度:15cm 3.部位:道路基层 4.机械装渣 5.弃置距离:10km	m2	145.20			人工配合机械级配碎石路面破碎、成堆、装车、运输弃运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
041001001005	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.机械装土 4.弃置距离:10km	m2	851.00			人工配合机械混凝土路面破碎、成堆、装车、运输弃运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
	路基土方								
040103001025	回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方	m3	851.00			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
	排水沟、挡墙								
040101002006	挖沟槽土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、人工开挖	m3	176.54			场地清理、人工配合机械开挖沟槽、土方运输与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
040101001016	挖一般土方	1、土壤类别:三类土 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3.人机配合	m3	108.60			场地清理、人工配合机械分层开挖、土方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
040103002020	余方弃置土方	1.废弃料品种:土方 2.运距:分包商自行考虑	m3	285.14			装载机向渣土车装载余土、增加防尘措施、运输与卸土等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
（三）	**桥梁（沙朗桥）**								
	填前清表								
040101001002	清理表土	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:按现场情况综合考虑	m3	21.20			机械进行场地清理、土方运输道路清扫、开挖标高控制为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
040103001031	回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方	m3	21.20			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
	旧路面挖除								
040101001013	挖一般土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3、人机配合	m3	128.21			场地清理、人工配合机械分层开挖、土方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
040103002021	余方弃置土方	1.废弃料品种:土方 2.运距:分包商自行考虑	m3	128.21			装载机向渣土车装载余土、增加防尘措施、运输与卸土等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
041001001006	拆除路面	1.材质:混凝土路面 2.厚度:20cm 3.机械装土 4.弃置距离:10km	m2	333.00			人工配合机械混凝土路面破碎、成堆、装车、运输弃运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
041001003006	拆除基层	1.材质:级配碎石 2.厚度:15cm 3.部位:道路基层 4.机械装渣 5.弃置距离:10km	m2	366.30			人工配合机械级配碎石路面破碎、成堆、装车、运输弃运等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	

序号	项目名称	项目特征	单位	工程量	单价（元）	合价（元）	单价组成内容	承包人提供的条件	备注
（四）	措施项目								
040103001028	回填方	1.填方材料品种:天然砂砾	m3	67.70			人工配合机械分层填碎石，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
040101003003	挖基坑土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:按现场情况综合考虑 3.人机配合	m3	1325.10			场地清理、人工配合机械开挖、土方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
040101001015	挖一般土方	1、土壤类别:一、二类土 2、挖土深度:按现场情况综合考虑	m3	43.80			场地清理、分层开挖、土方倒运与堆放、开挖标高控制等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
040103001027	回填方	1、密实度要求:按设计及规范要求 2、填方材料品种:土方 3、填方粒径要求:按设计及规范要求 4、填方来源、运距:利用方	m3	2641.80			人工配合机械分层填土，洒水，打夯，平整 、压实等为完成此项工作及准备工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润及风险费用	无偿提供施工场地	
其中	安全文明措施费		元	1.50%					
	价款小计								
	税款小计								
	价税合计								

2.2 计划工期： 合同签订后 90 天

2.3 建设地点：广东省云浮市新兴县六祖镇 __

2.4 质量要求：满足相关验收规范合格_

3. 拟定的承包商的名称

3.1 拟定的承包商名称：东莞市兆林环境工程有限公司、四川仁禄建设工程有限公司、四川广渠建筑工程有限公司

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：该项目采购人能够清晰、准确、完整地提出采购需求以及市场资源较丰富、竞争充分，潜在供应商不少于 3 家，因此采用邀请询比采购方式进行采购

4.2 其他相关说明：_____/_____

5．发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 11 月 20 日至 2026 年 11 月 23 日。

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人： 中国水利水电第一工程局有限公司七公司

地　　址： 吉林省长春市绿园区锦西路 933 号

联 系 人： 高飞翔

电　　话： 18339266803

电子邮件： 1916174607@qq.com

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电力建设股份有限公司纪委办公室（010-88985396）提出投诉。（仅适用于股份公司采购中心组织的采购项目，子企业自行组织的应填写本企业纪检监督机构联系方式）

采购人或其采购代理机构主要负责人（项目负责人）____（签名）

采购人或其采购代理机构：____（盖章）

2026 年 11 月 19 日

