乌恰县“产业提升行动”水源饲牧振 工程
兴项目(托云乡苏约克村)

招标工程量清单

招　标　人： （单位盖章）	造价咨询人： （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）	法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）
编　制　人： （造价人员签字盖专用章）	复　核　人： （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间：　2026年11月17日	复 核 日 期：　2026年11月17日

工程项目总价表

合同编号：

工程名称：乌恰县“产业提升行动”水源饲牧振兴项目(托云乡苏约克村)

序号	工程项目名称	金额（元）
一	分类分项工程量清单项目	
1	第一部分 建筑工程	
2	第二部分 机电设备及安装工程	
3	第四部分 输水管线设备及安装工程	
二	措施项目	
1	临时工程	
三	其他项目	40000.00
四	零星工作	
	合计	40000.00

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县“产业提升行动”水源饲牧振兴项目(托云乡苏约克村)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1	500100001	第一部分 建筑工程							
1.1	500100002	阿依浪苏片区							
1.1.1	500100003	取水工程		处	1				
1.1.1.1	500100003001	砂砾石开挖（机械挖甩Ⅳ类土、就近堆放利用）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.运距：就近堆存	m3	983				
1.1.1.2	500100003002	开挖料回填（利用方、机械压实）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.压实系数：详设计要求	m3	658.2				
1.1.1.3	500100003003	预制C30F200W6砼矩形渠（厚20cm、抗硫水泥）	1.强度等级：C30 2.抗冻抗渗要求：F200W6 3.其他要求：抗硫水泥	m3	13.6				
1.1.1.4	500100003004	钢板（厚7mm、梅花型打孔）	1.钢板（厚7mm、梅花型打孔）	t	1.54				
1.1.1.5	500100003005	预埋件（钢板锚固渠道）	预埋件（钢板锚固渠道）	t	0.22				
1.1.1.6	500100003006	钢筋石笼（含钢量88kg/m3）	钢筋石笼（含钢量88kg/m3）	m3	136				
1.1.1.7	500100003007	Φ16钢筋拦污栅（管道口、含外防腐）	Φ16钢筋拦污栅（管道口、含外防腐）	t	0.11				
1.1.2	500100004	水源集水池							
1.1.2.1	500100004001	砂砾石开挖（机械挖甩Ⅳ类土、就近堆放利用）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.运距：就近堆存	m3	74.5				
1.1.2.2	500100004002	开挖料回填（利用方、机械压实）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.压实系数：详设计要求	m3	39.15				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县“产业提升行动”水源饲牧振兴项目(托云乡苏约克村)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.3	500100004003	预制C30F200W6钢筋砼集水池（含防腐、盖板及防水措施）	预制C30F200W6钢筋砼集水池（含防腐、盖板及防水措施）	m3	50				
1.1.2.4	500100004004	预制C30F200喇叭口（厚10cm、H=0.5m、含外防腐、抗硫水泥）	预制C30F200喇叭口（厚10cm、H=0.5m、含外防腐、抗硫水泥）	套	1				
1.1.2.5	500100004005	DN700铸铁井盖及井座（承重≥30t）	DN700铸铁井盖及井座（承重≥30t）	套	1				
1.1.2.6	500100004006	C30F200现浇砼镇墩（δ=60cm、抗硫水泥）	C30F200现浇砼镇墩（δ=60cm、抗硫水泥）	m3	0.29				
1.1.2.7	500100004007	模板制安	建筑物模板制安、拆除	m2	0.43				
1.1.3	500100005	设备间							
1.1.3.1	500100005001	成品彩钢泵房（含基础、门窗等）	成品彩钢泵房（含基础、门窗等）	m2	15				
1.1.3.2	500100005002	C30F200现浇砼镇墩（δ=60cm、抗硫水泥）	C30F200现浇砼镇墩（δ=60cm、抗硫水泥）	m3	0.58				
1.1.3.3	500100005003	宽2.0m×高1.6m美格网护栏（含基础、立杆及网片）	宽2.0m×高1.6m美格网护栏（含基础、立杆及网片）	m	80				
1.1.3.4	500100005004	模板制安	建筑物模板制安、拆除	m2	0.86				
1.1.4	500100006	管道部分							
1.1.4.1	500100006001	砂砾石开挖（机械开挖Ⅳ类土、就近堆放利用）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.运距：就近堆存	m3	329.4				
1.1.4.2	500100006002	基岩开挖（就近堆放摊平）	基岩开挖（就近堆放摊平）	m3	15				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县“产业提升行动”水源饲牧振兴项目(托云乡苏约克村)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.3	500100006003	开挖料回填（利用方、机械推填）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.压实系数：详设计要求	m3	233.28				
1.1.4.4	500100006004	开挖料回填（利用方、人工夯填）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.压实系数：详设计要求	m3	96.12				
1.1.4.5	500100006005	预制C30F200W6钢筋砼蓄水池（含防腐及防水措施）	预制C30F200W6钢筋砼蓄水池（含防腐及防水措施）	m3	50				
1.1.5	500100007	下游土渠		m	420				
1.1.5.1	500100007001	土方开挖（机械开挖III类土、就近堆放利用）	1.土质类别：III类土 2.运距：就近堆存	m3	81.29				
1.1.5.2	500100007002	砂砾石开挖（机械开挖Ⅳ类土、就近堆放利用）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.运距：就近堆存	m3	54.19				
1.1.5.3	500100007003	开挖料回填（利用方、机械压实）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.压实系数：详设计要求	m3	289.35				
1.2	500100008	一小队片区							
1.2.1	500100009	取水工程		处	1				
1.2.1.1	500100009001	砂砾石开挖（机械挖甩Ⅳ类土、就近堆放利用）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.运距：就近堆存	m3	1076.1				
1.2.1.2	500100009002	开挖料回填（利用方、机械压实）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.压实系数：详设计要求	m3	751.3				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县“产业提升行动”水源饲牧振兴项目(托云乡苏约克村)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.3	500100009003	预制C30F200W6砼矩形渠（厚20cm、抗硫水泥）	1.强度等级：C30 2.抗冻抗渗要求：F200W6 3.其他要求：抗硫水泥	m3	13.6				
1.2.1.4	500100009004	钢板（厚7mm、梅花型打孔）	1.钢板（厚7mm、梅花型打孔）	t	1.54				
1.2.1.5	500100009005	预埋件（钢板锚固渠道）	预埋件（钢板锚固渠道）	t	0.22				
1.2.1.6	500100009006	钢筋石笼（含钢量88kg/m3）	钢筋石笼（含钢量88kg/m3）	m3	136				
1.2.1.7	500100009007	Φ16钢筋拦污栅（管道口、含外防腐）	Φ16钢筋拦污栅（管道口、含外防腐）	t	0.03				
1.2.2	500100010	水源集水池							
1.2.2.1	500100010001	砂砾石开挖（机械挖甩Ⅳ类土、就近堆放利用）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.运距：就近堆存	m3	89.4				
1.2.2.2	500100010002	开挖料回填（利用方、机械压实）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.压实系数：详设计要求	m3	54.05				
1.2.2.3	500100010003	预制C30F200W6钢筋砼集水池（含防腐、盖板及防水措施）	预制C30F200W6钢筋砼集水池（含防腐、盖板及防水措施）	m3	50				
1.2.2.4	500100010004	预制C30F200喇叭口（厚10cm、H=0.5m、含外防腐、抗硫水泥）	预制C30F200喇叭口（厚10cm、H=0.5m、含外防腐、抗硫水泥）	套	1				
1.2.2.5	500100010005	DN700铸铁井盖及井座（承重≥30t）	DN700铸铁井盖及井座（承重≥30t）	套	1				
1.2.2.6	500100010006	C30F200现浇砼镇墩（δ=60cm、抗硫水泥）	C30F200现浇砼镇墩（δ=60cm、抗硫水泥）	m3	0.29				
1.2.2.7	500100010007	模板制安	建筑物模板制安、拆除	m2	0.43				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县“产业提升行动”水源饲牧振兴项目(托云乡苏约克村)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3	500100011	设备间							
1.2.3.1	500100011001	成品彩钢泵房（含基础、门窗等）	成品彩钢泵房（含基础、门窗等）	m2	15				
1.2.3.2	500100011002	C30F200现浇砼镇墩（δ=60cm、抗硫水泥）	C30F200现浇砼镇墩（δ=60cm、抗硫水泥）	m3	0.58				
1.2.3.3	500100011003	宽2.0m×高1.6m美格网护栏（含基础、立杆及网片）	宽2.0m×高1.6m美格网护栏（含基础、立杆及网片）	m	80				
1.2.3.4	500100011004	模板制安	建筑物模板制安、拆除	m2	0.86				
1.2.4	500100012	管道部分							
1.2.4.1	500100012001	砂砾石开挖（机械开挖Ⅳ类土、就近堆放利用）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.运距：就近堆存	m3	146.4				
1.2.4.2	500100012002	基岩开挖（就近堆放摊平）	基岩开挖（就近堆放摊平）	m3	15				
1.2.4.3	500100012003	开挖料回填（利用方、机械推填）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.压实系数：详设计要求	m3	103.68				
1.2.4.4	500100012004	开挖料回填（利用方、人工夯填）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.压实系数：详设计要求	m3	42.72				
1.2.4.5	500100012005	预制C30F200W6钢筋砼蓄水池（含防腐及防水措施）	预制C30F200W6钢筋砼蓄水池（含防腐及防水措施）	m3	50				
1.2.5	500100013	下游土渠		m	220				
1.2.5.1	500100013001	土方开挖（机械开挖Ⅲ类土、就近堆放利用）	1.土质类别：Ⅲ类土 2.运距：就近堆存	m3	42.58				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县“产业提升行动”水源饲牧振兴项目(托云乡苏约克村)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.5.2	500100013002	砂砾石开挖（机械开挖Ⅳ类土、就近堆放利用）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.运距：就近堆存	m3	28.39				
1.2.5.3	500100013003	开挖料回填（利用方、机械压实）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.压实系数：详设计要求	m3	151.56				
1.3	500100014	已建水源地维修							
1.3.1	500100014001	砂砾石开挖（机械挖甩Ⅳ类土、就近堆放利用）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.运距：就近堆存	m3	1076.1				
1.3.2	500100014002	开挖料回填（利用方、机械压实）	1.土质类别：Ⅳ类土 2.压实系数：详设计要求	m3	751.3				
1.3.3	500100014003	粒径1～4mm反滤层	粒径1～4mm反滤层	m3	105.56				
1.3.4	500100014004	粒径4～8mm反滤层	粒径4～8mm反滤层	m3	63.44				
1.3.5	500100014005	粒径18～22mm反滤层	粒径18～22mm反滤层	m3	40.56				
1.3.6	500100014006	无纺布（250g/m2）	无纺布（250g/m2）	m2	1.26				
1.3.7	500100014007	Φ16钢筋拦污栅（管道口、含外防腐）	Φ16钢筋拦污栅（管道口、含外防腐）	t	0.02				
2	500100015	第二部分 机电设备及安装工程							
2.1	500100016	阿依浪苏片区							
2.1.1	500100016001	175QJ80-54变频潜水泵（扬程54m、流量80m3/h；含电缆）	175QJ80-54变频潜水泵（扬程54m、流量80m3/h；含电缆）	台	1				
2.1.2	500100016002	水泵吊装	1.水泵吊装	次	1				
2.1.3	500100016003	光伏设备（含基础及电缆等）	1.光伏设备（含基础及电缆等）	Kw	37				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县“产业提升行动”水源饲牧振兴项目(托云乡苏约克村)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.4	500100016004	水泵时控开关（含电缆）	1.水泵时控开关（含电缆）	套	1				
2.1.5	500100016005	综合配电箱	1.综合配电箱	面	1				
2.2	500100017	一小队片区							
2.2.1	500100017001	175QJ80-54变频潜水泵（扬程54m、流量80m3/h；含电缆）	175QJ80-54变频潜水泵（扬程54m、流量80m3/h；含电缆）	台	1				
2.2.2	500100017002	水泵吊装	1.水泵吊装	次	1				
2.2.3	500100017003	光伏设备区（含基础及电缆等）	1.光伏设备（含基础及电缆等）	Kw	37				
2.2.4	500100017004	水泵时控开关（含电缆）	1.水泵时控开关（含电缆）	套	1				
2.2.5	500100017005	综合配电箱	1.综合配电箱	面	1				
2.3	500100018	水源地维修							
2.3.1	500100018001	175QJ80-72变频潜水泵（扬程72m、流量80m3/h；含电缆）	175QJ80-72变频潜水泵（扬程72m、流量80m3/h；含电缆）	台	1				
2.3.2	500100018002	水泵吊装	1.水泵吊装	次	1				
3	500100019	第四部分 输水管线设备及安装工程							
3.1	500100020	阿依浪苏片区							
3.1.1	500100021	取水工程		处	1				
3.1.1.1	500100021001	Φ250镀锌钢管（含外防腐、δ=7mm）	1.Φ250镀锌钢管（含外防腐、δ=7mm）	m	10				
3.1.1.2	500100021002	DN250钢制弯头（90°）	1.DN250钢制弯头（90°）	个	1				
3.1.2	500100022	水源集水池							
3.1.2.1	500100022001	Φ100钢制泵管	1.Φ100钢制泵管	m	1				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县“产业提升行动”水源饲牧振兴项目(托云乡苏约克村)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.2.2	500100022002	钢制喇叭口DN100×200	1.钢制喇叭口DN100×200	个	1				
3.1.2.3	500100022003	DN250防水套管	1.DN250防水套管	个	1				
3.1.2.4	500100022004	DN100防水套管	1.DN100防水套管	个	1				
3.1.2.5	500100022005	DN100钢制弯头（90°）	1.DN100钢制弯头（90°）	个	1				
3.1.2.6	500100022006	DN200钢管排气孔（含外防腐）	1.DN200钢管排气孔（含外防腐）	m	2				
3.1.3	500100023	泵房							
3.1.3.1	500100023001	DN100压力表	1.量测设备 水表、压力表 2.DN100压力表	个	1				
3.1.3.2	500100023002	DN100安全阀	1.阀门 公称直径(mm)100 2.DN100安全阀	个	1				
3.1.3.3	500100023003	DN100机械水表	1.量测设备 水表、压力表 2.DN100机械水表	个	1				
3.1.3.4	500100023004	DN50自动进排气阀	1.阀门 公称直径(mm)50 2.DN50自动进排气阀	个	1				
3.1.3.5	500100023005	异径三通DN100×50×100	1.异径三通DN100×50×100	个	1				
3.1.3.6	500100023006	正通DN100	1.正通DN100	个	1				
3.1.3.7	500100023007	DN100不锈钢逆止阀	1.阀门 公称直径(mm)100 2.DN100不锈钢逆止阀	个	1				
3.1.3.8	500100023008	DN100铸铁蝶阀	1.阀门 公称直径(mm)100 2.DN100铸铁蝶阀	个	2				
3.1.3.9	500100023009	PE法兰短管（DN100）	1.PE法兰短管（DN100）	个	4				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县“产业提升行动”水源饲牧振兴项目(托云乡苏约克村)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.3.10	500100023010	钢制法兰片（DN100）	1.钢制法兰片（DN100）	个	8				
3.1.3.11	500100023011	DN200PE泄水管（0.8MPa）	1.DN200PE泄水管（0.8MPa）	m	10				
3.1.4	500100024	管道部分							
3.1.4.1	500100024001	DN100镀锌钢管（含外防腐、δ=5mm）	1.DN100镀锌钢管（含外防腐、δ=5mm）	m	260				
3.1.4.2	500100024002	DN100钢制弯头（90°）	1.DN100钢制弯头（90°）	个	2				
3.2	500100025	一小队片区							
3.2.1	500100026	取水工程		处	1				
3.2.1.1	500100026001	Φ250镀锌钢管（含外防腐、δ=7mm）	1.Φ250镀锌钢管（含外防腐、δ=7mm）	m	10				
3.2.1.2	500100026002	DN250钢制弯头（90°）	1.DN250钢制弯头（90°）	个	1				
3.2.2	500100027	水源集水池							
3.2.2.1	500100027001	Φ100钢制泵管	1.Φ100钢制泵管	m	1				
3.2.2.2	500100027002	钢制喇叭口DN100×200	1.钢制喇叭口DN100×200	个	1				
3.2.2.3	500100027003	DN250防水套管	1.DN250防水套管	个	1				
3.2.2.4	500100027004	DN100防水套管	1.DN100防水套管	个	1				
3.2.2.5	500100027005	DN100钢制弯头（90°）	1.DN100钢制弯头（90°）	个	1				
3.2.2.6	500100027006	DN200钢管排气孔（含外防腐）	1.DN200钢管排气孔（含外防腐）	m	2				
3.2.3	500100028	泵房							
3.2.3.1	500100028001	DN100压力表	1.量测设备 水表、压力表 2.DN100压力表	个	1				
3.2.3.2	500100028002	DN100安全阀	1.阀门 公称直径(mm)100 2.DN100安全阀	个	1				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县“产业提升行动”水源饲牧振兴项目(托云乡苏约克村)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.3.3	500100028003	DN100机械水表	1.量测设备 水表、压力表 2.DN100机械水表	个	1				
3.2.3.4	500100028004	DN50自动进排气阀	1.阀门 公称直径(mm)50 2.DN50自动进排气阀	个	1				
3.2.3.5	500100028005	异径三通DN100×50×100	1.异径三通DN100×50×100	个	1				
3.2.3.6	500100028006	正通DN100	1.正通DN100	个	1				
3.2.3.7	500100028007	DN100不锈钢逆止阀	1.阀门 公称直径(mm)100 2.DN100不锈钢逆止阀	个	1				
3.2.3.8	500100028008	DN100铸铁蝶阀	1.阀门 公称直径(mm)100 2.DN100铸铁蝶阀	个	2				
3.2.3.9	500100028009	PE法兰短管（DN100）	1.PE法兰短管（DN100）	个	4				
3.2.3.10	500100028010	钢制法兰片（DN100）	1.钢制法兰片（DN100）	个	8				
3.2.3.11	500100028011	DN200PE泄水管（0.8MPa）	1.DN200PE泄水管（0.8MPa）	m	10				
3.2.4	500100029	管道部分							
3.2.4.1	500100029001	DN100镀锌钢管（含外防腐、δ=5mm）	1.DN100镀锌钢管（含外防腐、δ=5mm）	m	190				
3.2.4.2	500100029002	DN100钢制弯头（90°）	1.DN100钢制弯头（90°）	个	2				
3.3	500100030	已建水源地维修							
3.3.1	500100030001	Φ100钢制泵管	1.Φ100钢制泵管	m	1				
3.3.2	500100030002	钢制喇叭口DN100×200	1.钢制喇叭口DN100×200	个	1				
3.3.3	500100030003	Φ400钢制滤水管	1.Φ400钢制滤水管	m	10				

分类分项工程量清单

合同编号：

工程名称：乌恰县“产业提升行动”水源饲牧振兴项目(托云乡苏约克村)

序号	项目编码	项目名称	清单特征	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.3.4	500100030004	DN200钢管排气孔（含外防腐）	1.DN200钢管排气孔（含外防腐）	m	2				

措施项目清单

合同编号：

工程名称：乌恰县“产业提升行动”水源饲牧振兴项目(托云乡苏约克村)

序号	项目名称	单位	数量	单价	合价	备注
1	临时工程	项	1.000			
1.1	导流工程	项	1.000			
1.1.1	导流渠砂砾石开挖（机械挖甩Ⅳ类土、就近堆放利用）	m3	1400.000			
1.1.2	开挖料回填（利用方、机械推填）	m3	1400.000			
1.2	施工交通工程	项	1.000			
1.2.1	临时施工道路	km	1.000			
1.3	施工安全生产专项	项	1.000			
1.3.1	施工安全生产专项	%	2.500			
1.4	其他施工临时工程	项	1.000			
1.4.1	其他临时工程	%	0.500			

其他项目清单

合同编号：

工程名称：乌恰县“产业提升行动”水源饲牧振兴项目(托云乡苏约克村)

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	40000.00	