第一章　询比采购公告

项目编号：PC-0109-26J6-FG0492

一、采购条件

受中国水利水电第九工程局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水利水电第九工程局有限公司二公司（以下简称“采购机构”）以公开询比方式采购大冶市保安湖、大冶湖连通工程(二标段)EPC 项目高标准农田整改修复项目所需潜水排污泵一批，计划使用业主工程款资金及银行贷款用于本次询比采购后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：中国水利水电第九工程局有限公司大冶市保安湖、大冶湖连通工程(二标段)EPC 项目位于湖北省黄石市大冶市，此次采购项目为大冶市大冶市保安湖、大治湖连通工程（二标段）EPC 项目新增子项大冶市金牛镇高标准农田改造提升建设项目。项目总投资 3496.98 万元，项目区位于湖北省大冶市金牛镇，权属为金牛镇涉及沈畈村、西畈村、祝铺村、堰口村等 23 个行政村，项目建设内容主要为现状高标田基础设施提升，主要包括灌排渠道、泵站、机耕路等内容。项目位置距武汉直线距离约 101km，距大冶市直线距离 43km。

气候条件：大冶市保安湖、大冶湖连通工程(二标段)EPC 项目位于黄石市大冶市，属亚热带湿润季风气候，四季分明，光照充足，雨热同季，无霜期长。历年气温最低的月份为 1 月，其平均温度为　6.6　度；历年气温最高月份的为　8 月，其平均温度为　30.5　℃，平均总降水量 1274mm。

2、采购范围：本工程所用一体化泵房一批

3、采购数量

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	备注
1	潜水排污泵	WQ-100-100-25-11 Q=100m³/h，H=25m，P=11kW 380V/50Hz，出口 DN100	台套	17	含智能控制柜、全套附件装置等
2	潜水排污泵	WQ-100-100-25-15 Q=100m³/h，H=25m，P=15kW 380V/50Hz，出口 DN100	台套	1	含智能控制柜、全套附件装置等

3	潜水排污泵	WQ-150-100-30-15 Q=100m³/h，H=30m，P=15kW 380V/50Hz，出口 DN150	台套	1	含智能控制柜、全套附件装置等
4	潜水排污泵	WQ-150-120-25-15 Q=120m³/h，H=25m，P=15kW 380V/50Hz，出口 DN150	台套	20	含智能控制柜、全套附件装置等
5	潜水排污泵	WQ-200-250-22-30 Q=250m³/h，H=22m，P=30kW 380V/50Hz，出口 DN200	台套	3	含智能控制柜、全套附件装置等
6	潜水排污泵	WQ-200-300-40-55 Q=300m³/h，H=40m，P=55kW 380V/50Hz，出口 DN200	台套	1	含智能控制柜、全套附件装置等
7	潜水排污泵	WQ-200-400-13-30 Q=400m³/h，H=13m，P=30kW 380V/50Hz，出口 DN200	台套	2	含智能控制柜、全套附件装置等
8	潜水排污泵	WQ-200-300-30-55 Q=300m³/h，H=30m，P=55kW 380V/50Hz，出口 DN200	台套	1	含智能控制柜、全套附件装置等
合计				46	

注明：以上采购数量为暂定数量，仅供报价参考。最终结算以实际供货并经验收合格的实际供货品种和数量为准，若因建设方投资计划、施工图、征地拆迁、设计变更、政府行政调节等原因，致使项目建设规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购数量及采购品种会做相应调整，不能作为单价调整的依据。

4、报价要求：本次采购报价为含税综合单价进行报价，综合单价为货到工地价,包含但不限于以下费用：设备费（含智能控制柜、全套附件装置等）、二次深化设计费、现场服务费（包含安装指导与调试费、技术服务与培训费等相关费用）、包装费、税费、运输、保险费、装卸费、过江过路过桥费、出厂实验检测检验费、合理利润及货到现场的所有费用。

本次采购采用一票制结算，开具税率为 13%增值税专用发票。

5、交货时间：以采购方通知（电话，短信等）为准，分批次供货；预计首批供货时间为 2026 年 12 月 15 日。

6、交货地点：湖北省黄石市大冶市金牛镇，采购方指定施工现场。

7、**质量要求**

7.1 所供潜水排污泵及智能配电柜（包含全套附件装置等设备）为全新、未使用过的合格产品，具备完成出厂资料。提供全套设备型式试验报告、出厂检测报告、3C 认证

（或 CCC 自我声明）、产品合格证、原厂质保承诺；所有元器件均为正规原厂正品，严禁贴牌、组装非标件。

7.2 产品须满足 GB/T 2467-2021《污水污物潜水电泵》、CJ/T 472-2015《潜水排污泵》、GB 32030-2022《潜水电泵能效限定值及能效等级》（能效等级不小于 2 级）、GB/T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备第 1 部分：总则》、GB/T 3956-2008《电缆的导体》的相关质量技术标准要求。供货期间如遇国家及行业标准更新，以最新有效版本标准执行。

7.3 成交人负责完成二次深化设计、设备出厂试验、现场安装指导、系统调试、人员培训、质保期售后等全部技术服务工作，确保水泵与智能配电柜信号闭环联动、整套系统全自动稳定运行。

7.4 潜水排污泵技术要求

（1）性能参数要求： 水泵流量、扬程、出口口径、额定功率等参数，严格匹配本项目采购清单及施工图纸；实测扬程与投标承诺值偏差控制在-6%～+10%范围内，超出偏差视为不合格产品。

（2）运行保护：在 0.7～1.3 倍额定流量区间内，泵轴功率不得超过配套电机额定功率。电机防护等级须达 IP68，绝缘等级不低于 F 级。

（3）材质要求：过流部件（泵体、叶轮）和耦合底座材质理化性能不低于 HT250；机械密封必须为双端面且摩擦副不低于碳化硅；泵轴材料性能不低于 20Cr13 不锈钢、外露紧固件为不锈钢 304；水下段电缆须为潜水专用防水橡套软电缆。

绕组线导体须为退火圆铜线，单线可为不镀锡或镀锡圆铜线，导体直流电阻符合 GB/T 3956 第 5 种导体要求，投标人须在随机文件中提供导体材质及纯度声明（如采用无氧铜，须注明纯度），严禁使用铝导体或铜包铝导体替代纯铜绕组线。

（4）安装配置：配置固定式自动耦合装置（含底座、不锈钢 304 导杆及提升链条）。长度须满足现场池深，不足部分由乙方免费补足。水泵随机线缆长度不小于 20 米。

（5）内置保护：全档位须带绕组超温保护（PTC/热敏电阻）；30kW 及以上档位必须额外配置油室漏水传感器，并提供与配电柜联动的信号输出线。

7.5 智能配电柜技术要求

（1）柜体与元器件：柜体钢板壁厚≥2 mm，防护等级不低于 IP54（户外/潮湿处

IP55）。断路器、多功能表须同品牌，分断能力≥50 kA/AC415V 等。

（2）控制与保护：必须具备过载、缺相、短路、超温保护；30kW 及以上须接入漏水报警/停机。具备液位自动控制及手/自动切换功能。配电柜保护信号必须与水泵内置传感器闭环联动。

（3）认证要求：须提供配电柜 3C 认证证书（或 CCC 自我声明）及元器件清单。

供应的产品应符合国家有关环保法律法规的规定以及甲方 ISO14001 环境管理体系要求，不能对施工环境造成污染；同时，该货物还应该符合国家有关职业健康安全法律法规的规定及甲方 ISO45001 职业健康安全管理体系标准的要求，不能对接触货物的有关人员及竣工后的使用人员的健康造成危害。对于重大安全、环境因素在技术文件中列明并在货物交接时说明。

8、付款方式：

8.1 结算方式：先货后款。供方按照采购方要求分批次供货到指定地点后，采购人、监理、设计、供方及业主方联合开箱验收，对设备规格型号、外观尺寸、数量等进行预验收，预验收合格后，买方根据签收合格数量办理双方结算。

8.2 付款方式：双方在办理设备货款结算后，供货方当月向采购方提供结算货款税率为 13%的增值税专用发票（如遇国家税收政策调整导致增值税税率发生变动，对于未执行的合同部分，双方同意自税率调整生效之日起，按新税率重新计算增值税税额，并相应调整合同总价，除此之外合同其他条款不作变更），买方收到发票后 30 日内支付结算货款的 50%；设备安装调试验收合格后支付至 80%；设备安装调试验收合格之日起 3 个月内支付至结算货款的 95%，余 5%货款作为质保金（质保期为 24 个月，以货到现场验收合格之日起算），质保期满后无质量问题 15 日内支付全额质保金。

9、验收标准：

（1）验收标准按本章“7、技术质量要求”执行。

（2）供货方供货时，必须随车携带《装箱清单》及质量证明资料。《装箱清单》应注明运输车号、货物规格型号、数量、随机配件等详细信息。

（3）包装与外观验收：①外包装应完好无损，无受潮、破损或重摔痕迹；②开箱后，水泵及配电柜外观无变形、无锈蚀、无划伤，油漆涂层均匀完好。③水泵的电缆外皮无破损、无压扁，电缆根部进线密封处无松动。采购方对货物的检验签收不视为免除供货方的质量责任、缺陷责任。

（4）质量证明文件：货物到达采购方目的地后，供货方必须随车提供合同规定的生产厂家出具的“出厂合格质量证明文件”（含出厂合格证、检验报告）等相关质量证明文件，质量证明文件一式三份盖生产厂质检专用章。

（5）货物到场后，验收时货物质量应符合国家标准，若因质量问题产生退货时，供货方应承担由此发生的所有费用及给采购方带来的损失。

（6）安装调试验收：设备安装完成后，由供方配合采购方指导进行空载及带水试运行，检查水泵流量、扬程、运行状态及配电柜液位自动控制、过载、缺相、短路、超温、漏水报警等保护动作是否正常；试运行合格后，双方签署验收记录。

（7）对送到现场已接收的货物，在采购方安装过程中发现产品质量，经检测不符合标准规范要求，采购方有权要求退货或拒付货款，供货方必须在 3 日内将不合格货物清出现场。如因上述原因造成采购方停工、返工等损失，采购方有权要求供货方赔偿。

（8）不符处理：采购方验收时，标的物如与合同中规定的型号、参数、材质、配置及技术要求不相符，采购方有权直接要求卖方限期修正、更换合格产品，或按本合同约定向供方索赔，供方对此予以认可。

（9）采购方无正当理由拒绝验收或迟延验收标的物的，供方有权要求采购方赔偿损失。

三、供应商资格要求

供应商必须满足以下全部资格要求：

1、**供应商为生产厂家的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，提供有效的营业执照，（经营范围涵盖潜水排污泵、水泵成套设备或低压配电柜等相关产品的生产、销售及服务）。

2、**供应商为代理商的**，必须是在中国境内/外注册的企业法人，提供有效的营业执照，（经营范围涵盖潜水排污泵、水泵成套设备或低压配电柜等相关产品的销售及服务）。须提供生产厂家出具的有效授权代理文件，且所代理产品的生产厂家须满足本条第 1 款生产厂家全部资格要求。

3、供应商是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。（附供应商增值税一般纳税人证明文件或样票）

4、供应商应具有类似货物的供货业绩，在近 5 年内的供货合同不少于 2 个，且签

订单个合同总金额均在100万元及以上（需提供合同扫描件）。

5、供应商财务状况良好，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；须提供近 3 年经审计或企业自行出具的利润表、现金流量表、资产负债表，企业现金流正常，资金周转不存在困难。

6、本次采购不接受联合体。

7、生产厂家及其代理商不得同时参加本次投标，获得同一生产厂家授权的多家代理商可同时参加本次投标。

8、供应商不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

9、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本采购项目。

四、采购文件的获取

凡有意参加的供应商，请于2026年11月24日17:00前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件。

供应商注册在“中国电建阳光采购网”（网址为https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口，切换“新版登录”，选择“供应商登录”进行供应商注册。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应文件开启时间，下同）为2026年11月27日15时00分（北京时间），供应商应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过“中国电建采购招标数智化平台”（网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin）全程在线开展，响应文件的加密、提交、解密等流程须各响应供应商在线进行操作。响应供应商可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线响应，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应供应商自行承担后果。

（2）平台注册等相关问题可咨询平台客服，具体联系方式请根据网站首页“联系

电话”列表中查找相应客服经理电话。

3.平台在线签到：本次采购在平台集中解密，各供应商无须在线签到。

4.响应文件在线解密：响应文件递交截止时间后，由平台统一进行集中解密。

5.响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通过采购平台通知所有已获取采购文件的响应供应商。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）上发布。

七、联系方式

采购机构：中国水利水电第九工程局有限公司二公司

地　　址：重庆市江北区金融城 3 号楼 T1

邮　　编：400025

联 系 人：邓工

电　　话：15215035616

电子邮箱：9jergscgzb@9j.powerchina.cn 及 1063489165@qq.com

八、提出异议的渠道和方式

电　　话：15829703514

电子邮箱：1063489165@qq.com

九、纪检监督机构

中国水利水电第九工程局有限公司二公司纪委办公室

监督电话：15829703514

2026 年 11 月 20 日