中国电建上海电建公司上海电力建筑工程有限公司外高桥一厂扩容替代项目安全措施材料02采购项目竞价公告

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	安全平网	8000*5000mm	㎡	12000	
2	防尘绿网	六针-6米*50米	卷	2400	
3	安全围挡百叶极	1200*1800mm	㎡	4000	
4	柔性吊带	20吨8米	付	25	
5	钢丝绳	6*19+FC 13mm 1770MPa	米	3500	
6	安全带	欧式双肩大钩	付	180	
7	警示贴	8cm*50m红白斜纹	卷	850	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

2、交货期：2026年12月05日至工程项目结束（根据项目实际需求，分批供货）

3、交货地点：上海浦东新区港电路128号上海外高桥发电有限责任公司5号门

4、品牌要求：无

5、货物质量标准或主要技术性能指标：安全平网（8000×5000 mm）执行GB 5725-2025，阻燃型，耐冲击、耐贯穿；网面平整无破损，绳结牢固，带出厂合格证与检测报告，规格尺寸达标；防尘绿网（六针，6m×50m）高密度聚乙烯、耐老化，六针加密，遮阳抑尘达标；无断丝、破洞，拉力合格，绿色均匀，满足工地扬尘管控要求。安全围挡百叶极（1200×1800mm）板材平整、喷涂均匀，无掉漆、变形；百叶排布规整，刚度足够，抗风，尺寸公差符合市政围挡通用要求。柔性吊带（20t 8 m）执行JB/T 8521.12-2025，额定载荷20t，安全系数≥6；织带无割伤、老化，端部缝制牢靠，配有载荷标识、合格证。钢丝绳（13mm）镀锌钢丝绳执行GB/T 20118-2025，捻制均匀，无扭结、断股、松丝、锈蚀；力学性能达标，提供材质证明。

安全带（欧式双肩大钩）执行 GB 6095-2021，全身式，配缓冲包、合格大钩；织带结实，五金件防锈，带检测报告、唯一标识。警示贴（8 cm×50 m，红白斜纹）基材耐拉扯、耐日晒，红白纹路清晰、不掉色、背胶牢靠，不易起翘老化。

6、质保期：到货验收合格后 1 年

7、结算、付款方式：到货验收合格之日起，2 个月内支付 95%货款；剩余 5%作为质保金，质保期届满后 1 个月内无息结清质保金。

8、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无产品质量类行政处罚，无经营异常，无严重违法失信记录

9、响应文件须提交附件内报价表。

10、随车资料要求：成交人送货时需提供营业执照复印件纸质版（盖公章）、所供货物的合格证、质量证明文件、检测报告。

11、成交确定原则：符合采购要求、质量和服务相等且报价最优。

12、本项目报价以平台系统最终录入的报价为准。若供应商上传的附件内报价单总价与平台系统报价存在不一致，经采购人核实后有权作无效报价（废标）处理。

13、未缴响应纳保证金的，按无效报价处理。

14、竞价截止后任何口头放弃均无效，必须以加盖公章的书面放弃函形式提交，拒签将没收保证金并追责。

15、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

16、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价 20%的违约赔付，同时对工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

采购人：（盖章）

2[illegible]年 11 月 21 日