玉林抽水蓄能电站输水发电系统工程
砂石加工系统土建工程劳务作业分包
公开询比价采购公示

（项目编号：NZCX-SSBH-FB-02）

本项目已具备采购条件，现拟以公开询比价方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：玉林抽水蓄能电站输水发电系统工程砂石加工系统土建工程劳务作业分包

1.2 采购人：中国水利水电第七工程局有限公司广西玉林抽水蓄能电站项目经理部砂石工区

1.3 采购代理机构（如有）：无

1.4 项目概况：本次采购项目为砂石加工系统土建工程所涉及的劳务作业，主要工作内容包括边坡支护；砂石系统各生产车间混凝土浇筑、钢筋制安、埋件制安等土建施工。

1.5 采购方式：公开询比采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：混凝土施工 6481.27m³ 、喷混凝土 500m³ 、锚杆支护 620 根、钢筋制安 300t、埋件制安 36.11t 等。

拟采购_服务_分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
	砂石加工系统				
2	土建建安工程				
2.1	砂石加工系统				
2.1.1	C25 地坪混凝土	施工部位：砂石系统设备地坪、场内现浇地坪； 厚度按设计，基层清理、垫层找平、砼摊铺振捣、原浆收光、切缝、养护。	m³	800	甲方无偿限量提供混凝土，交货地点为砂石系统施工现场，乙方负责现场施工及维护工作
2.1.2	C30 路面混凝土	砼型号：C30 施工：路基清扫整平、砼摊铺振捣、机械收面、切伸缩缝、嵌缝、洒水养护。	m³	600	甲方无偿限量提供混凝土，交货地点为砂石系统施工现场，乙方负责现场施工及维护工作
2.1.3	砂石系统涵管铺设（1.5m*2.0m*180mm）	沟槽开挖、接缝密封、管侧土石回填、分层夯实。	m	275	甲方无偿限量提供涵管，交货地点为砂石系统施工现场，乙方负责现场施工及涵管的堆存维护
2.1.4	喷混凝土 C25	基面清理 喷射作业；湿法喷射，10cm 厚，含养护、回弹料清理。	m³	500	甲方无偿限量提供混凝土，交货地点为砂石系统施工现场，乙方负责现场施工及维护工作
2.1.5	挂网钢筋Φ6@20×20cm	坡面锚喷挂网，钢筋下料、绑扎搭接、锚筋固定	t	14	甲方无偿限量提供钢筋，乙方负责领用、装车、场内运输、卸车、钢筋加工
2.1.6	锚杆Φ25(L=6m)	水泥砂浆注浆，锚筋安装、封孔，坡面锚固固定钢筋网。	根	120	甲方无偿限量提供水泥、砂、钢筋，乙方负责领用、装车、场内运输、卸车、钢筋加工
2.1.7	锚杆Φ25(L=4.5m)	水泥砂浆注浆，锚筋安装、封孔，坡面锚固固定钢筋网。	根	200	甲方无偿限量提供水泥、砂、钢筋，乙方负责领用、装车、场内运输、卸车、钢筋加工
2.1.8	锚杆Φ25(L=3m)	水泥砂浆注浆，锚筋安装、封孔，坡面锚固固定钢筋网。	根	300	甲方无偿限量提供水泥、砂、钢筋，乙方负责领用、装车、场内运输、卸车、钢筋加工
2.2	系统车间建设				
2.2.1	C20 垫层混凝土	垫层厚度：10cm； 拌和方式：罐车入槽； 施工工艺：基底清理、浇筑、振捣、找平、养护；	m³	300	甲方无偿限量提供混凝土，交货地点为砂石系统施工现场，乙方负责现场施工及维护工作

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
2.2.2	C25 底板混凝土	部位：料仓底板，厚度 10cm； 施工：垫层清扫、钢筋预埋、分层浇筑、机械振捣、表面收光、保湿养护； 含施工缝处理、泌水处理	m³	1600	甲方无偿限量提供混凝土，交货地点为砂石系统施工现场，乙方负责现场施工及维护工作
2.2.3	C25 梁板柱混凝土	浇筑部位：现浇梁、板、柱； 供应方式：罐车运输； 施工内容：钢筋预埋、分层浇筑、机械振捣、面层收面、养护； 包含施工缝留置及处理。	m³	443.39	甲方无偿限量提供混凝土，交货地点为砂石系统施工现场，乙方负责现场施工及维护工作
2.2.4	C25 池壁混凝土	部位：现浇水池竖直池壁，含施工缝止水构造； 施工：清理基层、对拉螺杆封堵、分层浇筑振捣、养护。	m³	299.86	甲方无偿限量提供混凝土，交货地点为砂石系统施工现场，乙方负责现场施工及维护工作
2.2.5	C25 料仓壁混凝土	部位：料仓直立仓壁，矩形仓身； 施工内容：基面清理、止水 / 穿墙套管预埋、对拉螺栓割除封堵、分层浇筑振捣、养护； 含施工缝处理。	m³	140.26	甲方无偿限量提供混凝土，交货地点为砂石系统施工现场，乙方负责现场施工及维护工作
2.2.6	C25 边墙混凝土	施工部位：现浇构筑物边墙； 施工工序：基面清理、预埋管件、分层浇筑振捣、施工缝处理、对拉螺杆封堵、砼养护。	m³	596.32	甲方无偿限量提供混凝土，交货地点为砂石系统施工现场，乙方负责现场施工及维护工作
2.2.7	C25 盖板混凝土	结构部位：现浇钢筋混凝土盖板， 施工：钢筋布设、砼浇筑振捣、板面收平、保湿养护。	m³	351.44	甲方无偿限量提供混凝土，交货地点为砂石系统施工现场，乙方负责现场施工及维护工作
2.2.8	埋件制安	加工：钢板切割、锚筋下料、焊接成型、除锈； 安装：预埋定位、与结构钢筋点焊固定、砼浇筑时防护； 含场内转运、预埋校正。	t	36.11	甲方无偿限量提供钢材，乙方负责领用、装车、场内运输、卸车、钢筋加工
2.2.9	钢筋制安	施工内容：钢筋场内装卸转运、下料、调直、切断、弯曲成型、绑扎搭接、预埋固定； 含垫块安放、预埋件锚固筋配套绑扎。	t	300	甲方无偿限量提供钢筋，乙方负责领用、装车、场内运输、卸车、钢筋加工
2.2.10	C25 挡墙混凝土	混凝土：罐车运输 部位：现浇钢筋混凝土挡墙； 施工：基底清理、沉降缝 / 泄水管预埋、分层浇筑振捣、施工缝处理、螺杆封堵、混凝土养护。 挡墙高度：最高为 9m，最低为 6m	m³	1350	甲方无偿限量提供混凝土，交货地点为砂石系统施工现场，乙方负责现场施工及维护工作
2.3	混凝土生产系统				
2.3.1	拌和系统涵管铺设（1.5m*2.0m*180mm）	沟槽开挖、接缝密封、管侧土石回填、分层夯实。	m	275	甲方无偿限量提供涵管，交货地点为砂石系统施工现场，乙方负责现场施工及涵管的堆存维护

2.2 计划工期（工程）/交货期（货物）/服务期限（服务）： 2026 年 12 月 02 日-2027 年 1 月 31 日

2.3 建设地点（工程）/交货地点（货物）/服务地点（服务）：广西壮族自治区玉林市福绵区成均镇境内

2.4 质量要求（工程）/货物质量标准或主要技术性能指标（货物）/服务质量要求或服务标准（服务）：依据主合同所承包工程的招标文件作为总体施工依据。根据工程特点和相关施工规范，施工质量满足国家（或有关部门、有关行业）的现行标准、规程、规范及采购文件的有关技术标准要求。

2.5 其他补充（如有）：_____无_____

3.采用邀请方式原因

3.1 采用公开询比价采购的原因：本项目工期短，专业技术性较强，为明确合同责任，公平公开公正，有利于询比采购及后续工作开展，确保采购工作合法合规，实现降本增效，拟采用公开询比价方式进行采购。

4.2 其他相关说明：_____(如专利、专有技术等或相关具有唯一性的论证意见)_____

5．发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2、发布公示的期限：自 2026 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 26 日。（提示：不少于 3 日）

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：中国水利水电第七工程局有限公司广西玉林抽水蓄能电站项目经理部砂石工区

地　　址：广西壮族自治区玉林市福绵区成均镇水电七局玉林抽蓄砂石工区项目部

邮　　编：_____

联 系 人：汪建松

电　　话：18223379779

传　　真：_____

_



8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第七工程局有限公司第五分局纪委办公室（028-81737065）提出投诉。