广西玉林抽水蓄能电站输水发电系统工程砂石加工系统金结制安及设备安装工程机械设备租赁（成套）公开询比价采购公示

（项目编号：NZCX-SSBH-FB-03）

本项目已具备采购条件，现拟以公开询比价方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：广西玉林抽水蓄能电站输水发电系统工程砂石加工系统金结制安及设备安装工程机械设备租赁（成套）

1.2 采购人：中国水利水电第七工程局有限公司广西玉林抽水蓄能电站项目经理部砂石工区

1.3 采购代理机构（如有）：无

1.4 项目概况：本次采购项目为砂石加工系统金结制安及设备安装工程所涉及的机械设备租赁（成套），主要工作内容包括砂石加工系统各车间金属结构制作安装（含除锈防腐、刷漆等）、钢结构材料场内转运、封闭，包含钢结构制安、彩钢瓦制安、管路制安、设备安装等。

1.5 采购方式：公开询比采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围： 钢结构制安 460t，彩钢瓦（板）7700㎡、钢管 23t、设备安装 69 台、胶带机 1040m 等。

拟采购_服务_分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
一	砂石加工系统				
1	系统车间建设				
1.1	钢结构制安	设备支架、胶带机桁、排架施工	t	460	甲方材料到场，乙方负责卸车、场内二次倒运、安装（含防腐、除锈、涂漆等）
1.2	彩钢瓦	胶带机、厂房、料仓封闭	㎡	7700	甲方材料到场，乙方负责卸车、场内二次倒运、安装（含防腐、除锈、涂漆等）
1.3	焊接钢管	系统供排水管路、连接阀	t	20	甲方材料到场，乙方负责卸车、场内二次倒运、安装（，含连接件（阀门等）安装）
1.4	镀锌钢管	系统供排水管路，连接阀	t	3	甲方材料到场，乙方负责卸车、场内二次倒运、安装（，含连接件（阀门等）安装）
2	设备安装				
2.1	颚式破碎机 C125	1250×950mm；最大给料粒度：810mm；电机功率：160kw；转速：220r/min，生产能力 470～520t/h，重 29.5t	台	1	甲方负责运输进场,乙方负责卸车、场内二次倒运、安装
2.2	棒条给料机 ZSW600×150	生产能力 400～620t/h，电机功率 37kw；重 7.8t	台	1	
2.3	电磁振动给料机 GZG110-4	给料槽尺寸 1500*1100*250mm，给料粒径<300mm，生产能力大于 300t/h，2×1.1kw，重 0.84t	台	12	
2.4	除铁器 RCDB-8	适用带宽 800mm，悬挂高度 300mm，重 1.18t	台	3	
2.5	圆锥破碎机 CS440	粗腔型，最大给料尺寸 445mm，电机功率：250KW，生产能力 470～600t/h，重 12t	台	1	
2.6	圆锥破碎机 HP300	最大给料口 241mm，电机功率：220KW，生产能力 230～280t/h，重 17t	台	1	
2.7	圆振动筛 3YKR3060H	进料尺寸≤200mm，筛面宽度 3000*6000mm，筛网孔径 80mm\40mm\3mm,处理能力 500～600t/h,55KW，重 16.21t	台	1	
2.8	圆振动筛 3YKR3060H	进料尺寸≤40mm，筛面宽度 3000*6000mm，筛网孔径 20mm\5mm\3mm,处理能力 500～600t/h,55KW，重 16.21t	台	2	

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
2.9	立轴冲击式破碎机 B9100	石打石，最大进料 50mm，线程>55mm/s，处理量 236-775t/h，2×220KW，双电机，重 14.35t	台	1	
2.10	立轴冲击式破碎 VSI6000	重 14t	台	1	
2.11	螺旋洗砂机 FC-15	处理量 48～114t/h,功率 11kw，重 15.32t	台	3	
2.12	细砂回收机 VDS 512	处理量 200～250t/h，洗水量 250～400t/h，回收粒径＞0.074mm,功率 15kw，重 6.5t	台	1	
2.13	直线振动筛 ZKR1445	进料尺寸≤150mm，筛面宽度 1400*4500mm，筛网孔径 0.25mm,处理能力 50t/h,2×5.5KW，双电机，重 2.7t	台	3	
2.14	直线振动筛 ZKR1230	进料尺寸≤20mm，筛面宽度 1200*3000mm，筛网孔径 10mm,处理能力 50t/h,2×5.5KW，双电机，重 2.7t	台	1	
2.15	气动弧门 DHM800*800	配套空压机，重 0.6t	台	22	
2.16	加药装置	重 0.5t	套	1	
2.17	渣浆泵	扬程 H=30m，流量 Q=200m³/h，功率 30kw，介质砂石废水 / 洗砂泥浆水，重 0.3t	台	2	
2.18	渣浆泵	扬程 H=20m，流量 Q=200m³/h，功率 30kw，介质砂石废水 / 洗砂泥浆水，0.3t	台	2	
2.19	渣浆泵	扬程 H=70m，流量 Q=100m³/h，功率 45kw，沉淀废泥浆，0.3t	台	2	
2.20	调节池搅拌装置 D=5.0m	重 0.5t	台	2	
2.21	板框压滤机 KZG500/1500-U	KZG500/1500-U，过滤面积 500㎡，重 27.5t	台	2	
2.22	清水泵	单级双吸离心泵 Q=200m³/h,H=50m，重 1t	台	2	
2.23	地磅 100t	额定称重 100t,16*3m，重 7.2t	台	2	
2.24	胶带机 B=650DTⅡ	带宽 B=650mm，带速 2.0m/s	m	260	
2.25	胶带机 B=800DTⅡ	带宽 B=800mm，带速 2.0m/s	m	780	

2.2 计划工期（工程）/交货期（货物）/服务期限（服务）： 2026 年 12 月 02 日-2027 年 1 月 31 日

2.3 建设地点（工程）/交货地点（货物）/服务地点（服务）：广西壮族自治区玉林市福绵区成均镇境内

2.4 质量要求（工程）/货物质量标准或主要技术性能指标（货物）/服务质量要求或服务标准（服务）：依据主合同所承包工程的招标文件作为总体施工依据。根据工程特点和相关施工规范，施工质量满足国家（或有关部门、有关行业）的现行标准、规程、规范及采购文件的有关技术标准要求。

2.5 其他补充（如有）：无

3.采用邀请方式原因

3.1 采用公开询比价采购的原因：本项目工期短，专业技术性较强，为明确合同责任，公平公开公正，有利于询比采购及后续工作开展，确保采购工作合法合规，实现降本增效，拟采用公开询比价方式进行采购。

4.2 其他相关说明：(如专利、专有技术等或相关具有唯一性的论证意见)

5．发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2、发布公示的期限：自 2026 年 11 月 23 日至 2026 年 11 月 26 日。（提示：不少于 3 日）

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：中国水利水电第七工程局有限公司广西玉林抽水蓄能电站项目经理部砂石工区

地　　址：广西壮族自治区玉林市福绵区成均镇水电七局玉林抽蓄砂石工区项目部

邮　　编：

联 系 人：汪建松

电　　话：18223379779

传　　真：

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第七工程局有限公司第五分局纪委办公室（028-81737065）提出投诉。