中国电建上海电建公司上海电力建筑工程有限公司外高桥一厂扩容替代项目钢材及配件04采购项目竞价采购文件

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	镀锌无缝钢管	D26.9*2.75mm Q235B 6m/根	吨	20.23	
2	无缝钢管	D114.3*4mm 20# 6m/根	吨	9.42	天津钢管、包钢、衡阳华凌、江苏新长江
3	无缝钢管	D76.1*4mm 20# 6m/根	吨	3.32	天津钢管、包钢、衡阳华凌、江苏新长江
4	镀锌扁钢	50*6 Q235B 6m/根	吨	9.79	
5	镀锌角钢	50*50*5mm Q235B 6m/根	吨	2.04	
6	镀锌角钢	40*40*4mm Q235B 6m/根	吨	1.46	
7	镀锌无缝钢管	D42.4*3.25mm Q235B 6m/根	吨	6.62	
8	镀锌无缝钢管	D33.7*3.25mm Q235B 6m/根	吨	7.68	
9	不锈钢无缝钢管	D60.3*3.91mm 304 6m/根	吨	1.05	安徽应升、浙江康鑫、浙江瑞鑫达、浙江华迪、浙江银利
10	不锈钢无缝钢管	D33.7*3.38mm 304 6m/根	吨	0.2	安徽应升、浙江康鑫、浙江瑞鑫达、浙江华迪、浙江银利
11	不锈钢无缝钢管	D26.9*2.87mm 304 6m/根	吨	0.21	安徽应升、浙江康鑫、浙江瑞鑫达、浙江华迪、浙江银利
12	不锈钢无缝套管	Φ20-Φ50 304	只	300	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

2、交货期：2026 年 12 月 05 日至工程项目结束（根据项目实际需求，分批供货）

3、交货地点：上海浦东新区港电路 128 号上海外高桥发电有限责任公司 5 号门

4、货物质量标准或主要技术性能指标：镀锌无缝钢管和无缝钢管执行 GB/T 8163-2018 标准；镀锌扁钢执行 GB/T 702-2017 标准；镀锌角钢执行 GB/T706-2026 标准；不锈钢管无缝钢管及套管执行 GB/T 14976-2025；镀锌钢材执行 GB/T 13912-2020 标准，镀锌层厚度≥85μm；钢材的化学成分、力学性能（屈服强度、抗拉强度、伸长率、常温冲击试验）必须满足 GB/T700-2006、GB/T 20878-2024 标准。

5、品牌要求：无缝钢管选用天津钢管、包钢、衡阳华凌、江苏新长江；不锈钢钢管选用安徽应升、浙江康鑫、浙江瑞鑫达、浙江华迪、浙江银利。

6、质保期：到货验收合格后 1 年

7、质保金：扣留结算金额的 5%为质保金

8、结算、付款方式：普通钢材和不锈钢按最新国标理论重量结算；镀锌钢材按最新国标理论重量×1.06 镀锌系数结算；套管按验收合格数量结算；到货验收合格之日起，2 个月内支付 95%货款；剩余 5%作为质保金，质保期 1 年（自验收合格日起算），质保期届满后 1 个月左右无息结清质保金。

9、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无产品质量类行政处罚，无经营异常，无严重违法失信记录

10、响应文件须提交附件内报价表。

11、随车资料要求：成交人送货时需提供营业执照复印件纸质版（盖公章）、所供货物的质量证明文件（盖公章）。

12、成交确定原则：符合采购要求、质量和服务相等且报价最优。

13、本项目报价以平台系统最终录入的报价为准。若供应商上传的附件内报价单总价与平台系统报价存在不一致，经采购人核实后有权作无效报价（废标）处理。

14、未缴响应纳保证金的，按无效报价处理。

15、竞价截止后任何口头放弃均无效，必须以加盖公章的书面放弃函形式提交，拒签将没收保证金并追责。

16、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

17、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价 20%的违约赔付，同时对工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

采购人：（盖章）

2026 年 11 月 23 日