第一章　竞价采购公告

一、采购公告说明

因国家电投五凌电力威宁县羊街镇大洼风电场及威宁县天辰小海镇新光风电场项目辅助材料采购需要,我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购,请按以下要求于2026年11月27日17:00前将响应文件提交至“中国电建采购招标数智化平台”(网址为https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/supplierLogin,以下简称“数智化平台”)。平台注册等相关问题可咨询平台客服。

凡满足本公告规定的供应商资格要求并有意参加的供应商,请于2026年11月26日10时00分前(北京时间)在数智化平台获取采购文件。供应商若对本竞价项目采购要求等有疑问的,应当于2026年11月26日10时00分前(北京时间)通过数智化平台向采购人提出答疑问题。

二、项目概况与拟采购货物一览表

(1)项目名称:国家电投五凌电力威宁县羊街镇大洼风电场(以下简称“大洼项目)、国家电投五凌电力威宁县天辰小海镇新光风电场项目(以下简称“小海项目)。

国家电投五凌电力威宁县羊街镇大洼风电场项目采购货物一览表

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	备注
1	预埋钢板	400mm*400mm*20mm钢板,Q235碳素结构钢	块	130	
2	预埋钢板	400mm*300mm*20mm钢板,Q235碳素结构钢	块	52	
3	沉降基准点	含200mm*200mm*15mm热镀锌钢板,,Q235碳素结构钢,热镀锌铁皮保护罩,镀锌层厚不小于70μ,配套热镀锌螺栓,专用基准点,详见图纸	套	52	
4	高强灌浆料	抗压强度大于120Mpa,要求无收缩、自流平、无毒性、防腐(绣)蚀性,品牌要求:巴斯夫和西卡等知名品牌	m³	15.6	
5	排水管	HDPE管,DN50*3,SN12,含管件	米	92.3	
6	套筒	国标直螺纹套筒 25# 正反丝	个	5798	

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	备注
7	套筒	国标直螺纹套筒 28# 正反丝	个	2028	
8	套筒	国标直螺纹套筒 32# 正反丝	个	150	
9	耐候防水密封胶	品牌要求：西卡	支	130	
10	沉降观测点	成品沉降观测点，304 不锈钢材质	个	52	
11	普通环氧煤沥青		kg	520	
12	防腐防锈油脂		kg	80	
13	测温系统	每一套测温系统含 16 个测温点，配套导线、测温仪器等	套	13	
15	防水涂料		kg	731.25	
16	钢模板	钢板厚度不小于 6mm	套	2	
17	保温毯		套	6	
18	零星材料		项	1	

国家电投五凌电力威宁县天辰小海镇新光风电场项目采购货物一览表

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	备注
1	基础预埋钢板	400mm*400mm*20mm 钢板，Q235 碳素结构钢	块	128	
2	基础预埋钢板	400mm*300mm*20mm 钢板，Q235 碳素结构钢	块	64	
3	沉降基准点	含 200mm*200mm*15mm 热镀锌钢板，Q235 碳素结构钢，热镀锌铁皮保护罩，镀锌层厚不小于 70μ，配套热镀锌螺栓，专用基准点，详见图纸	套	64	
4	高强灌浆料	抗压强度大于 120Mpa，要求无收缩、自流平、无毒性、防腐（绣）蚀性，品牌要求：巴斯夫和西卡等知名品牌	m^3	24	
5	电力电缆管	HDPE 管，DN160*8，SN12，含管件	米	4320	
6	通信电缆管	HDPE 管，DN50*3，SN12，含管件	米	961.6	
7	排水管	HDPE 管，DN50*3，SN12，含管件	米	113.6	
8	套筒	国标直螺纹套筒 25# 正反丝	个	7136	
9	套筒	国标直螺纹套筒 28# 正反丝	个	2496	
10	套筒	国标直螺纹套筒 32# 正反丝	个	200	

序号	项目名称	规格型号	单位	数量	备注
11	镀锌扁铁	100mm*8mm，镀锌层厚度不小于 70μm	米	2878.4	
12	接地极	镀锌角钢，镀锌层厚度不小于 70μm	根	256	
13	耐候防水密封胶	品牌要求：西卡	支	160	
14	沉降观测点	成品沉降观测点，304 不锈钢材质	个	64	
15	普通环氧煤沥青		kg	640	
16	防腐防锈油脂		kg	100	
17	测温系统	每一套测温系统含 16 个测温点，配套导线、测温仪器等	套	16	
19	防水涂料		kg	900	
20	钢模板	钢板厚度不小于 6mm	套	3	
21	保温毯		套	6	
22	零星材料		项	1	

注：具体采购需求详见技术规范书中供货范围相关内容。

二、竞价规则

1、本项目采用逆向竞拍报价方式，竞价截止时间前供应商可多次通过数智化平台进行竞价，竞价截止时间之后不再接收报价。竞价最小幅度为1万元（即供应商在除首次报价外，每次进行竞价时所报价格不得高于：目前最低价-竞价最小幅度），供应商在参与每次竞价时均需上传最新版签字盖章的响应文件，才算有效竞价。

2、竞价截止时间：2026 年 11 月 27 日 17:00 前（北京时间）

三、采购要求

1、以上采购数量为预估数量，最终需求量根据设计施工图纸和项目现场施工要求确定的具体订单计划为准，供应商需对所有分项进行报价，并写明单价及总价，综合单价里包含但不限于配合比试验、开盘鉴定、供货、罐车运输、泵送、预拌混凝土原材料、生产成本、合理利润、保险费、运输费、过江过路过桥费，包括货物出厂前所需进行的试验、检验费用，包括根据相关检测规范实验室标养、

同条件养护试块制作养护送检，并提供标养检测报告及相关资料的费用，包括售后服务以及原材料、人工、设备等市场价格涨幅等各类风险费用，包括其他运抵至买方指定交货地点前的一切费用。

2、交货时间：2026 年 12 月

3、交货地点：贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县境内，国家电投五凌电力威宁县羊街镇大洼风电场 EPC 总承包项目、国家电投五凌电力威宁县天辰小海镇新光风电场 EPC 总承包项目风机基础等部位。

4、质量标准或要求：

（1）本项目所有采购物资（预埋钢板、沉降基准点、沉降观测点、高强灌浆料、电力电缆管、通信电缆管、钢筋机械连接套筒、镀锌扁铁、接地极、密封胶、防水防腐材料、保温毯等）质量须符合国家、行业现行有效标准、规范及本项目技术规范书要求；如在本合同有效期内国家颁布了新标准或对上述标准进行了修订，则应按照新标准或修订后的标准执行。全部供货物资均为全新合格产品，严禁使用翻新、改制、锈蚀不合格产品。

（2）钢材类构件（预埋钢板、镀锌扁铁、接地极角钢、钢模板）：钢板采用国标 Q235B 碳素结构钢，材质符合国标要求；镀锌件镀锌层厚度满足要求（镀锌扁铁、预埋铁件镀锌层厚度不小于 70μm），镀层均匀完整，无起皮、脱落、锈蚀、裂纹变形；钢模板钢板厚度不小于 6mm，板面平整，刚度满足施工使用要求。

（3）钢筋直螺纹套筒（25#、28#、32# 正反丝）：为国标直螺纹套筒，尺寸、牙型、螺纹精度满足钢筋连接规范，螺纹完整无毛刺损伤，力学性能达标；进场需提供型式检验报告及出厂合格证。

（4）高强灌浆料：抗压强度大于 120MPa，满足无收缩、自流平、无毒性、防腐蚀性能；采用巴斯夫、西卡等同级别知名品牌；进场提供产品合格证、检验报告。

（5）管材类（HDPE 电力电缆管、HDPE 通信电缆管、HDPE 排水管）：原材料全新，管材壁厚均匀，无气泡、开裂、凹陷；配套管件齐全，接口配合良好，满足埋地耐候、抗压要求。

（6）防腐密封类材料（耐候防水密封胶、普通环氧煤沥青、防腐防锈油脂、防水涂料）：密封胶采用西卡或同等档次产品；防腐、防水涂料附着力、耐候、防腐性能满足风电户外环境使用；产品需在有效期内，提供合格证。

（7）沉降观测测点、测温系统：沉降观测测点采用 304 不锈钢材质；测温系统每套含 16 个测温点，配套完整导线、测温仪器，系统工作稳定可靠，满足风机基础测温监测使用要求。

（10）保温毯：外层 PE 三防布 / 刀刮布，中间保温芯（岩棉 / 玻璃棉 / 聚酯棉 / 珍珠棉），缝线绗缝加固，边缘金属扣眼方便固定。功能：保温 + 保湿，防止混凝土内外温差大产生裂缝。

（11）零星材料项：为本清单未列明，但为完成本项目供货所必需的附属辅材，所有零星材料同样满足国家及行业标准，满足现场施工使用要求。

（12）供应商供货时须同步提供对应物资的产品合格证、出厂检验报告、型式试验等资料；采购人有权委托具备资质的第三方检测机构进行抽样送检。若检测结果不合格，由此造成的一切质量问题、返工、退货、误工、工期延误以及所有经济损失，全部由供应商承担。

（13）发包人现场进场验收、第三方检测结果，作为判断本批物资质量的重要依据。物资进场查验不合格，供应商须无条件及时退换货，并承担由此造成的全部损失。

5. 代理商：所代理的制造企业满足上述中相关要求，并具有生产制造企业出具的针对本竞标项目品牌要求的授权书。

6.信誉要求：应具有良好的商业信用，响应人不得存在下列情形之一：

(1)近三年内有骗取中标或严重违约的；

(2)近两年内存在违反国家有关法律禁止转分包规定的行为。

7.财务要求：

（1）响应人须具有独立法人资格，具备履行合同的能力。

（2）响应人应有良好的财务状况,不得出现三年连续亏损。

8、质保期：1 年

9、供应商的资质要求：

（1）本次采购要求供应商须为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或

其它组织，须具备完成和保障如期交付采购项目的能力。

（2）必须具有完成采购项目所需的技术人员、设施设备以及试验检测能力。

（3）投标人必须依法合规经营，诚实守信，具有实际办公场所，并已经实际开展经营活动，具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况以及相应的管理能力（提供相关承诺，并加盖单位电子签章）。

（4）不接受联合体投标。

（5）根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），供应商不得存在违法失信行为，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入“黑名单”。供应商需同时在响应文件中提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的 “失信黑名单”、“行政许可和行政处罚”的查询结果（查询日期应在响应文件递交截止日前20天内，查询结果须为网站自动生成的PDF文件的电子版）。未提供有效国家企业信用信息公示系统（www.creditchina.gov.cn）查询结果的，其响应文件作否决投标处理。

（6）供应商不得存在下列情形之一：（a）为采购方不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（b）被责令停产停业的；（c）被暂停或取消投标资格的；（d）财产被接管或冻结的；（e）开标日前三年内有骗取中标或严重违约或重大工程设备质量问题的；（f）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标包投标的。

（7）业绩要求：供应商提供近五年（2021年8月1日-2026年8月01日，下同）2项辅材供货业绩，业绩合同供货范围须包含预埋钢板、直螺纹套筒、高强灌浆料、镀锌扁铁 / 接地构件、PE 电缆管、防腐密封材料、钢模板中至少一类物资（须附上合同封面、签署页、供货范围页，无法体现对应物资内容的业绩不予认可）。

10、付款比例：结算款85%、竣工验收款10%、质保金5%

11、验收方式：共同验收。

12、响应保证金：1万元整。

9.1 形式：采用保函或保证金形式。

9.2 金额：人民币1万元整。

9.3 采用保函形式的请于第一次报价截止时间前送至**采购人处**（建议提前一个小时）保函有效期为120天，格式详见第四章响应文件格式及内容；若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还）。

9.4 保证金收取方式：采用在线收取保证金，由平台收取到统一账户，系统自动分配保证金收款虚拟账号。

9.5 保证金在第一次报价截止时间前到达。

10、本次采购将通过数智化平台全程在线开展，供应商需通过数智化平台，按照第四章响应文件格式提交电子响应文件，响应文件份数正本一份。

四、报价明细表

报价汇总表

单位：元

序号	货物名称	规格型号一览表	单位	数量	单价	总价	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

17							
18							
24							

注：

一、报价要求

二、合同执行要求（不响应则为实质性偏差）

注：

五、联系方式

采 购 人：中国电建集团江西省电力设计院有限公司

地　　址：江西省南昌市高新开发区京东大道 426 号

邮　　编：330096

联 系 人：严工

电　　话：0791-88568133

电子邮箱：jxepdi-luyueying@powerpoint

六、纪检监督机构

监督机构：江西院纪检监察部

监督电话：0791-86357133

2026 年 11 月 23 日