中国电建上海电建上海电力建筑工程有限公司昌都换流站四通一平项目零星材料采购项目竞价采购公告

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	规格型号、主要技术参数及标准配置	单位	数量	备注
1	道路波形梁护栏	2320*310*3mm	米	765	

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采用逆向竞拍报价方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用。

2、交货期：2026/12/25~12/30

3、交货地点:昌都市左贡县美玉县边玉村昌都换流站四通一平项目施工现场

4、货物质量标准或主要技术性能指标：按 GB/T 31439.1-2025《波形梁钢护栏 》、JTG D81 所有构件（波形梁板、立柱、托架、端头、螺栓垫片等）制造、尺寸、力学、防腐、外观均满足 GB/T 31439.1-2025；防护等级、防撞性能满足《公路护栏安全性能评价标准》JTG B05-01-2013、《公路交通安全设施设计规范》JTG D81 要求，原材料进厂、成品出厂均具备合格证、材质单、第三方检测报告；高强拼接螺栓提供拉力载荷检测报告，热浸镀锌防腐执行 GB/T 13912，严禁冷镀锌、电镀锌替代热浸镀锌；波形梁板、立柱、托架、端头：Q235B 碳素结构钢（低温严寒地区采用 Q235D），拼接高强螺栓（M16）：8.8 级，优质碳素/合金结构钢（GB/T699、GB/T3077），拼接螺栓连接副整体抗拉荷载≥133kN；板厚 3.0mm；基板实测最小厚度：3.0 板≥2.95mm，展开宽度 481mm，外形尺寸偏差符合国标，无扭曲、翘曲超标，立柱：Φ114×4.5mm 钢管，直线度、端面垂直度满足规范；热浸镀锌，锌层均匀连续，无漏镀、起皮、流挂、瘤疤。

5、质保期：1 年；自验收合格之日起计算；

6、质保金：3%

7、付款方式：货到现场验收合格后，二个月左右支付 97%货款，3%质保金期满后一个月内无息付清；

8、响应人的资质要求：1）经营范围许可；2）近三年无产品质量类行政处罚记录、无经营异常记录，无严重违法失信记录；

9、响应文件须提交附件内报价表

10、质量证明文件：成交人送货时需提供营业执照复印件纸质版（盖公章）、所供货物的产品质量证明文件纸质版（盖公章），一式四份。

11、成交确定原则：符合采购要求、质量和服务相等且报价最优。

12、随车资料要求：送货清单（名称、规格），质量证明书，出厂合格证。

13、本项目报价以平台系统最终录入的报价为准。若供应商上传的附件内报价单总价与平台系统报价存在不一致，经采购人核实后有权作无效报价（废标）处理。

14、竞价截止后任何口头放弃均无效，必须以加盖公章的书面放弃函形式提交，拒签将没收响应保证金并追责。

15、成交确认以后，由于成交人原因未签订采购合同的，成交人递交的响应保证金予以没收，同时纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

16、采购合同一经签订，由于供方原因（产品质量、供应进度、质保资料等无法满足合同约定），造成合同无法正常履约的，供方须承担合同价 20%的违约赔付，同时对工程项目施工进度造成严重影响的，需方保留进一步索赔的权力。同时，供方纳入受限供应商管理，受限期 3 年，受限期间无法参与网上报价。

采 购 人：（盖章）

2026 年 11 月 13 日