广西玉林抽水蓄能电站输水发电系统工程
砂石加工系统生产运行工程劳务分包
公开询比价采购公示

（项目编号：NZCX-SSBH-FB-06）

本项目已具备采购条件，现拟以公开询比价方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：广西玉林抽水蓄能电站输水发电系统工程砂石加工系统生产运行工程劳务分包

1.2 采购人：中国水利水电第七工程局有限公司广西玉林抽水蓄能电站项目经理部砂石工区

1.3 采购代理机构（如有）：无

1.4 项目概况：本次采购项目为砂石加工系统生产运行工程所涉及的劳务加工服务，主要工作内容包括但不限于成品骨料生产、生产机械维护、配合装车等施工。

1.5 采购方式：公开询比采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：主要工程量（预估）为：砂（0～5mm）520098.125t，米石（5～10mm）78836.113t，小石（5～20mm）320732.987t，中石（20～40mm）318202.227t，大石（40～80mm）6649.203t，坝基反滤料Ⅰ125339.547t，坝基反滤料Ⅱ110863.775t，沥青心墙过渡料221533.576t。

拟采购 服务 分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
1	砂石骨料（内供、外供）				
1.1	砂（0～5mm）	1. 材料规格：机制砂，粒径 0～5mm 2. 质量指标：级配合格、含泥量、泥块含量、石粉含量、MB 值满足设计及规范要求 3. 加工工艺：破碎、筛分、水洗、整形、堆存脱水 4. 使用部位：工程混凝土、砂浆填筑用料 5. 计量方式：按合格成品料吨位计量，含加工、转运、堆存、场内损耗	t	520098.13	
1.2	米石（5～10mm）	1. 材料规格：米石，粒径 5～10mm 2. 质量指标：级配合格、含泥量、泥块含量、石粉含量、MB 值满足设计及规范要求 3. 加工工艺：破碎、筛分、水洗、整形、堆存脱水 4. 使用部位：工程混凝土、砂浆填筑用料 5. 计量方式：按合格成品料吨位计量，含加工、转运、堆存、场内损耗	t	78836.11	
1.3	小石（5～20mm）	1. 材料规格：小石，粒径 5～20mm 2. 质量指标：级配合格、含泥量、泥块含量、石粉含量、MB 值满足设计及规范要求 3. 加工工艺：破碎、筛分、水洗、整形、堆存脱水 4. 使用部位：工程混凝土、砂浆填筑用料 5. 计量方式：按合格成品料吨位计量，含加工、转运、堆存、场内损耗	t	320732.99	
1.4	中石（20～40mm）	1. 材料规格：中石，粒径 20～40mm 2. 质量指标：级配合格、含泥量、泥块含量、石粉含量、MB 值满足设计及规范要求 3. 加工工艺：破碎、筛分、水洗、整形、堆存脱水 4. 使用部位：工程混凝土、砂浆填筑用料 5. 计量方式：按合格成品料吨位计量，含加工、转运、堆存、场内损耗	t	318202.23	
1.5	大石（40～80mm）	1. 材料规格：大石，粒径 40～80mm 2. 质量指标：级配合格、含泥量、泥块含量、石粉含量、MB 值满足设计及规范要求 3. 加工工艺：破碎、筛分、水洗、整形、堆存脱水 4. 使用部位：工程混凝土、砂浆填筑用料 5. 计量方式：按合格成品料吨位计量，含加工、转运、堆存、场内损耗	t	6649.20	

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
2	大坝填筑料				
2.1	坝基反滤料Ⅰ	1. 材料名称规格：坝基反滤料 Ⅰ，级配满足设计图纸级配包络曲线要求 2. 执行标准：符合 DL/T 5395、DL/T 5144 及设计文件相关要求 3. 质量指标：颗粒级配、含泥量、软弱颗粒含量、渗透系数满足坝基反滤设计指标，无泥团、无有机质 4. 加工工艺：毛料破碎、多级筛分、掺配拌合、水洗、脱水、堆存 5. 使用部位：大坝坝基反滤层 6. 计量方式：按合格成品料吨位计量，含加工、场内转运、堆存、合理损耗	t	125339.55	
2.2	坝基反滤料Ⅱ	1. 材料名称规格：坝基反滤料 Ⅱ，级配满足设计图纸级配包络曲线要求 2. 执行标准：符合 DL/T 5395、DL/T 5144 及设计文件相关规定 3. 质量指标：颗粒级配、含泥量、软弱颗粒、渗透系数、压实指标满足坝基反滤设计参数，无泥块、无腐殖质、有机质 4. 加工工艺：毛料破碎、多级筛分、定量掺配、拌合、水洗、脱水、分区堆存 5. 使用部位：大坝坝基反滤层（反滤料 Ⅱ 层） 6. 计量方式：按合格成品料吨位计量，含加工、场内转运、堆存、合理损耗	t	110863.78	
2.3	沥青心墙过渡料	1. 材料名称规格：沥青心墙过渡料，级配符合设计图纸级配包络曲线要求 2. 执行标准：满足 DL/T 5411、DL/T 5395 及大坝设计技术要求 3. 质量指标：颗粒级配、最大粒径、含泥量、软弱颗粒、风化颗粒、压实指标、渗透性能满足沥青心墙过渡层设计控制指标，不含有机质、泥团、树根等杂质 4. 加工工艺：毛料开采 / 上料、破碎、多级筛分、定量掺配、拌合、水洗、脱水、分区隔离堆存 5. 使用部位：沥青混凝土心墙两侧过渡层 6. 计量方式：按合格成品料吨位计量，含加工、场内转运、堆存、合理损耗	t	221533.58	

备注：工程量为预估工程量，最终以现场实施的、验收合格的、符合计量规则的工程量为准。甲方向乙方供应生产用水、用电，水、电核销控制单耗参照主合同采用加权平均方式核定；甲方负责提供日常检修材料、工器具及备品备件，定期对乙方备品备件消耗情况进行考核，经加权平均测算指标为：每生产 1 万 t 骨料备品备件损耗约 25605 元，用电单耗 4.92 度 /t，用水单耗 0.35m^3 /t。

2.2 计划工期（工程）/交货期（货物）/服务期限（服务）： 2026 年 12 月 08 日-2029 年 10 月 31 日

2.3 建设地点（工程）/交货地点（货物）/服务地点（服务）：广西壮族自治区玉林市福绵区成均镇境内

2.4 质量要求（工程）/货物质量标准或主要技术性能指标（货物）/服务质量要求或服务标准（服务）：依据主合同所承包工程的招标文件作为总体施工依据。根据工程特点和相关施工规范，施工质量满足国家（或有关部门、有关行业）的现行标准、规程、规范及采购文件的有关技术标准要求。

2.5 其他补充（如有）：_____无_____

3.采用邀请方式原因

3.1 采用公开询比价采购的原因：本项目工期长，专业技术性较强，为明确合同责任，公平公开公正，有利于询比采购及后续工作开展，确保采购工作合法合规，实现降本增效，拟采用公开询比价方式进行采购。

4.2 其他相关说明：_____(如专利、专有技术等或相关具有唯一性的论证意见)_____

5．发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2、发布公示的期限：自 2026 年 11 月 24 日至 2026 年 11 月 27 日。（提示：不少于 3 日）

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：中国水利水电第七工程局有限公司广西玉林抽水蓄能电站项目经理部砂石工区

地　　址：广西壮族自治区玉林市福绵区成均镇水电七局玉林抽蓄砂石工区项目部

邮　　编：_____

联 系 人：汪建松

电　　话：18223379779

传　　真：_____

_



8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第七工程局有限公司第五分局纪委办公室（028-81737065）提出投诉。