竞价采购公告

因[PC-0104-26J6-FG2029]中国水电四局第一分局海西州都兰县诺木洪水库配套灌区标段四项目施工需要,拟采用公开竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请于2026年11月30日下午17：00前完成报名，按以下要求于2026年12月01日上午10:00前将报价文件提交至平台。

一、拟采购货物一览表

序号	货物名称	型号规格	单位	数量	备注
1	防护栏杆		m	80.00	含现场安装费,详见图纸附件一
2	钢板	H=10mm*15*15cm	块	43	Q235
3	合页	15cm	个	72.00	
4	防腐钢板矩形井盖	1m×1m,	个	24.00	Q235 材质 δ=4mm,防腐防锈详见附件三
4	铸铁防盗矩形井盖	2m×2m	个	10.0	球墨铸铁材质 δ=4mm,防腐防锈，详见图集
5	圆形防盗铸铁	d=1.2m	个	2.0	球墨铸铁材质 δ=4mm,防腐防锈，详见图集
6	聚氨酯保温板	厚10cm	㎡	640.0	包含安装钉3200个，
7	土工膜	400g/m2	㎡	500.0	两布一膜200g/0.3mm/200g
8	网围栏	高度1.8m	m	500.0	详见图纸附件二

注：（1）响应人在收到成交通知书后须联系采购方在供应链云服务平台线上签署合同，若不能响应则否决其成交资格。

（2）本次采购数量为暂定数量，成交后最终结算数量以采购人及响应人双方确认的供货验收合格数量为准，采购人对合同数量有权进行调整，合同数量的增减均不视为采购人违约，且响应人不得以此作为调整单价、费用补偿或索赔的理由。未经采购人事先书面同意，响应人供应物资不得超过合同约定的数量，否则超过数量视为响应人对采购人的无偿赠予。

二、采购要求

1、本次竞价为整体采购，采购范围为货物现场含税交货价：包含但不限于货物的材料费、加工制造费、运输费（运输至合同指定的施工现场的人材机的安全费用）、装车费、检测、保险、管理费、利润、13%的税金、售后服务、缺陷

责任期的服务等交付采购人使用前所有可能发生的全部费用，确定成交中标人后采购人不再增补任何费用。

2、交货期：根据采购人发出的书面或电子信息要货通知后5日内交货。

3、交货地点：青海省海南州羊曲工程施工局项目施工现场。

4、质量标准或要求： 镀锌钢管防护栏杆材质采用201材质，镀锌钢管外径D=60.3mm，壁厚3mm，镀锌层为300g/m；施工要求：均采用手工电弧焊焊接，焊接接头和焊缝满焊焊透；栏杆立柱与预埋钢板采用人工电弧焊焊接牢固；聚氨酯保温板45kg/m3,井盖配套图集采用GB/T23858图集，井座设置加宽承压翼板，荷载传递至道路基层，不直接作用于井筒；配套高度调节环，适应路面摊铺找平，减小冻胀沉降差异；盖框接触面设置耐低温橡胶密封减震胶圈，避免刚性撞击，车辆碾压无跳动、异响；井盖与井座采用不锈钢铰链连接，配置防盗锁机构，不可随意拆卸。

5、质保期：6个月，以材料进场验收合格后进入质保期。

6、响应人的资质要求：中国电建采购招标数智化平台合格供应商。

7、响应文件须提交报价表。

8、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

9、付款：

9.1支付方式：合同价款的支付采用以下3种方式：☑银行转账 ☑电汇加银行承兑 ☑供应链融资

（1）银行转账。

（2）电汇加银行承兑，贴息费用由响应人全部承担。

（3）供应链、保理等业务方式支付，贴息费用由响应人全部承担。

9.2付款方式：采购人按工程进度计划给响应人提供阶段性采购计划，每批产品到达采购人指定地点后，经检测合格后响应人提供该批材料的增值税专用发票（税率13%），预留每期挂账货款3%作为质保金，质保金自该批次货物质保期满后1月返还。挂账后3月内支付所供批次材料价款的60%，剩余货款推后至下个结算周期。

10、报价规则：

（1）降价幅度：每次报价降幅不得低于1000元，每次报价必须低于当前最

低有效报价。

（2）报价可见性：竞价过程中，系统实时公开当前最低报价（隐藏供应商身份），确保公平竞争。

（3）延时规则：若在竞价截止时间（2026 年 12 月 01 日 10:00）前 30 分钟内有新报价，则系统自动延长 10 分钟，以此类推，直至无新报价提交，确保公平竞争，防止狙击报价。

11、成交确定原则：

（1）最低价中标：本次竞价以响应人最终有效报价的最低价格为成交价，报价最低且完全符合竞价文件要求的供应商确定为中标候选人。

（2）报价有效性：响应人报价须在 2026 年 12 月 01 日 10:00（或最终延长时间）前完成提交；报价须满足竞价采购公告规定要求；未满足上述条件的报价视为无效报价，不参与最终评审。

（3）相同最低价处理：若竞价截止时出现相同最低报价，则系统默认最早提交该价格的响应人优先中标。请各单位慎重填报。

12、调价机制：中标后所签署的采购单价锁死，中标供应商不得再以任何理由调整价格。

三、报价表

序号	物资名称	型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	防护栏杆		m	80.00			
2	钢板	H=10mm*15*15cm	块	43			
3	合页	15cm	个	72.00			
4	防腐钢板矩形井盖	1m×1m,	个	24.00			
4	铸铁防盗矩形井盖	2m×2m	个	10.0			
5	圆形防盗铸铁	d=1.2m	个	2.0			
6	聚氨酯保温板	厚 10cm	㎡	640.0			
7	土工膜	400g/m2	㎡	500.0			

8	网围栏	高度 1.8m	m	500.0			
	合计						

注 1：请具体说明如下信息，如实填写。如未填写，则默认响应人满足付款方式及交货工期。

1、报价有效期:90 天;

2、付款方式:_____;(如不响应采购文件付款方式或有优惠条件，请明确，并提出贵司具体付款要求);

3、交货工期:_____;(如实填写)

注 2：1.如未注明付款方式和交货工期，默认符合竞价采购公告付款方式和交货工期

四、联系方式

采 购 人： 中国水电四局第一分局
地 址： 青海省昆仑东路 77 号
邮 编： 810000
分局联系人：周靖
电 话： 13299751941
电子邮箱： 2834917818@qq.com
项目联系人：马学玉
电 话： 15009740372
电子邮箱： 2551911684@qq.com
技术联系人：乔成虎


联系电话：13119713078


五、纪检监督机构


供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水利水电第四工程局有限公司第一分局纪委办公室（0971-8018736）提出投诉。


中国水利水电第四工程局有限公司第一分局
（电子章）
2026 年 11 月 24 日

附件一：



1.67
1.89
0.24
0.45
0.45
0.33
钢管用量：（1.67+1.89）*4+1.47+1.47+1.43+1.46）*2=40.14m
DN500 放空管
0.82
0.82
0.82
0.82
1.2
钢筋石笼护坦
厚度H=0.50m
接天然沟道
DN500钢制45° 弯头
1:0.75
1:0.75
C20混凝土垫层


B-B剖视图
1:50
3.00
0.24
0.45
0.45
0.33
钢管用量：3*4+1.4744=17.88
1.47
1.00
1.00
1.00
1:0.75
1:0.75
C20混凝土垫层
厚度10cm
合计：17.88+40.14=58.02m


冲砂井、溢流管出口消力池
8.21
4.15
0.82
1:2.00
钢筋石笼护
厚度H=0.50m
1:0.75


6.30
原地面线
1.47
1.00
1.31
1:0.75
1:0.75
C20混凝土垫层
厚度H=0.1m
单个合计：146+32.55=178.55m
总合计：178.55*2=357.10m

附件二：


钢丝格网（浸塑）
纬 线
经 线
连接铁板（浸塑）
DN50钢管立柱（浸塑）
180
15
15
15
15
地面线
地面线
地面线
40
30
30
300
网围栏标准断面图
1:20

附件三：

井盖大样图

1:20

