# 国能（泉州）热电有限公司三期 2×660MW 扩建工程输煤系统建筑安装工程项目结构劳务工程劳务分包标段公开询比采购公告

（采购编号：PC-0128-26J6-FP0565 ）

## 1. 采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交国能（泉州）热电有限公司三期 2×660MW 扩建工程输煤系统建筑安装工程项目，项目业主为国能（泉州）热电有限公司，资金已落实。其中国能（泉州）热电有限公司三期 2×660MW 扩建工程输煤系统建筑安装工程项目包含的结构劳务工程标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行公开询比采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取国能（泉州）热电有限公司三期 2×660MW 扩建工程输煤系统建筑安装工程项目结构劳务工程劳务分包标段采购文件参与本项目公开询比采购。

## 2. 项目概况与采购范围

2.1 建设地点:福建省泉州市泉港区国能（泉州）热电有限公司。

2.2 工程概况及标段概况

国能(泉州)热电有限公司位于泉州市泉港区南埔镇柯厝村北侧。毗邻南埔围垦区，南侧紧邻港口铁路专用线，西南距泉州市区约55km，东南距肖厝港区直线距离约1.5km，西距国道G228（滨海北路段）约100m、距国道G324（福厦公路）约8km，东北临湄洲湾海域。国能（泉州）热电有限公司已建成一、二期2×300MW+2×670MW 燃煤机组，规划有三期扩建场地。一期工程2×300MW两台机组于 2006 年4月建成投产；二期工程2×670MW两台机组分别于2011年12 月和2012年4月建成投产。本期工程在二期西侧预留场地进行扩建，建设条件较好。本期拟利用原规划预留场地建设三期2×660MW超超临界燃煤发电机组，同步建设脱硫、脱硝设施。

本期工程输煤系统不新增卸煤设施，通过在沙格码头现有的煤场内设4座串联的地下煤斗，每台斗出口设置一台出力500~750t/h的容积式给煤机取煤。从沙格码头地下煤斗至电厂一期TT6转运站的上煤系统采用管径500mm，速度V＝4.0m/s，出力Q=1500t/h的圆管带式输送机。

从电厂二期T-6转运站预留接口至本期碎煤机的上煤系统采用管径500mm，速度V＝4.0m/s，出力Q=1500t/h的圆管带式输送机。从本期碎煤机室至原煤仓（采用侧煤仓布置，上煤仓间栈桥从烟囱内部穿越）的上煤系统采用带宽1400mm，V＝2.5m/s，Q=1500t/h的普通带式输送机。

除原煤仓内为三路布置，沙格码头地下煤斗至电厂一期 TT6 转运站为单路布置外，其余带式输送机均为双路系统，一路运行，一路备用，并具有双路同时运行的条件。本

期碎煤机室设一级筛分破碎装置，筛分设备采用出力 1500t/h 与系统出力相适应的滚轴筛，筛下物粒度小于 30mm。破碎设备采用出力 1000t/h 环式碎煤机，入料粒度≤300mm, 出料粒度≤30mm，碎煤机设置减震平台。2.3 工期要求

2.3 本标段计划工期：本项目计划 2026 年 12 月 5 日开工，2027 年 7 月 30 日完工，具体开工时间以甲方通知为准。（投标函按此响应）

2.4 质量要求

工程质量标准必须符合现行国家、行业、地方有关工程施工质量验收规范和标准的要求，同时应满足国家能源集团公司有关规定和招标文件第六章《图纸》和第七章《技术标准和要求》中规定的质量要求和验收标准。工程质量验收遵照《技术协议》等相关规定执行。高水平达标投产，获得中国电力优质工程 ，争创国家级优质工程奖。

2.5 采购范围

本标段内输煤栈桥、转运站、碎煤机室、采制样楼、管带机、入炉煤采样间、厂区沟道、隧道、输煤管带机道路跨排海渠箱涵、厂外煤场地下煤斗间、厂外运煤 1 号地道、厂外输煤栈桥、厂外 1 号管带机、路灯基础等输煤系统全部生产建（构）筑物的混凝土浇筑、钢筋制作安装、压型钢板底模安装、止水钢板安装、埋件制作安装、基础及地下结构的防水防腐、埋螺栓孔、二次灌浆、材料水平运输、材料送检、测量放线等施工图纸范围内定额包含的所有工作内容。

## 3. 响应人资格要求

3.1 企业要求

3.1.1 企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有施工劳务资质或施工劳务企业备案。

3.1.2 企业资产（财务要求）：财务状况良好，近三年没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录。

3.1.3 企业主要人员要求：满足招标文件要求。

3.1.4 企业工程业绩要求：无

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近 3 年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查

询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2 其他要求

3.2.1 本次采购不接受联合体响应。

3.2.2 响应人必须在国家能源招标网或国能 E 购完成注册准入且不得为列入国家能源集团黑名单的供应商。

## 4. 采购文件的获取

4.1 凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2026 年 12 月 1 日 16:00 时 分前（北京时间）通过“中国电建采购采购数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

## 5. 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2026 年 12 月 2 日 11 时 00 分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

## 6. 开标时间、地点、方式

6.1 开标时间：2026 年 12 月 2 日 11 时 00 分，地点为:线上开标。

6.2 本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3 响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4 各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5 响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6 响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化

平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7 中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

## 7. 发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/）上发布。

## 8. 成交人数量：

成交人数量：1 人。

## 9. 联系方式

采 购 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

地　　址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号

联 系 人：吴涛

电　　话：13237086784

电子邮件：/

## 10. 监督机构

监督机构：纪委办

监督电话：0791-88380726

## 11. 提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

中国电建集团江西省水电工程局有限公司

2026 年 11 月 24 日