罗山县2026年基层水利服务体系建设项目

合同协议书

项目名称:罗山县2026年基层水利服务体系建设项目

委托方(甲方):罗山县农村水利与水土保持服务中心

承揽方(乙方):信阳市浩启建筑工程有限公司

签订日期:2026年11月23日

采购人(招标人):罗山县农村水利与水土保持服务中心(以下简称甲方)

承揽方(投标人):信阳市浩启建筑工程有限公司(以下简称乙方)

经甲乙双方充分协商,依据《中华人民共和国民法典》,双方同意签订以下合同条款,以便共同遵守、履行合同。

一、合同价格:本合同采取单价合同,合同总价以完成工程量乘以合同单位计算。合同工程量清单后附,工程以实际完成工程计算,总价约为(小写):¥329613.80元(大写):叁拾贰万玖仟陆佰壹拾叁元捌角。

二、付款方式:

1、预付款:签订合同后1个工作日内支付合同总价的50%;

2、全部工程完工并经甲乙双方验收合格后支付剩余合同总价的47%,剩余3%作为质保金待一年质保期满后10天内付清。

三、交货时间及地点:

1、乙方在采购合同签订后30日历天内全部交付并安装调试完毕(具体日期由签订合同之日起计算);

2、乙方自定运输方式, 自付费用将中标货物合同标的送达甲方指定地点。

四、技术规格:

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准,无国家标准化的应符合部颁标准或行业标准,并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物,必须满足响应文件承诺的所有服务。

五、附件、配件:

按产品所附使用说明书及清单执行;包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

六、售后服务:

1、产品质量:在质保期内,甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时,乙方按"质量保证承诺书"负责;对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用:甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时,乙方应及时给予解决。

七、验收及异议

1、甲方验收,并根据实际验收情况向乙方签发验收报告;

2、甲方在验收中,如果发现有与合同规定不符的,应在3天内向乙方提出书面异议,不签发验收报告;并同时将该书面异议送达有关部门;甲方未按规定期限提出书面异议

并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

八、违约责任：

1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时交货而未在交货期限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%作为违约金。

2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。

九、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十一、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十二、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。

采购人（甲方）（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

地址：

开户银行：

账号：

电话：

2026 年 11 月 23 日

承揽人（乙方）（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

地址：

开户银行：

账号：

电话：

2026 年 11 月 23 日

罗山县2026年基层水利服务体系建设项目报价表

序号	名称	单位	数量	单价（元）	总价（元）	备注
一	九龙灌区维护				184863.8	
1	北干渠				102600	
1.1	闸门	套	2	28000	56000	1.4米*2.4米含门槽
1.2	螺杆启闭机	套	2	4000	8000	LQS-10T
1.3	启闭机底座梁	根	2	16000	32000	根
1.4	旧闸拆除	套	2	900	1800	
1.5	新闸安装	套	2	2400	4800	
2	南干渠				25860	
2.1	闸门	套	1	9400	9400	1.0米*1.0米含门框
2.2	闸门	套	1	10500	10500	1.1米*1.1米含门框
2.3	螺杆启闭机	套	2	1800	3600	LQS-5T
2.4	安装	套	2	1180	2360	
3	闸门及启闭机维保				7200	
3.1	闸门、启闭机除锈	套	12	200	2400	
3.2	刷防腐漆	套	12	400	4800	
4	桃园村部新建分水闸				49203.80	
4.1	土方开挖	m^3	360	8.5	3060	
4.2	土方回填	m^3	214.56	14	3003.84	
4.3	C25砼挡墙	m^3	9.6	550	5280	
4.4	C25砼出水池	m^3	8.6	550	4730	
4.5	粗砂垫层	m^3	1.55	140	217	
4.6	土工布	m^2	0.72	12.6	9.07	

4.7	&80排水管	m	3	8.4	25.2	
4.8	C25砼闸门柱	m^3	1.68	550	924	
4.9	C25砼启闭机平台	m^3	1	550	550	
4.10	模板	m2	128.77	47	6052.19	
4.11	铸铁闸门	m^2	1	7900	7900	1米*1米
4.12	C10砼垫层	m^3	1.2	375	450	
4.13	钢筋制安	Kg	380	4.2	1596	
4.14	M10浆砌石	m^3	16.8	550	9240	
4.15	M10浆砌石扭面	m^3	5.9	435	2566.5	
4.16	螺杆启闭机	套	1	1800	1800	
4.17	浆砌砖拆除	项	1	1800	1800	
二	定远月亮湾水库渠				42100	
1	炮厂渠道				28300	
1.1	闸门	套	2	10500	21000	1.3米*1.3米含门框
1.2	螺杆启闭机	套	2	1800	3600	LQS-5T
1.3	旧闸拆除	套	2	400	1500	
1.4	新闸安装	套	2	1100	2200	含闸门吊耳轴2套
2	斗槽渠道				13800	
2.1	闸门	套	1	10500	10500	1.0米*1.0米含门框
2.2	螺杆启闭机	套	1	1800	1800	LQS-5T
2.3	旧闸拆除	套	1	400	400	
2.4	新闸安装	套	1	1100	1100	
三	小黄河				102650	
1	望楼闸				55040	

1.1	望楼闸西				37285	
1.1.1	通风管道除锈刷漆处理	根	1	6200	6200	60cm*60cm*20m
1.1.2	液压缸移位校正	个	1	3400	3400	垫片校正
1.1.3	启闭机漏油处理	个	1	1800	1800	
1.1.4	自动泵维修	个	2	800	1600	
1.1.5	泵线路/控制系统	套	1	2200	2200	
1.1.6	液压顶橡胶圈漏水	个	1	800	800	
1.1.7	灭火器	组	1	110	110	
1.1.8	抽风机防护网	个	1	840	840	80cm*80cm
1.1.9	内置照明灯更换	盏	3	45	135	25cm*40cm
1.1.10	液压管防损处理	套	1	800	800	L10m
1.1.11	感应阀更换	个	1	16000	16000	4-20Ma含支架
1.1.12	运行程序调整	套	1	2000	2000	
1.1.13	支撑绞及底座防锈处理	套	1	1400	1400	刷防锈漆
2.2	望楼闸东				17755	
2.2.1	液压泵漏油处理	个	1	1800	1800	
2.2.2	通风管道除锈刷漆处理	个	1	6200	6200	60cm*60cm*20m
2.2.3	内置照明灯更换	盏	5	45	225	25cm*40cm
2.2.4	液压缸移位校正	个	1	3400	3400	垫片校正
2.2.5	自动泵维修	个	2	800	1600	
2.2.6	泵线路/控制系统	套	1	2200	2200	
2.2.7	灭火器	组	1	110	110	
2.2.8	抽风机防护网	个	1	820	820	80cm*80cm
2.2.9	支撑绞及底座防锈处理	套	1	1400	1400	刷防锈漆

2	李湾闸				47610	
2.1	李湾闸南				12465	
2.1.1	通风管道除锈刷漆处理	根	1	6200	6200	60cm*60cm*20m
2.1.2	自动泵维修	个	2	800	1600	
2.1.3	泵线路/控制系统	套	1	2200	2200	
2.1.4	内置照明灯更换	盏	3	45	135	25cm*40cm
2.1.5	灭火器	组	1	110	110	
2.1.6	抽风机防护网	个	1	820	820	80cm*80cm
2.1.7	支撑绞及底座防锈处理	套	1	1400	1400	刷防锈漆
2.2	李湾闸北				35145	
2.2.1	通风管道除锈刷漆处理	根	1	6500	6500	60cm*60cm*22m
2.2.2	支撑绞及底座防锈处理	套	1	1400	1400	刷防锈漆
2.2.3	液压缸除锈处理	个	1	1100	1100	刷防锈漆
2.2.4	配电柜线路维修	套	1	400	400	
2.2.5	灭火器	组	1	110	110	
2.2.6	机房降温空调	个	1	7500	7500	7.2匹
2.2.7	内置照明灯更换	盏	3	45	135	25cm*40cm
2.2.8	感应阀更换	个	1	16000	16000	4-20Ma/含支架
2.2.9	运行程序调整	套	1	2000	2000	
合计：					329613.80	