询比采购公告

项目编号：PC-0117-26J5-FG0161

一、采购条件

受中国电建中国水电基础局有限公司（以下简称“采购人”）委托，中国水电基础局有限公司采购中心（以下简称“采购机构”）以公开询比方式采购河南省故县水库灌区总干渠施工2标工程所需防腐钢管材料，计划使用项目自有资金及银行贷款用于本次询比后所签订合同的支付。

二、项目概况、采购范围

1、项目概况：河南省故县水库灌区工程位于河南省西部，洛河中下游浅山丘陵区。工程任务是建设从故县水库引水的灌溉供水骨干渠（管）系及配套建筑物，主要解决区域农业灌溉用水需求，并兼顾乡镇供水，同时为改善区域生态环境创造有利条件。本标段的主体工程项目及其工作内容为总干渠施工2标，具体建设内容：洛宁县境内新建总干渠（桩号ZG8+941.7～ZG14+602.2范围内）渠系建筑物工程，包括新建隧洞3座、倒虹吸3座、水闸2座、运行管理道路等，以及相关的金属结构、电气设备等安装，安全监测设备采购及安装，水保措施，供电、临时工程等。以及工程相应的质量评定、验收及相关资料等。

2、采购范围：本次采购所涉及防腐钢管为本工程倒虹吸工程使用材料，包括供方每次按约定时间将标的物运至采购人施工现场不同工作面，包含钢管的供应、计量和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

3、采购数量

序号	物资名称	规格型号	数量	备注
1	防腐钢管直管	直管306.245m，内径4500mm，壁厚26mm	895t	
2	防腐钢管弯管	弯管19.194m，内径4500mm，壁厚26mm	60t	
3	防腐钢管岔管	岔管11.468m，内径4500mm，壁厚26mm	39t	

4	防腐钢管直管	直管 129.56m，内径 4500mm，壁厚 31mm	450t	
5	防腐钢管弯管	弯管 10.712m，内径 4500mm，壁厚 31mm	38t	
6	防腐钢管直管	直管 579.064m，内径 4500mm，壁厚 35mm	2270t	
7	防腐钢管弯管	弯管 12.96m，内径 4500mm，壁厚 35mm	55t	
8	防腐钢管直管	直管 403.982m，内径 3200mm，壁厚 22mm，外壁水泥浆临时防护	710t	
9	防腐钢管弯管	弯管 30.39m，内径 3200mm，壁厚 22mm，外壁水泥浆临时防护	55t	
10	防腐钢管直管	直管 42m，内径 3200mm，壁厚 22mm，外壁三层防腐	75t	
11	防腐钢管直管	直管 186.583m，内径 3200mm，壁厚 20mm，外壁三层防腐	300t	
12	防腐钢管弯管	弯管 22.49m，内径 3200mm，壁厚 20mm，外壁三层防腐	37t	
13	防腐钢管直管	直管 59.47m，内径 3200mm，壁厚 20mm，外壁水泥浆临时防护	100t	
14	防腐钢管弯管	弯管 33.966m，内径 3200mm，壁厚 20mm，外壁水泥浆临时防护	55t	
15	防腐钢管直管	直管 200.24m，内径 3200mm，壁厚 16mm，外壁水泥浆临时防护	260t	
16	防腐钢管弯管	弯管 5.078m，内径 3200mm，壁厚 16mm，外壁水泥浆临时防护	7t	
17	防腐钢管直管	直管 232.308m，内径 3200mm，壁厚 16mm，外壁三层防腐	300t	
18	防腐钢管直管	直管 391.303m，内径 3200mm，壁厚 18mm，外壁水泥浆临时防护	570t	
19	防腐钢管弯管	弯管 26.463m，内径 3200mm，壁厚 18mm，外壁水泥浆临时防护	40t	
20	防腐钢管直管	直管 50.046m，内径 3200mm，壁厚 18mm，外壁三层防腐	75t	
21	防腐钢管弯管	弯管 9.944m，内径 3200mm，壁厚 18mm，外壁三层防腐	15t	
22	加劲环	管径 3200mm 加劲环，壁厚 18mm，高度 120mm，出厂前焊接	150t	供方焊接
23	加劲环	管径 4500mm，壁厚 20mm，高度 200mm，出厂前焊接	190t	供方焊接
24	加劲环	管径 4500mm 加劲环，壁厚 20mm，高度 200mm，施工现场焊接	65t	采购人焊接

25	钢管	内径 800mm，壁厚 9mm	2t	见图纸
26	钢管	内径 500mm，壁厚 9mm	6t	见图纸
27	钢管	内径 400mm，壁厚 9mm， 带 4 个 90° 弯头	4t	见图纸

（注：表中所列规格型号及数量为计划规格和估算量，只为询比使用，实际按照施工图供应。最终结算量以实际供货并经验收合格的数量为准,若因施工图、设计变更等原因，致使材料实际供货数量与询比数量发生较大偏差时，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。）

4、交货时间：自合同签订之日起至本项目施工结束（计划完工日期 2028 年 12 月，计划完工日期仅供参考，供货终止时间以采购人实际通知日期为准），按采购人下达的供货计划分批交货。

5、交货地点：河南省洛阳市洛宁县故县水库灌区工程总干渠施工 2 标项目施工现场。

6、质量要求：详见本采购文件第七章“技术规范”。

7、结算及支付方式：详见本采购文件第四章“合同及附件”要求。

三、响应人资格要求

响应人必须满足以下全部资格要求：

1、响应人必须是在中国境内注册的企业法人，必须持有有效期内的质量、环境、职业健康与安全管理体系三体系认证证书。

2、响应人必须自有防腐钢管成品管制造工厂（工厂产权归属响应人），本项目防腐钢管成品管的制造工厂须同时满足：

①工厂内设焊缝无损检测室，配备超声波探伤、射线探伤检测设备；无损检测设备须持有有效期内、具备 CMA 或 CNAS 资质的计量机构出具的设备校准或检验合格报告。

②钢管除锈、防腐涂装工序，必须在该工厂室内车间内完成，不得外委至其他厂区和室外场地实施。基管允许外委加工或外购。

3、响应人 2021 年至今，直径 4.5m 及以上防腐钢管的供货业绩不少于 1 个，且签订单项合同金额均在 500 万元人民币及以上。

（仅限于销售给实际使用方或施工方，不包含销售给响应人子公司、销售公司等关联公司的业绩；业绩时间以供货合同签订时间为准，业绩金额以发票金额为准，附供货

合同、相应的发票；合同应显示销售方、购买方、钢管规格型号及数量、签订时间；发票应显示销售方、购买方、金额、开票日期。）

4、响应人财务状况良好，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、本次采购不接受联合体。

四、采购文件的获取

1、凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加的响应人，请于 2026 年 11 月 30 日 15 时 00 分前（北京时间）在中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/bidweb/#/login，以下简称“采购平台”）获取采购文件，采购文件免费提供。

2、有意参与者需在中国电建采购招标数智化平台完成注册后方可下载询比采购文件。（平台的注册和使用请在中国电建阳光采购网(http://bid.powerchina.cn)服务中心下载“中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册”）公示后的成交人须在中国电建采购招标数智化平台向中国水电基础局有限公司或股份公司（中国电力建设股份有限公司）申报认证供应商资格，成为认证供应商后方能接收到成交通知书。因报价人自身原因导致认证供应商资格未能申报成功而造成成交通知书无法接收的，由响应人承担其全部后果。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为 2026 年 12 月 4 日 15 时 00 分（北京时间），响应人应在截止时间前通过采购平台递交电子响应文件。

（1）本次采购将通过采购平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线递交响应文件，办理方式详见采购平台首页，并严格按照要求进行在线操作，因操作流程失误造成的递交失败将由响应人自行承担后果。

（2）开启由“采购平台”在响应截止时间后自动对各家响应文件进行解密，响应人及时关注开启结果。

2、响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时以书面形式通知所有已获取采购文件的响应人。

六、发布公告的媒介

本次询比采购公告在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn)上发布。

七、联系方式

采 购 人：中国水电基础局有限公司

地　　址：河南省洛阳市洛宁县长水镇中国水电基础局有限公司故县2标项目部

邮　　编：471000

联 系 人：刘工

电　　话：18247158473

电子邮箱：717429084@qq.com

八、提出异议的渠道和方式

单　　位：中国水电基础局有限公司采购中心

电　　话：022-29362115

电子邮箱：15121972@qq.com

九、纪检监督机构

响应人活其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国水电基础局有限公司纪委办公室（022-29341552）提出投诉。

中国水电基础局有限公司

2020年11月25日