（项目名称）采购公示

（项目编号：PC-0201-26J5-FS0083）

本项目已具备采购条件，拟向河南省华帝建设工程有限公司，陕西正大实业集团有限公司，内蒙古佰发晖同电力工程技术有限公司以邀请询比采购方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：中国电建北京院内蒙古霍煤鸿骏电力分公司燃煤自备电厂 7#、8#机组可再生能源替代工程 450MW 风电项目 EPC 总承包（一标段）电能质量评估服务

1.2 采购人：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

1.3 采购代理机构（如有）：/

1.4 项目概况：内蒙古霍煤鸿骏电力分公司燃煤自备电厂 7#、8#机组可再生能源替代工程风电拟选场址位于内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗境内，建设规模为 45 万千瓦风电，拟安装 45 台单机容量 10MW 风电机组，风电场内配套建设 1 座 220kV 升压站。新能源升压站出 2 回 220kV 线路分别接入鸿铝变和扎铝变。本项目共分为两个标段，本项目为 EPC 总承包（一标段）项目，负责建设 220kV 升压站、18 台风电机组的土建及安装调试工作及其对应的检修道路、进场道路、进站道路施工及集电线路土建及安装工作。

1.5 采购方式：邀请询比采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：承包人根据发包人提出的服务需求，为发包人办理内蒙古霍煤鸿骏电力分公司霍林河循环经济系统专项故障排查、全流程涉网试验与场站仿真建模配套服务。主要服务内容如下：

拟采购 工程/货物/服务 分项内容一览表

序号	分项名称	特征描述、标准或规格型号、参数及配置	单位	数量	备注
1	220kV 升压站特殊调试	包括带电冲击、核相同期、保护带负荷、系统联调、涉网性能等试验			
2	涉网试验	包括核相试验、开关同期试验、主变及母线冲击试验、保护带负荷试验（向量、差流）、安稳/PMU/故障录波联调、有功控制能力试验、无功/电压控制试验、故障穿越能力、一次调频（型式试验报告+一致性核查文件）、系统联调与涉网安全试验、满负荷试运行与涉网指标复核等			
3	并网检测	并网前的涉网试验、并网时安全核查、并网后带电负荷验证，一次设备并网前检测、二次系统涉网检测、有功/无功控制能力、故障穿越能力、一次调频（型式试验报告+一致性核查文件）、并网后带负荷验证、出具相应资料及合规核查等。			

4	仿真建模	建模范围覆盖风电场场内系统及220kV接入电网系统两大区域，具备包括：风电机组单元、箱变、集电线路、集电母线、35kV配电装置、无功补偿装置（SVG、电抗器、滤波器）、主变压器、220kV高压配电装置（GIS/断路器、隔离开关、CVT、避雷器）、二次控制模型、电网等值模型等 。			

2.2 服务期限（服务）：项目合同签订后3个月内，投标人应完成以上所有招标内容，提供符合国家、行业或现场实际的技术报告，同时应通过相关部门审查并满足要求后，向甲方提供有关资料 (纸质版 6 份、U 盘数据包 1 份及 PDF 电子版 1 份) ，投标人应保证所提供的资料纸质资料与电子版资料的一致性。

2.3 服务地点（服务）：内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗

2.4 服务质量要求或服务标准（服务）：符合国家的相关标准和规范

2.5 其他补充（如有）：/

3. 拟定的承包商/供应商的名称、地址

3.1 拟定的承包商/供应商名称：河南省华帝建设工程有限公司，陕西正大实业集团有限公司，内蒙古佰发晖同电力工程技术有限公司

3.2 拟定的承包商地址：

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：非依法必招项目；有特殊要求或者受条件限制，只有少量供应商可供选择

4.2 其他相关说明：/

5．发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 11 月 25 日至 2026 年 11 月 28 日。（提示：不少于 3 日）

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人/采购代理机构反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采 购 人：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

地　　址：北京市朝阳区定福庄西街 1 号

邮　　编：100024

联 系 人：杨志斌

电　　话：15837192581

传　　真：_____

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司纪委办公室（010-51972060）提出投诉。

采购人：中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司

2026 年 11 月 25 日