纳雍县猪场乡大闹地二期风电场项目风机机组、塔筒吊装、安装工程采购公告

一、招标类别：专业分包

二、招标方式：公开采购

三、报名截止时间：2026 年 12 月 29 日下午 17：00

四、项目内容：纳雍县猪场乡大闹地二期风电场项目风机机组、塔筒吊装、安装工程合同约定全部施工内容

五、招标范围：

纳雍县猪场乡大闹地二期风电场项目风机机组、塔筒吊装、安装工程，包括但不限于：

16台风机机组和塔筒吊装、安装工作内容包含但不限：

1.塔筒、轮毂、桨叶、机舱及附属设备等的卸车、验收、保管（含到货保管）、施工、现场组装、安装（保证提供主吊数量的可以满足现场进度需求）、塔筒外部门梯、内部爬梯、平台、安全绳和其他塔内一切附属件等的组合与安装、调试、试运行、后期工程预留孔洞的封堵、消缺处理直至移交给发包人的全部工作。

2.乙方承担发包人认为有必要的设备出厂检查验收工作，承担因保管不善造成甲方提供的设备、材料发生的损失费用。

3.风力发电机组安装（包括但不限于塔筒、轮毂、桨叶、机舱及附属设备等的卸车、保管（含到货保管）、现场组装、安装、塔筒外部门梯、内部爬梯、平台、安全绳和其他塔内一切附属件等的组合与安装）。

4.电源控制柜安装；

5.附属电气设备安装（包括照明、接地、电缆终端头制作及安装、电缆防火封堵、电缆敷设等）；

6.塔筒、轮毂、桨叶、机舱及附属设备等防腐工作，清单计价中全费用固定综合单价中已包含相关费用。

7.吊装、卸货及其他原因造成设备损坏的修复包括但不限于油漆损坏的补漆，环片破损的修复；

8.负责分系统调试、配合设备厂家及整套调试以及有关的技术服务。

9.前期准备及调试期间物资（含发电机、燃油及其他）供应；清单计价中全费用固定综合单价中已包含相关费用。

10.乙方负责整个项目中的拉伸泵和力矩泵的供货及施工，需要通过风电场认可的检测实验单位并提供检测报告，拉伸泵和力矩泵的数量根据实际现场工作需要进行调整，清单计价中全费用固定综合单价中已包含拉伸泵和力矩泵的数量费用。

11.乙方自行勘察现场，搭设组装平台时需要的路基板的数量根据实际现场工作需要进行调整，清单计价中全费用固定综合单价中已包路基板的费用。

12..乙方应在吊装工作完成后三个月期限内完成在吊装电气安装时所产生的所有缺陷（包含安装过程中及后期风机运行后的塔筒、机舱、叶片连接螺栓等的五百小时定检力矩拉伸工作），以配合甲方完成设备移交工作，清单计价中全费用固定综合单价中已包含相关费用。

13、乙方在此期间每台主吊平均每月低于1.5台风机吊装按1.5台计算，高于1.5台按实际发生计算；投标人须具备2台主吊及附属机械设备、人员，以满足两个工作面同时吊装的条件，价格已包含在合同单价内，第二个工作面应服从发包人通知安排进场；若因乙方人员或机械数量不能满足风机吊装进度，经甲方项目管理人员催告增加人员及机械投入仍不执行，最终造成工期延误，甲方有权对乙方处以2万元/天的罚款，款项在工程进度款中扣除，所有吊装业务必须在2027年6月30完成全部作业。

14.乙方负责吊装方案的编制及吊装方案的专家论证评审并提供专家的相关证件，并承担专家论证评审相关费用。

15.负责施工材料的报审，材料送检、提供合格检测资料、施工资料及施工方案的编写，相关费用已摊销到合同每项的综合单价中，不另行计算。

六、招标人：中国电建集团江西省电力建设有限公司

招标平台：中国电建采购招标数智化平台

联系人：蒋升荣

联系方式:13677085360

日期：2026 年 11 月 24 日

投标截止日期： 2026 年 12 月 29 日下午 17：00

