中国电建江西水电公司广州分公司宁夏中卫电池储能项目EPC总承包项目标识标牌竞价采购公告

各报价单位:

因宁夏中卫电池储能项目EPC总承包项目标识标牌采购项目（项目编号：PC-0128-26J6-FG0610）需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请贵公司对所询价材料按要求进行报价（请务必注意线上报价须与书面报价一致，若不一致时将以书面报价为准），于2026年11月28日（星期六）12时00分前将响应报价上传中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/index），上传格式为盖章扫描PDF版，逾期采购人不予受理。

一、拟采购货物一览表

序号	材料名称	规格	材质及工艺	数量	单位	备注
1	电站铭牌	800*600	1.0mm厚横（细）拉丝不锈钢折焊成半盒，表面内容蚀刻填专色600*400mm	1	块	
2	变电站地标	3800*2800	1.0mm不锈钢切割成型及焊接，烤南网标准色汽车漆，字厚度30mm	30.24	m2	
3	地标	5800*4600	3.0mm不锈钢切割成型及焊接，烤南网标准色汽车漆，字厚度30mm	53.36	m2	
4	进站须知牌	2400*1200*2200	304#不锈钢，主支撑骨架80*80*1.2mm，与38*38*1.2焊接成支撑骨架并烤漆，底部焊10mm镀锌钢板，采用M14地脚螺栓或直接焊接钢筋笼架。顶部采用40*40*2mm不锈钢管焊接成雨蓬架，1.5mm彩钢板做雨蓬。	3	套	
5	指示牌	800*2000*100	1.2mm铝板，反光膜，内容UV印刷，双面裱保护膜，含不锈钢框架、不锈钢包边	8	套	
6	全站消防疏散图牌	L2300*H1800*W240	60*40*1.2mm304#不锈钢方管/镀锌方管焊接框架，底部焊10mm镀锌钢板，采用M14地脚螺栓或直接焊接钢筋笼架。1.5mm铝板折焊成面板烤漆，LOGO采用2mm304#横纹（细）不锈钢立体字+8mm亚克力底板,4mm铝塑板做底板，内容采用户外高精度背胶UV打印图文，现场挖基坑H*L≥500*500mm,C20砼浇筑固定安装。	10	套	
7	全站消防疏散图牌	L3600*H2800*W280	80*60*1.6mm316#不锈钢方管/镀锌方管焊接框架，底部焊20mm镀锌钢板，采用M14地脚螺栓或直接焊接钢筋笼架。2.5mm铝板折焊成面板烤漆，LOGO采用2mm316#横纹（细）不锈钢立体字+8mm亚克力底板,4mm铝塑板做底板，内容采用户外高精度背胶UV打印图文，现场挖基坑H*L≥500*500mm,C20砼浇筑固定安装。	10	套	
8	地上消火栓	350*300*1500	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护	78	套	

序号	材料名称	规格	材质及工艺	数量	单位	备注
			膜，含不锈钢框架			
9	紧急集合点牌	500*600*1800	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜，含不锈钢框架	2	套	
10	电子安全生产纪录牌	650*1000	铝合金外边框，LED 数码管显示屏，内容彩色打印	1	套	
11	设备定置线	100mm	150mm 宽，热熔漆（带荧光效果）	1863	米	
12	消防定置线	100mm	150mm 宽，黄色反光膜贴纸	560	米	
13	限速/限高标志标识	Φ600	Φ600*1.2mm 不锈钢焊接支架，1mm 厚铝板贴反光膜，文字 UV 印刷，面裱保护膜，1.8 米高支架	3	块	
14	电站外围栏警示牌	500*400	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	150	块	
15	围栏警示牌	500*400	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	12	块	
16	科室牌	300*150	300*150　铝质收边,组合面板用 1mm 的铝板,表面烤漆,内容丝印,配底板	42	件	
17	男女洗手间牌	500*200	铝质收边,组合面板用 1mm 的铝板,表面烤漆,内容丝印	3	件	
18	男、女洗手间牌	180*210	铝质收边,组合面板用 1mm 的铝板,表面烤漆,内容丝印	6	件	
19	楼层索引	500*700	500*700 采用专用 CENTRO-SIGN 铝质 1mm 铝板，四周配 F1 直收边，不用配底板.P156、P31 面烤漆二色，内容丝印且与所在面上下居中	2	套	
20	消防疏散图	400*300	5mm 厚亚克力板，内容 UV 印刷	6	块	
21	制度牌	600*800	5+8 厘双层有机玻璃磨边抛光	10	块	
22	防小动物挡板	500H	不锈钢，1.2mm，折弯成 10mm 厚盒状,条纹部分采用 3M 黄色反光膜，500mm 高，含两边插槽	12	米	
23	围栏警示牌	500*400	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	8	块	
24	安全距离	750*750*1800H	750*750*1800H，Φ80*1.2mm 不锈钢焊接支架，1mm 厚铝板双面贴反光膜，文字 UV 印刷，面裱保护膜	15	块	
25	设备牌	320*220	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	94	块	
26	设备牌不锈钢支架	320*220	不锈钢管焊接框架	17	块	
27	设备牌	200*160	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	40	块	
28	设备牌	100*50	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	12	块	
29	爬梯门	800*530	双层不锈钢框架，1mm 铝板，双面裱反光膜，面裱保护膜，配套锁	4	块	
30	科室牌	400*200	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	5	块	
31	门口警示牌	680*300	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	2	块	
32	门口警示牌	520*300	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	3	块	
33	防火责任人牌	500*400	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	5	块	
34	蓄电池舱应急处置卡牌	500*400	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	2	块	
35	设备牌	200*160	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	124	块	
36	设备牌	320*220	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护	2	块	

序号	材料名称	规格	材质及工艺	数量	单位	备注
			膜			
37	运行中拉带	定制配件	定制配件	140	个	
38	保护屏索引牌	330*600	进口有机片，切割打磨，精工油墨丝印内容，广告螺丝安装水牌条	16	套	
39	防小动物挡板	500H	不锈钢，1.2mm，折弯成10mm厚盒状,条纹部分采用3M黄色反光膜，500mm高，含两边插槽	10	米	
40	制度牌	600*800	5+8厘双层有机玻璃磨边抛光	3	块	
41	围栏警示牌	500*400	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	12	块	
42	主变牌	500*400	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	2	块	
43	主变应急处置卡牌	500*400	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	2	块	
44	设备牌	320*220	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	134	块	
45	设备牌不锈钢支架	320*220	不锈钢管焊接框架	44	块	
46	设备牌	200*160	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	2	块	
47	设备牌	80*70	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	24	块	
48	爬梯门	800*530	双层不锈钢框架，1mm铝板，双面裱反光膜，面裱保护膜，配套锁	2	块	
49	科室牌	400*200	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	4	块	
50	门口警示牌	680*300	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	4	块	
51	防火责任人牌	500*400	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	4	块	
52	设备牌	1670*90	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	46	块	
53	设备牌	1525*90	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	46	块	
54	设备牌	320*220	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	138	块	
55	设备牌	200*160	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	38	块	
56	保护屏索引牌	330*600	进口有机片，切割打磨，精工油墨丝印内容，广告螺丝安装水牌条	8	套	
57	制度牌	600*800	5+8厘双层有机玻璃磨边抛光	2	块	
58	防小动物挡板	500H	不锈钢，1.2mm，折弯成10mm厚盒状,条纹部分采用3M黄色反光膜，500mm高，含两边插槽	10	米	
59	电抗器围栏警示牌	680*300	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	12	块	
60	设备牌	500*400	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	16	块	
61	设备牌	320*220	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	104	块	
62	设备牌不锈钢支架	320*220	不锈钢管焊接框架	8	块	
63	科室牌	400*200	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	5	块	
64	门口警示牌	680*300	1mm铝板，反光膜，内容UV印刷，面裱保护膜	2	块	

序号	材料名称	规格	材质及工艺	数量	单位	备注
65	门口警示牌	520*300	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	3	块	
66	防火责任人牌	500*400	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	5	块	
67	蓄电池舱应急处置卡牌	500*400	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	2	块	
68	设备牌	800*65	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	94	块	
69	设备牌	320*220	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	2	块	
70	保护屏索引牌	330*600	进口有机片，切割打磨，精工油墨丝印内容，广告螺丝安装水牌条	16	套	
71	运行中拉带	定制配件	定制配件	100	个	
72	制度牌	600*800	5+8 厘双层有机玻璃磨边抛光	22	块	
73	科室牌	400*200	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	5	块	
74	门口警示牌	680*300	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	2	块	
75	防火责任人牌	500*400	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	2	块	
76	设备牌	320*220	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	4	块	
77	设备牌	785*90	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	16	块	
78	设备牌	985*90	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	8	块	
79	设备牌	200*160	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	4	块	
80	防小动物挡板	500H	不锈钢，1.2mm，折弯成 10mm 厚盒状,条纹部分采用 3M 黄色反光膜，500mm 高，含两边插槽	10	米	
81	制度牌	600*800	5+8 厘双层有机玻璃磨边抛光	2	块	
82	升压舱牌	500*400	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	429	块	
83	止步高压危险牌	240*300	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	429	块	
84	PCS 牌	320*220	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	1144	块	
85	PCS 舱有限空间牌	500*400	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	143	块	
86	升压变保护测控及通讯管理机牌	320*220	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	143	块	
87	一体舱辅助变牌	320*220	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	143	块	
88	一体舱 UPS 牌	320*220	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	143	块	
89	变压器本体	320*220	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	143	块	
90	电池舱牌	500*400	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	429	块	
91	蓄电池应急处置卡牌	500*400	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	286	块	
92	电池簇牌	320*220	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	3432	块	
93	当心触电牌	240*300	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护	1716	块	

序号	材料名称	规格	材质及工艺	数量	单位	备注
			膜			
94	模块牌	100*30	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	10296	块	
95	模块牌	100*30	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	3432	块	
96	电池舱配电箱牌	400*100	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	286	块	
97	当心触电牌	200*160	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	286	块	
98	电池舱消防主机牌	400*50	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	286	块	
99	电池舱消防模块牌	320*220	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	286	块	
100	电池舱接线箱牌	320*220	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	286	块	
101	止步高压危险牌	240*300	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	286	块	
102	消防按钮牌	200*100	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	572	块	
103	消防水泵接合器牌	350*300	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	286	块	
104	消防灭火器牌	350*300	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	350	块	
105	警示牌	640*200	4 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	1000	块	
106	电缆沟盖板编号牌	200*70	1mm 铝板焗漆	2100	块	
107	防火隔墙牌	600*250	1mm 铝板，反光膜，内容 UV 印刷，面裱保护膜	286	块	
108	禁止合闸线路有人工作	240*300	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	30	块	
109	禁止合闸有人工作	240*300	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	30	块	
110	禁止合闸线路有人工作	120*80	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	50	块	
111	禁止合闸有人工作	120*80	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	50	块	
112	在此工作	250*250	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	50	块	
113	从此进出	250*250	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	30	块	
114	从此上下	250*250	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	30	块	
115	禁止攀登，高压危险	240*300	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	30	块	
116	止步，高压危险	240*300	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	30	块	
117	当心坑洞	240*300	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	30	块	
118	当心坠落	240*300	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	30	块	
119	当心触电	240*300	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	30	块	
120	严禁烟火	240*300	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	30	块	
121	禁止跨越	240*300	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿	30	块	

序号	材料名称	规格	材质及工艺	数量	单位	备注
			挂绳			
122	必须戴安全帽	240*300	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	30	块	
123	当心触电	500*400	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	20	块	
124	严禁烟火	500*400	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	20	块	
125	当心坠落	500*400	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	20	块	
126	禁止跨越	500*400	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	20	块	
127	必须戴安全帽	500*400	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	20	块	
128	成品保护	500*400	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	20	块	
129	材料堆放区	500*400	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	20	块	
130	当心坑洞	500*400	3 厘亚克力裱反光膜 UV+带强力磁吸+钻孔穿挂绳	20	块	

注：1.采购内容需根据全站设备数量进行调整，成交供应商需根据安健环相关规定及本站图纸编制相关标识牌内容清单，报我方及业主方审核通过后制作。

2.相关标准：安全色和安全标志（GB 2894-2025）、变电站安健环设施标准（2017 版）、发电厂安健环设施标准 QCSG 10001-2004、《安全色和安全标志》(GB2894-2025)

二、采购要求及报价方式

1、本次采购为整体采购，采用逆向竞拍方式，竞价响应供应商报价时须写明单价及总价（含 13%税）、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、装卸车、现场安装（带电后需配合培训并考核合格后进场作业）等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

2.竞价倒计时 5 分钟内，有响应人报价则进入超时竞价，有一家响应人超时竞价,竞价时间就延长 20 分钟,竞价最小幅度不低于 5000 元。

3、供应商应遵循“合理低价”原则进行报价，并承诺其报价是基于成本、市场和合理利润的科学判断（附件二、关于报价不低于成

本的承诺函）。经查实，供应商的报价被评审认定为“恶意低价”（即明显低于成本、缺乏合理依据，旨在扰乱正常竞价秩序），将被列入公司（或集团）受限供应商名单。

4、交货期：2026 年 12 月 08 日。

5、交货地点：宁夏回族自治区中卫市沙坡头镇罗镇镇照线以东。

6、质量标准或要求：满足国家标准按附件图纸要求。

7、质保期：项目竣工投产后 12 个月

8、报价有效期：60 天。

9、运输方式：厂家自定。

10、包装方式：厂家自定（满足国家相关产品运输标准要求）。

11、本次采购不收取响应保证金。

12、响应人的资质要求：

12.1 基本资格：在中国境内注册的企业法人，具有履行合同所必须的注册资金或生产能力。

12.2 响应人应是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票。

12.3 产品取得产品质量证明书或检验的报告。

12.4 响应人不存在《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》禁止投标的情形。

13、响应文件须提交资料：报价表、分项价格表 （如有请填写）、商务偏差表（如有请填写）、技术偏差表（如有请填写）、供方廉政承诺书、关于报价不低于成本的承诺函。

14、响应人如对采购条款有任何异议需在响应文件中以商务偏差表的形式明确列出，未提出视为响应全部条款。

15、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优。

16、成交供应商应配合在电建云链进行线上合同签约。

17、算术错误修正

17.1 最终报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

当修正后的总报价高于原最终报价时，视同供应商最终报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将最终报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原最终报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

17.2 评审小组按以上原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力

三、联系方式

采 购 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司广州分公司

联 系 人：刘小敏

联系方式：13347557262

地　　址：广东省广州市花都区兰花路 39 号

邮　　编：510800

监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司广州分公司综合办公室

联系方式：15170708651

中国电建集团江西省水电工程局

有限公司广州分公司

2026 年 11 月 24 日