招宝山大桥全桥斜拉索更换工程第三方施工监控及试验检测项目（重新招标）中标结果公告				
项目名称	招宝山大桥全桥斜拉索更换工程第三方施工监控及试验检测项目（重新招标）	项目代码	A3300000090005975002	
招标人	宁波市北仑区大桥管理服务有限公司	招标代理	宁波杜威工程项目管理有限公司	
标段（包）名称	招宝山大桥全桥斜拉索更换工程第三方施工监控及试验检测项目（重新招标）	标段（包）编号	A330000090005975002001	
中标人	中标价（元）	工期/服务期（天）	质量承诺	项目负责人
宁波市交通建设工程试验检测中	2315278.80	400	无质量承诺要求	伍绍一

心有限公司				
中标内容	对全桥斜拉索更换工程实施全过程、独立、科学的第三方监控和试验检测工作，确保施工安全受控、换索成果满足设计要求及相关规范标准，并为竣工验收与后期养护提供技术依据与档案。检测包含：①既有桥面铺装层检测：施工前查明原桥面铺装层厚度分布，为铣刨深度控制、铺装改造设计与剩余厚度评估提供依据；②施工过程第三方监控：换索施工期间采用平行监测方式，对索力、应力、主梁线形、主塔偏位、温度风速等实施独立抽测与数据管理，独立评估施工安全与换索成果；③换索后动静载试验：换索后通过静、动载试验评定桥梁实际工作状态，对换索后索力、主梁线形、承载能力与动力性能进行评估，建立“指纹”档案；④交竣工质量检测：综合利用施工过程及竣工荷载试验检测成果，辅以必要的实体复测与资料核查，对桥面铺装、防腐涂装、索体外观、附属设施、主塔偏位等实施竣工质量检测与评定。具体检测内容详见工程量清单			
行政监督机构	北仑区交通运输局	电话	0574-89384334	