新疆油田呼图壁165万千瓦市场化并网光伏发电工程EPC总承包二标段
视频监控设备采购实施前公示

（项目编号：PC-0203-26J6-FG0440）

本项目已具备采购条件，拟向西北院框架名单供应商以邀请谈判方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称： 新疆油田呼图壁165万千瓦市场化并网光伏发电工程EPC总承包二标段视频监控设备采购项目

1.2 采购人： 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

1.3 采购代理机构（如有）： 西北水利水电工程有限责任公司

1.4 项目概况： 新疆油田呼图壁165万千瓦市场化并网光伏发电项目，新建1650MW光伏，2座220kV升压站，配套165MW/330MWh电化学储能。本工程所含500个3.3MW方阵通过箱式升压变压器升压至35kV，分别汇集至新建的两座220kV升压汇集站的35kV侧。本工程直流侧实际装机容量1982.76MWp，交流侧容量1650MW，合计安装620Wp组件共计3198000块。

1.5 采购方式：（邀请谈判）

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围： 视频监控设备

拟采购 货物 分项内容一览表

序号	名称	规格参数	单位	数量	备注
一	**视频监视设备**				
1	**就地模块箱**				
1.1	DC36V摄像机电源模块	含AC220V进线、DC36V摄像机电源模块、电源防雷、网络防雷、端子、光缆终端盒安装位	套	106	
1.2	光电转换器		套	按需	
1.3	光纤终端盒	满足工程实际需求	套	按需	
1.4	模块箱	含接线端子等附件	面	按需	

2	**前端设备**				
	球形摄像机（室外）	具体见设备技术要求描述	套	106	
二	**其他**				
1	所需的所有阻燃屏蔽光缆，阻燃屏蔽电缆等		套	1	
2	室外立杆	304 不锈钢，高 6m，壁厚≥3mm，含混凝土基础、接地端子、检修门、防锈处理、摄像机防盗抱箍，满足 35m/s 风速	套	106	
3	环网交换机	第三方管理型工业交换机，原生 AC220V（AC85～264V）输入，2 千兆 SFP+4 千兆电，支持 ERPS/STP/RSTP，SNMP v1/v2c 及 Web 管理，-40～75℃，≥IP40	套	106	
4	附属设备、安装消耗品、其他辅材		项	1	
5	防雷器		项	按需	
6	接地		项	按需	
7	备品备件	5%	项	1	
8	专用工具		项	1	

2.2 交货期：暂定 2027 年 1 月 30 日货到现场，实际以采购人通知为准，响应人需在收到排产通知 30 日内完成供货

2.3 交货地点：新疆油田呼图壁 165 万千瓦市场化并网光伏发电工程 EPC 总承包二标段项目指定地点

2.4 货物质量标准或主要技术性能指标： 以技术规范为准。

2.5 其他补充（如有）： 无

3. 拟定的供应商的名称

3.1拟定的供应商名称： 河南龙麒电子科技有限公司、江苏金智科技股份有限公司北京思立达科技有限公司、中恒天成科技股份有限公司、河南三鹰实业有限公司、陕西日新科贸有限责任公司

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因： 西北院框架名单

4.2 其他相关说明： 无

5．发布公示的媒介和期限

5.1、本次采购公示同时在中国电建阳光采购网（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 11 月 26 日至 2026 年 11 月 27 日。

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向监督机构反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

7.联系方式

采购机构：西北水利水电工程有限责任公司

地　　址：西安市长安区城南大道 18 号

邮　　编：710199

联 系 人：李工

电　　话：029-85697856

8.纪检监督机构

供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司采购监督机构（联系电话：029-89810477）提出投诉。

采购机构：西北水利水电工程有限责任公司（盖章）

2026 年 11 月 26 日

