一、投标函

招标人：洛浦县恰尔巴格镇人民政府：

我们收到你们的洛浦县恰尔巴格镇阿依丁库勒村、阿亚格格加村粪污一体化建设项目-二次（项目编号：LPXZFCG-2026-20-002）招标文件，经认真研究，我们决定参加本次招标活动。

1、按照招标文件中的一切要求，提供招标需求的相关服务。

小写：7448256.00 元 大写：人民币柒佰肆拾肆万捌仟贰佰伍拾陆元整 。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成本次服务。

3、我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为 90 天。

4、我们愿意提供招标人在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7、我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9、我们同意按招标文件规定，交纳 80000.00 元的投标保证金。

10、其它说明。

11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位：洛浦县正源商贸有限公司（盖章）

法定代表人（签字或盖章）：王小飞

地址：新疆和田地区洛浦县洛浦镇塔盘村杭桂路路边 190 号

联系人：王小飞

电话：13699300888

传真：/

邮政编码：848000

日期：2026 年 11 月 21 日

附件二

二、开标一览表

项目名称：洛浦县恰尔巴格镇阿依丁库勒村、阿亚格格加村粪污一体化建设项目-二次

项目编号：LPXZFCG-2026-20-002

标项名称	投标总价	项目负责人	确认声明书是否签署	保证金缴纳方式	履约期限	履约地点	备注
洛浦县恰尔巴格镇阿依丁库勒村、阿亚格格加村粪污一体化建设项目-二次	小写：7448256.00元 大写：柒佰肆拾肆万捌仟贰佰伍拾陆元整	王小飞	是	对公转账	自合同签订之日起70日内完成供货、安装、调试。	采购人指定地点	无

投标人名称（盖章）：洛浦县正源商贸有限公司

法定代表人（签字并盖章）：王小飞

联系电话：13699300888

日期：2026年11月21日

注：

1、总价不得超过本项目最高限价，否则作无效报价处理。

2、任何有选择或有条件的投标总价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。

3、投标报价包含完成服务成果的一切费用、售后维护费用、税费等。

4、报价为含税金额。

5、大写标注：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

附件三

三、投标报价明细表

项目名称：洛浦县恰尔巴格镇阿依丁库勒村、阿亚格格加村粪污一体化建设项目-二次

项目编号：LPXZFCG-2026-20-002

序号	标的名称	规格型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）	品牌	制造商	备注
1	分散式无动力污水处理装置	规格: 1.单套日处理:≥0 .5m3/d。 2.单套尺寸:≥1670*1120*1220,mm。 3.单套设备容积:V≥1.5m³ 4.单套设备要求:三格一体成型。1、缺氧区放置束状填料，厌氧区内放置束状填料，好氧区放置 PPC 填料，2、每一槽内设置的隔板具有导流功能。3、设备外壳采用改性耐氧化全新高分子 PP 工程塑料，一体化注塑成型，最薄处厚度≥7mm。其中下壳体 2 块隔板与下壳体一体注塑成型 4、设备的进、出水口具有防漏功能。5、上、下槽结合面在正常运行水位线以上，上槽与下槽高度比:小于等于五分之一。6、井盖具有螺旋自锁功能，安全系数高。（加长井筒）7、澄清槽采用海绵填料，上方用滴滤，保证出水稳定，设备满足最大覆土埋深 2.5m 结构强度要求，实际埋深根据现场地形、冻土层确定，不强制统一埋 2.5m。 5.水质要求:出水满足新疆《农村生活污水处理排放标准》	603	套	11032	6652296	锦绣山河	山东锦绣山河环境工程有限公司	无

序号	标的名称	规格型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）	品牌	制造商	备注
		DB65/T4275-2019)B 级标准。6.单套设备配套:1、设备加长井筒、井盖（中 =400mm，3 套，现场根据地埋深度加工制造，含配套井盖）。2、设备无动力风球（插口 DN100，1 套，拟态风机，出风口安装）。3、防雨风帽（DN100，1 项，进风口安装）4、出水消纳管（De110UPVC-6m，灰色承压 0.6Mpa，圆周下部 150 ° 范围内开 5 排中 8 的孔，孔距不得大于 100mm）。5、出水消纳模块（级配砂砾石）。 7.设备包含基础设施等相关费用。 8.安装后达到使用标准及安全标准要求。 型号：SHC-1(2)-PP-II							
2	转角井 HDPE 直径 300	规格: 1.尺寸：300mm。 2.符合 GB/T41048-2021《城镇排水用塑料检查井技术要求》。 3.主体材料：高密度聚乙烯（HDPE），推荐 PE100 级树脂，树脂含量≥80%。 4.井座：注塑成型，带承口/插口，与管道连接。转角接收井。 5.井筒：HDPE 缠绕结构壁管，高度按埋深定制。 6.井盖：配套 PE 井盖。 7.井座承口内径：匹配接入管。 8.垂直度：≤1%。 9.环刚度：≥SN8。 10.井体整体：闭水试验，水位下降≤2cm/24h。	603	座	540	325620	锦绣山河	山东锦绣山河环境工程有限公司	无

序号	标的名称	规格型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）	品牌	制造商	备注
		11.连接要求与 De110 管（UPVC）连接：采用专用橡胶密封圈承插连接。 12.配套防坠网等。 13.安装后达到使用标准及安全标准要求。 型号：L-Z-450-300							
3	De110UPVE 管工程	规格： 1.规格：De110。 2.起始埋深：不低于 1.0m。 3.符合 GB/T5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》。 4.外径允许偏差：士 0.5%（士 0.55mm）。5.每户预估 6m。 6.弯曲度：≤0 .5%。 7.端面：切割平整，与轴线垂直。 8.包含挖方、回填、弃置土方等标准（如遇路面拆除及恢复包含在此项工作内容范围内）。 9.安装后达到使用标准及安全标准要求。 型号：dn110*en3.2	3618	m	130	470340	锦绣山河	山东锦绣山河环境工程有限公司	无
投标总价		小写：7448256.00 元 大写：柒佰肆拾肆万捌仟贰佰伍拾陆元整 2026 年 11 月 21 日							
备注：无									

投标人名称（盖章）：洛浦县正源商贸有限公司

法定代表人（签字或盖章）：王小飞

日期：2026 年 11 月 21 日

注：1、投标人必须填写报价明细表且明细表中需包含服务需求表中所有内容，否则将导致投标被拒绝。

2、报价分析表中的“投标总价”应等于“开标一览表”中的“投标总价”。

3、报价项目填报不下的，可自行扩展。