中国电建江西水电公司达拉特±800千伏换流站工程土建B包项目镀锌钢格栅板、钢材采购项目竞价采购文件

各报价单位:

因达拉特±800千伏换流站工程土建B包项目镀锌钢格栅板、钢材采购项目（项目编号：PC-0128-26J6-FG0616）需要，我司拟采用竞价采购方式进行下列货物的批量采购，请贵公司对所采购材料按要求进行报价（请务必注意线上报价须与书面报价一致，若不一致时将以书面报价为准），于2026年12月01日（星期二）15时30分前将响应报价上传中国电建采购招标数智化平台（https://bid.powerchina.cn/index），上传格式为盖章扫描PDF版，逾期采购人不予受理。

一、拟采购货物一览表

序号	设备名称	规格	单位	数量	最迟到货日期
1	镀锌钢格栅板	详见图纸	吨	247.08	2026.12.12

二、采购要求及报价方式

1、本次采购为整体采购，采用逆向竞拍方式，竞价响应供应商报价（固定单价）时须写明单价及总价（含13%税）、产品的详细配置参数，报价包含货物制造、运输、到现场测量变压器油池的铺放钢格栅尺寸并进行钢格栅排版的费用，质保期1年以及售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，确定成交供应商不再增补任何费用。

以上采购数量可能与实际需求量存在偏差，最终结算量根据工程

需要经验收合格实际供货的品种数量为准，若因投资计划、设计变更等原因，致使投资规模、工程量或供货品种、供货时间发生较大规模改变，采购量及采购品种相应调整，响应人应予接受，并不得以此作为调价和索赔依据。

2.竞价倒计时10分钟内，有响应人报价则进入超时竞价，有一家响应人超时竞价，竞价时间就延长20分钟，竞价最小幅度不低于10000元。

3、供应商应遵循“合理低价”原则进行报价，并承诺其报价是基于成本、市场和合理利润的科学判断（附件：关于报价不低于成本的承诺函）。经查实，供应商的报价被评审认定为“恶意低价”（即明显低于成本、缺乏合理依据，旨在扰乱正常竞价秩序），将被列入公司（或集团）受限供应商名单。

4、交货期：分批供货，首批到货时间2026年12月12日，具体时间以项目部通知为准,发货前必须与现场负责人提前沟通发货时间。

5、交货地点：内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗恩格贝镇黄母哈日村达拉特±800kV换流站工程-土建B包项目部生产临建区。

6、质量标准或要求：采购人应严格遵循国家规范、行业标准及政府监管部门的规定和要求，提供合格产品及应有服务，保证产品质量，并提供完整的材质、性能检测报告等相关证明文件。

7、质保期：货物的质量保证期为12个月，以业主方的验收签发之日起计算（政府质量监督部门及其它检验部门检验的产品，还需政府相关部门检验合格）质量保证期不能低于国家标准。

8、报价有效期：90天

9、运输方式：厂家自定。

10、包装方式：厂家自定（满足国家相关产品运输标准要求）。

11、本次招标将收取响应保证金

（1）形式：采用保函或保证金形式

（2）金额：人民币 20000 元整

（3）采用保函形式的请于开标当天（2026 年 12 月 01 日）15 时 30 分前送达开启现场（建议提前一个小时）。

（4）若无法提供保函，请提供同等金额的保证金（退还时按原账号退还），保证金收取方式：采用在线收取保证金，报名成功后，系统将自动分配保证金打款账号，可在获取文件处获取账号信息

（5）供应商不按要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。

（6）采购人与成交人签订合同 5 日内，向未成交的供应商和成交人退还响应保证金。

（7）有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

①供应商在有效期内撤销响应文件；

②成交人在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件；

③经查实，供应商的报价被评审认定为“恶意低价”（即明显低于成本、缺乏合理依据，旨在扰乱正常竞价秩序）。

12、响应人的资质要求（响应人必须满足以下全部资格要求）：

12.1 响应人为生产厂家的，必须是在中国境内注册的企业法人，产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。

12.2 响应人为代理商的，必须是在中国境内注册的企业法人，且其代理的生产厂家须满足第 1 条生产厂家资格条件的要求。

12.3 响应人应是增值税纳税人，能开具增值税专用发票。

12.4 请随货提供供应商资质、质量证明书、合格证及检验报告等相关质量证明资料，一式三份加盖供应商单位章。

13、响应文件须提交资料：

13.1 报价表，请下载阳光采购网平台公告下的附件《达拉特（热镀锌钢格栅）报价表》报价。报价表需为盖章版 pdf。

13.2 偏差表，格式见本公告附件。响应人如对招标条款有任何异议需在响应文件中以偏差表的形式明确列出，未提出视为响应全部条款。

14、成交确定原则：质量和服务相等且报价最优为首选成交人。

15、中标供应商应配合在电建云链进行线上合同签约。

结算数量以实际使用数量为准。

17、最终报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，按以下原则修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

当修正后的总报价高于原最终报价时，视同供应商最终报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担，如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将最终报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原最终报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

18.2 评审小组按以上原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。

三、联系方式

招 标 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司变电工程公司

技术联系人：曾亮 18870999679，李松 13617086585

招标联系人：何新 18070512379，王朝辉 18279205051

地　　址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号

邮　　编：330201

监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司纪委办公室

联系方式：15070838211

变电工程公司

2026 年 11 月 27 日

附件

1、商务偏差表（如有请填写）

	条目	页码	文件规定	偏差	备注
偏差					

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

2、技术偏差表（如有请填写）

	条目	页码	询比文件规定	偏差	备注
技术偏差					

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

3、供方廉政承诺书

供方廉政承诺书

致：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

很荣幸参加中国电建江西水电公司****项目****采购项目（项目编号：****）的响应。我代表（响应方名称）对参加项目响应工作做出以下守法廉洁保证：

一、在响应工作过程中不以任何借口和方式向招标方人员馈赠各种礼品、礼金和有价证券。

二、不组织可能影响公正进行响应工作的宴请、旅游或变相旅游等一切活动。

三、在响应工作过程中不擅自组织可能影响公正进行响应工作的产品介绍会。

四、不与其他响应方串通响应、不排挤其他人的公平竞争，损害招标方或其它响应方的合法权益，也不与招标方工作人员串通排斥其他响应方。

五、若违犯以上规定，一经发现，招标方将有权取消我方合格分包商（供应商）资格，响应结果无效；中标者中标无效。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

4、关于报价不低于成本的承诺函

关于报价不低于成本的承诺函

致：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

我司充分知悉当前中央和国家对综合整治“内卷式”恶性竞争的相关要求。深刻了解低于成本价的无序竞争对产品质量、履约能力所造成的风险，和对行业长远健康发展构成的潜在威胁。

我司郑重承诺，在参与贵司本次开展的中国电建江西水电公司****项目****采购项目（项目编号：****）的响应过程中，所填报的****价格不低于我司生产的实际成本。

同时，我司承诺将严格按照采购文件的要求及合同约定，提供符合质量标准的****产品，并确保按时交付、全程服务到位。

若我司在本次响应过中存在任何虚假陈述或违反本承诺函的行为，愿意承担由此产生的一切法律责任和经济赔偿责任，接受相关部门的监督与处罚。

特此承诺！

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

5、报价表（见阳光采购网平台公告下的附件《达拉特（热镀锌钢格栅）报价表》）

中国电建集团江西水电公司变电工程公司报价表

项目名称：达拉特±800千伏换流站工程B包

序号	货物名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合计（元）	使用区域	质量技术要求	备注
1	热镀锌钢支架	各种型材、钢板	kg	5021.76			35kV变油池	钢材材质要求：支撑结构(主要是钢梁)采用Q235C，钢格栅采用Q235B，每块钢格栅板的四角均需在扁钢上开2Ø10.5接地孔，并配若干C型安装夹。所有外漏钢材采用热镀锌防腐，热浸镀锌层的厚度应不小于120um。具体要求详见设计图纸说明。热镀锌钢格栅需按照现场测量尺寸排产。	详见附件：分项工程量供货明细表以及设计施工图纸
2	热镀锌膨胀螺栓	M12*100mm	套	256					
3	热镀锌膨胀螺栓	M14*100mm	套	336					
4	热镀锌钢格栅	G325/30/100W	m2	177.44					
5	热镀锌钢支架	各种型材、钢板	kg	4825.5			110kV变油池		详见附件：分项工程量供货明细表以及设计施工图纸
6	热镀锌膨胀螺栓	M12*100mm	套	128					
7	热镀锌膨胀螺栓	M14*100mm	套	312					
8	热镀锌钢格栅	G325/30/100W	m2	111.68					
9	热镀锌钢支架	各种型材、钢板	kg	15286.5			500kV变油池		详见附件：分项工程量供货明细表以及设计施工图纸
10	热镀锌膨胀螺栓	M12*100mm	套	512					
11	热镀锌膨胀螺栓	M14*100mm	套	920					

12	热镀锌钢格栅	G325/30/100W	m2	509.28					
13	热镀锌钢支架	各种型材、钢板	kg	53594.16			极 2HY/HD（极 2 高端换流变）		详见附件：分项工程量供货明细表以及设计施工图纸
14	热镀锌膨胀螺栓	M14*100mm	套	3120					
15	热镀锌钢格栅	G405/30/100W	m2	846.72					
16	热镀锌钢格栅	G505/30/100W	m2	846.72					
17	热镀锌钢格栅	G503/30/100	㎡	8			喷淋坑、泵坑、井坑		材质:Q235B
合计人民币：									

报价说明：

1、以上报价为包含货物制造、运输、到现场测量变压器油池铺设钢格栅尺寸，并进行钢格栅排版的费用，且包含 13%增值税。

2、货到验收合格结算，收到发票入账后 90 个工作日内按比例支付货款（到货款 40%，验收合格后 55%，质保金 5%）；

3、到货期：分批次供货，110kV 变油池、500kV 变油池、35kV 变油池供货时间 2026 年 12 月 12 日前，极 2 高端换流变、泵坑等供货期 2027 年 1 月 16 日。

4、供货到现场时请携带厂家资质文件、原材料的质量证明文件产品合格证及检验报告等资料 5 套并加盖公司红印章。

5、报价有效期：90 天

报价单位（章）：

联系人及电话：

年　　月　　日