设计修改通知单

建设单位	宁德东侨一建工程建设有限公司	工程编号	2026-18	主送单位	宁德东侨一建工程建设有限公司
工程名称	东侨两业融合中心项目	发文日期	2026.1.18	抄送单位	
更改理由	1.原设计图纸错、漏、碰、缺的更正； 2.原构造设计的改进或完善； 3.配合其它专业进行的修改； 4.建设单位要求修改； 5.施工条件变化造成的修改； 6.施工质量问题补强或修改； 7.（其它）				

因材料供应地域性影响原因，原地下室底板、侧墙、室外外露顶板防水层做如下修改:

1.地下室底板防水做法:(自上而下)

1. 钢筋混凝土自防水底板(掺自愈合抑温防水复合材料(掺量:3KG/M³))
2. 50mm厚C20细石混凝土保护层;
2. 4.0mm厚预铺防水卷材（PY类）
3. 1.5mm自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类，Ⅱ型）
4. 100厚C20混凝土垫层（随打随抹，不允许有突出物对防水卷材造成破坏）
5. 素土夯实

2.地下室侧墙防水做法:(自内而外)

1. 钢筋混凝土自防水侧墙(打磨平整)(掺自愈合抑温防水复合材料(掺量:3KG/M³)
2. 1.0mm厚水泥渗透结晶型防水涂料
3. 1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（无胎）
4. 5mmm聚合物水泥砂浆保护层
5. 30厚聚苯乙烯泡沫塑料板软保护(B1级)(密度≥30kg/m²)
6. 2：8灰土分层夯实

3.地下室外露顶板防水做法:
(自上而下)

1. 种植土(厚度详见覆土示意图),植被按景观设计
2. 200g/m²无纺布过滤层
3. 1.5厚凹凸型排水板，厚度30mm高，凸点向上，排向顶板外
4. 50厚C20细石混凝土保护层，内配双向φ6@200x200钢筋网片
5. 10mm厚1:4石灰砂浆隔离层
6. [illegible]厚[illegible]聚酯胎耐根穿刺防水卷材
7. [illegible]厚[illegible]水泥基渗透结晶型防水涂料
8. 自流平水泥找平层兼找坡层，找坡1%排至周边土体，顶板随捣随抹平（掺自愈合抑温防水复合材料(掺量:3KG/M³)

福建省工程勘察设计图纸专用章
福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司
资质 范围：建筑工程
等级：甲级 证号:A135003677
有效期至：2030年02月14日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：张玉林
注册号：3500367-001
有效期：至2028年08月03日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：彭晓辉
注册号：3500367-003
有效期：至2026年10月10日

项目负责人		审 核		设 计		福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司			
专业负责人		校 对		制 图					
会签	总 图		结 构		电 气		图名	地下室防水材料修改通知	专 业	建筑
	建 筑		给排水		暖 通				图 号	建施修-01

注：1. 需要图审(含重大变更)的图纸不得采用本通知单。 2. 凡可能影响其它专业的修改，必须通知相关专业，且出图前须经过图纸会签。