华能哈密伊吾华粤风启 70 万千瓦新能源项目（二期）临建工程专业分包标段询比采购公告

（采购编号：PC-0128-26J6-FP0576　）

1. 采购条件

中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交华能哈密伊吾华粤风启 70 万千瓦新能源项目（二期）升压站和送出工程施工总承包（PC）工程，项目业主为华粤风启（伊吾）新能源发电有限公司，资金已落实。其中华能哈密伊吾华粤风启 70 万千瓦新能源项目（二期）包含的临建工程标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行临建工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取华能哈密伊吾华粤风启 70 万千瓦新能源项目（二期）临建工程专业分包采购文件参与本项目临建工程专业工程采购。

2. 项目概况与采购范围

2.1 建设地点:新疆维吾尔自治区哈密市。

2.2 工程概况及标段概况

1.工程现状：场址所在区域淖毛湖镇平均风速达每秒 7 - 8 米，且 8 级及以上大风天气多达 115 天，而且这里降水极少，避免了降水导致风机叶片升力减小、阻力增大的问题，减少了降水对发电效率的干扰，保障了风机在多数时段的稳定出力；该区域戈壁滩上常刮 6 - 7 级大风，夏季极端高温可达 45℃，冬季最低气温能至 -31.2℃。

2. 场址条件

拟建场址区整体地势平缓，地形开阔。总体地貌为山前冲洪积戈壁和低山丘陵区地貌，地势北高南低。场址区域海拔约为 450m~600m，相对高差一般约 10m~35m，坡度约为 5°~10°，场区东南侧局部坡度约 20°。场址区多见冲沟和干河床，宽度一般 50m～300m，深度 1m-3m 不等。丘陵间低洼处流水冲痕发育，流向错落，汇流至周边低洼处或冲沟、干河床中。雨季降雨期集中，雨量较大时，丘陵间低洼处易形成汇水、流水，干河床地表少见植被分布。

3.交通运输：

华能哈密伊吾华粤风启 70 万千瓦新能源项目（二期）位于新疆哈密市伊吾县境内，场区地理坐标介于北纬 43°57’~44°05’，东经 94°45’~94°56’之间，场址中心距离伊吾县直线距离约 87km，距离哈密市 172km。场区海拔高程约为 450m~600m，场址面积约 134.5km2。场区附近有高速 G7 京新高速、伊吾县吐葫芦丝-淖毛湖镇公路经过，交通较为便利。

4.工程地质

根据周边工程地质资料及现场踏勘调查，工程区表部多分布有较薄的一层碎石土，其主要成份为角砾，夹有少量碎石，其间隙多充填有粉土及少量中粗砂。碎石土下部为强～中风化泥岩、凝灰岩或安山岩等，另有部分地段基岩直接出露。地基土分布情况简述如下：

①角砾(Q4al+pl)：青灰色、土黄色，稍湿，中密～密实状态，颗粒形状以亚圆形、次棱角形为主，一般粒径 2～5mm，最大粒径 150mm 左右，母岩成分主要以砂岩为主，充填物主要为粉土及少许中粗砂，骨架颗粒交错排列，级配不良。该层厚度一般小于 5.0m，局部稍厚可达 5.0～8.0m。

②1 强风化砂质泥岩、砂砾岩(N1t)：灰色、杂色，局部褐红色，主要成份为石英和长石，另含少量云母、岩屑及黏土矿物，局部含较多卵砾石颗粒。碎屑结构，少数呈泥质结构，岩体结构大部分破坏，风化裂隙发育，岩芯破碎。层厚一般约 3.0～4.5m。

2.3 工期要求

计划开工日期为 2026 年 11 月 30 日，竣工日期为 2026 年 12 月 31 日，合同工期为 32 天，实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准。

2.4 质量要求

2.4.1 工程质量符合分部分项合格率 100%，应达到《电力建设施工质量验收及评价规程》(2012 版)、《风力发电工程施工与验收规范》(2015 版)、《陆上风力发电建设工程质量监督检查大纲》(2023 版)等有关国家、电力行业标准要求，达到电力行业优质工程标准。整体施工质量要满足或不低于《新能源项目安全质量标准化施工工艺手册》标准。所有执行标准均以最新有效发布版本为准

2.5 采购范围

临建工程施工范围（包括但不限于）

1.临建道路：负责临建区道路的土方及石方开挖、原土回填、余方外运，铺筑碎石基层和混凝土面层，安装混凝土路沿石，并完成道路两侧排水沟的开挖、成型及余土外运。

2.业主单位临建区域：负责该区域场地平整（含土石方开挖、装运、回填）与场地硬化（级配碎石基层加 C20 混凝土面层），搭设临时板房（涵盖厨房、洗浴间、卫生间、办公室、员工宿舍、会议室、档案室、党员活动室、餐厅、库房、医疗室、保安室等功能），建设电动平移推拉门及大门基础、砖砌旗台与不锈钢旗杆、硬质实心围栏（含砖基础）；配套完成冬季水暖系统（散热片及回水管路）、150kW 锅炉及管道附件，洗浴间防滑瓷砖、钢化玻璃隔断、储水式电热水器、蹲便器、洗脸盆、淋浴器及水龙头等洁具安装，以及业主单位临建范围内所有配套的其他工作。

3.总包单位临建区域：负责该区域场地平整、级配碎石铺设、临时板房、平开式项目部大门及基础、砖砌旗台与旗杆、硬质实心围栏（含砖基础）；配套冬季水暖系统、1000# 数控煤锅炉及管道，卫生间防滑瓷砖与隔断，以及热水器、蹲便器、洗脸盆、淋浴器、水龙头等洁具。以及总包单位临建范围内所有配套的其他工作。

4.监理单位临建区域：负责该区域场地平整、级配碎石铺设、临时板房、平开式项目部大门及基础；配套冬季水暖系统、1000# 数控煤锅炉及管道，卫生间防滑瓷砖与隔断，以及热水器、蹲便器、洗脸盆、淋浴器、水龙头等洁具。以及监理单位临建范围内所有配套的其他工作。

5.措施项目：负责业主、监理、总包三个区域全部临建的 4×6 方钢加固固定压实、Φ50 钢管埋地预埋、Φ10 不锈钢拉线及镀锌拉线勾扣件安装等防风加固措施，以及电气安装用脚手架的搭拆；工程结束时按保护性拆除要求完成临建板房、设备家具及办公设施的拆除，场地拆除及材料外运（不得二次使用），并完成土地复垦、机械车辆碾压恢复及垃圾清理。

6.其他（手续、运行及保障）：负责临建区域临时用地报批、青苗及地上附着物补偿、地方协调等手续办理并承担全部费用；组织开工仪式（含策划布置、主席台背景板拱门红毯、音响设备、宣传用品、礼仪接待、摄影摄像及仪式后场地清理）；委托编制土地勘测定界报告与土地复垦方案报告书并取得主管部门审核备案；建设实名制管理系统；承担保洁、厨师、保安、医护人员工资及食宿、通勤、差旅；承担临建区水电费（按实际计量）、5G 网络覆盖及光纤路由；完成板房、围栏、旗台、摄像头等设备接地（含埋管、接地线、接地母线、接地极及接地装置）；建设化粪池污水处理系统及 40㎥ 压力泵供水水泵房系统（含设备基础、接线、管道保温防腐及调试）。

7.临时用电：负责临建区域范围内照明与给排水（含给排水管道保温防冻），一、二、三级配电箱及电缆的采购、敷设、接续与调试，电缆终端及保护管安装，配电箱基础与防护围栏制作，以及 4 台 150kW 柴油发电机的采购、基础制作、接线与调试。

8.办公及其他：负责锅炉用煤（按实际消耗结算）、单人床及全套床品、办公家具与办公用品、文件柜、空调及会议室空调、按华能标准图集制作的七牌二图与宣传栏、企业文化宣传用品、园区广告牌、制度牌、刀旗，以及厨房设备与餐厅家具；负责厨房防火门、会议室及宿舍机房仓库等钢制防盗门、临建房侧门断桥隔热铝玻璃门、断桥隔热铝玻璃窗（含窗帘窗套）、玻璃幕墙走廊的采购与安装。

9.试验检测及资料、人员、材料、机械：完成并本标段的水质检测并出具报告以及其他的试验检测，所有资料及试验检测报告满足项目创优及归档要求；所有人、材料、机械进场必须具备完成的进场资料（满足甲方及采购人要求），负责所有劳务及管理人员的通勤、生活、办公、加班、差旅等所有的费用，负责甲乙供材料的保管、运输、二次转运、签收、验收、转运协调、并承担材料所需要的临时堆场、标识标牌等费用，车辆及机械进场的备案需满足甲方及华能工程要求，不得随意在戈壁滩碾压，行驶，由此造成的罚款由该标段负责。管理人员必须全部到位到岗，项目经理及项目重要岗位人员不在岗，采购人有权对其进行 1000-10000 元/天的经济处罚，并将其逐出此标段，不得参与本标段的任何工作。

10.智慧工地：包括但不限于人员实名登记管理、施工视频监控管理等；施工现场安装人脸识别考勤设备和采集设备，对作业人员进出场身份信息采集和核验，实时记:录和统计相关人员的日常在岗情况及上下班考勤情况；施工现场关键区域布设远程视频监控设备，实现车辆出入口、施工作业面、工地制高点、危大工程区域及高风险作业点位的全覆盖、无死角、全天候监控。（具体做法详见智慧工地技术规范书文件）

11 **其他要求：①负责现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容，严格按照相关技术规范、图纸要求进行施工，保证满足施工图和采购人下道工序施工要求，包含不限于响应人应充分考虑人员、机械窝工及工期引发的所有索赔风险等，由此导致的费用不予调整，如因响应人原因造成的工期延误，引起其他分包出现窝工索赔等情况，采购人有权在与响应人的结算中扣除。②未经允许，不得超出图纸红线外施工，造成的处罚由此标段负责。③为创行业优质工程奖，争创国家优质工程奖，承包人应充分考虑创优对施工质量、过程管理、资料归档、验收标准等方面的特殊要求，并将由此产生的所有相关费用含在报价中，发包人不再单独支付创优相关费用。**

12.**本工程冬期施工包含在合同工作范围内：包含不限于落实防冻、防凝露、防滑、防风措施；土建混凝土采用蓄热保温，控制入模温度，做好冻土防护；钢结构焊接按要求预热、搭设保温棚，控制作业温湿度，避开暴雪、极寒天气；及时清理作业面冰雪，落实高处作业防滑防寒，机具更换低温防冻液，做好气象预警及测温记录，所有冬季施工涉及到的措施费用均含在合同总价内，**

3. 响应人资格要求

3.1 企业要求

3.1.1 企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有建筑工程总承包叁级及以上资质。

3.1.2 企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等。

3.1.3 企业主要人员要求：

1)项目经理：具有相应专业二级及以上建造师职业资格证书；

2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；

3)安全负责人：安全生产考核 C 证；

3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等；

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近 3 年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；

（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）

3.2 其他要求

3.2.1 本次采购不接受联合体响应。

4. 采购文件的获取

4.1 凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2026 年 11 月 30 日 17 时 30 分前（北京时间) 通过“ 中国电建采购采购数智化平台 ”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端)》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5. 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2026 年 12 月 3 日 9 时 30 分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。

投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家。

6. 开标时间、地点、方式

6.1 开标时间：2026 年 12 月 3 日 9 时 30 分，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号江西水电公司。

6.2 本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3 响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4 各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。

6.5 响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。

6.6 响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7 中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7. 发布公告的媒介

本次采购公告在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/）上发布。

8. 成交人数量：

成交人数量：1 人。

9. 联系方式

采 购 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司

地　　址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号江西水电公司

联 系 人：张杰

电　　话：15770825968

电子邮件：1239079480@qq.com

10. 监督机构

监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司新能源工程公司纪委办公室(监标)

监督电话：0791-88380726

11. 提出异议的渠道和方式

11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

中国电建集团江西省水电工程局有限公司

2026 年 11 月 27 日


中国电建集团江西省水电工程局有限公司新能源工程分公司