敦煌电建汇能新能源发电有限公司甘肃兰州新庄光伏电站储能变流器（#1PCS）IGBT 功率模块采购项目采购实施前公示

（项目编号：PC-0307-26J6-FG0139）

本项目已具备采购条件，拟向苏州汇川技术有限公司以直接采购方式进行采购，现将有关事项予以公示，接受社会各界监督。

1.项目简介

1.1 项目名称：甘肃兰州新庄光伏电站储能变流器（#1PCS）IGBT 功率模块采购项目

1.2 采购人：敦煌电建汇能新能源发电有限公司

1.3项目概况：甘肃兰州新庄光伏电站位于甘肃省兰州市西固区新城镇青石台村后草坪。项目装机容量 50MW，共安装 22 台容量为 225kW 的逆变器，共 17 个光伏发电单元，即 15 台 3150kVA、1 台 1800kVA、1 台 1000kVA 箱变，设计量配比为 1.2，电站配套容量 7.5MW/15MWh 储能设施，配置 1 台±14 兆乏 SVG 静止无功发生器，新建 1 座 11kV 升压站，经 1 回 110kV 线路送至距场址约 13.5km 处的 110kV 金泉变。

1.4 采购方式：直接采购

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：甘肃兰州新庄光伏电站储能变流器（#1PCS）IGBT 功率模块的采购、包装运输、到货验收、旧模块拆除与清点移交、新模块安装、螺栓紧固、母排与驱动排线复位连接、空载及分级带载试验、1-1PCS 保护功能校验、并网试运行以及验收合格后 12 个月内的技术服务全过程，以及运行参数记录；现场技术培训 1 次，随货提交装箱单；产品合格证；功率单元模块出厂测试报告；批次追溯表；原产地证明；产品数据手册；安装与更换工艺手册；导热硅脂安全技术说明书（MSDS）；质保承诺函（纸质 1 套、电子版 1 套）。具体详见《敦煌电建汇能新能源发电有限公司甘肃兰州新庄光伏电站储能变流器（#1PCS）IGBT 功率模块采购项目技术规范书》。

2.2 工期要求：合同签订后 7 日内全部模块及辅材运抵现场并完成到货验收，自接到甲方书面进场通知之日起 3 天内进场，单台 PCS 的拆除、安装、调试在 3 天内完成，全站现场服务累计不超过 7 天。

2.3 项目地点：甘肃省兰州市西固区新城镇青石台村后草坪。

2.4 质量要求：

（1）货物在装箱发货前经过严格测试，以保证货物是全新原厂正品，未使用、未拆封、未返修；生产日期距到货日期不超过 12 个月；

（2）同一批次供货，序列号连续可查，随货提供批次追溯表。

（3）功率单元模块提供原厂合格证、出厂测试报告、原产地证明。

（4）不得因供货改变#1PCS 主电路拓扑、驱动参数、保护定值及监控系统配置。

（5）响应人对供货产品的真实性负全部责任；经查实为非原厂件或翻新件的，采购人有权拒收、退货并追究违约责任。

2.5 其他补充：无

3.拟定的承包商的名称、地址

拟定的承包商名称：苏州汇川技术有限公司，拟定的承包商地址：苏州市吴中区天鹅荡路 52 号。

4.采用邀请方式原因

4.1 采用邀请方式的原因：紧急抢修项目。

4.2 其他相关说明：无

5．发布公示的媒介和期限

5.1 本次采购公示同时在《中国招标投标公共服务平台》（ http://www.cebpubservice.com ）、《中国电建阳光采购网》（http://bid.powerchina.cn）上发布。

5.2 发布公示的期限：自 2026 年 11 月 27 日 15 时至 2026 年 11 月 30 日 15 时。

6．提出异议的渠道和方式

6.1 如有异议，请在公示期内按本公示公布的联系方式向采购人反馈。

6.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章,否则不予受理。

7.联系方式

采 购 人：敦煌电建汇能新能源发电有限公司

地　　址：甘肃省兰州市七里河区秀川街道银安路 526 号兰州保利中心 A 座 40 层 4009

联 系 人：王先生

电　　话：0931-6959612

电子邮件：xnyxbjhb@163.com

8.纪检监督机构

响应人或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为的，可以书面形式向中电建新能源集团股份有限公司甘肃分公司纪检监督部门（电话：0931-6959527，邮箱：libinbin@hydrochina.com.cn）提出投诉。

采购人：敦煌电建汇能新能源发电有限公司

2026 年 11 月 27 日

敦煌电建汇能新能源发电有限公司